






สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลกระบี่		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	-		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4, ปร.5	จำนวน	13 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จังหวัดกระบี่ เดือน ธันวาคม 2567		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน มีนาคม 2566		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	ธันวาคม 2567	แจ้งราคาเมื่อ	ธันวาคม 2567
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา'เล่ม 134 ตอนพิเศษ 277 ง 'ลว. 14 พฤศจิกายน 2560) + FACTOR. Fตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566 ประเภทงานอาคาร (เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)				
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	18,904,606.74		
	ราคารวมค่า Factor F = 1.2552	23,729,062.38		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	2,796,269.00		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VA1 = 7 %	2,992,007.83		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	314,400.00		
รวมเงิน (1) + (2) + (3)		27,035,470.21		
(ตัวหนังสือ)		ยี่สิบเจ็ดล้านสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	1,944 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	13,907.00 บาท/ตร.ม.

 .....นายเจริญพันธุ์ สุวันทโรจน์      ประธานกรรมการ  
 .....นายสรณจักร์ ปรีชา      กรรมการ  
 .....นางสาวปรรณพัทธ์ แดงเดช      กรรมการ  
 .....นายสุทัศน์ สุกุลเพชร      กรรมการ  
 .....นายวิโนชย์ นุกูล      กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	4,425,684.41			
	1.1.2 งานโครงสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลัง	2,193,571.54			
	1.1.3 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลิฟท์ภายนอกอาคาร	520,968.71			
	1.1.4 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	667,355.69			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	289,648.00			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	611,915.00			
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง	3,049,073.00			
	1.2.4 งานผิวพื้น	915,805.60			
	1.2.5 งานประตู- หน้าต่าง	1,512,115.25			
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์	270,672.00			
	1.2.7 งานสี	624,760.00			
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	72,900.00			
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				
	1.3.1 งานระบบประปา	39,654.18			
	1.3.2 งานระบบสุขาภิบาล	567,490.16			
	1.3.3 งานระบบดับเพลิง	173,872.00			
	1.4 งานระบบไฟฟ้า				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม	1,684,568.20			
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	288,895.00			
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์และเครือข่าย	388,776.00			
	1.4.4 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	69,456.00			
	1.4.5 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	152,496.00			
	1.5 งานระบบเครื่องกล				
	1.5.1 งานระบบระบายอากาศ	62,412.00			
	1.5.2 งานระบบปรับอากาศ	322,518.00			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	18,904,606.74			

ลงชื่อ..... 19/8 .....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง			
	2.1.1 งานระบบสุขาภิบาล		178,090.00	
	2.1.2 งานระบบดับเพลิง		3,279.00	
	2.1 งานระบบเครื่องกล			
	2.1.1 งานระบบระบายอากาศ		52,460.00	
	2.1.2 งานระบบปรับอากาศ		1,062,440.00	
	2.1.3 งานระบบลิฟท์		1,500,000.00	
		รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	2,796,269.00	
	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (คิดราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	3.1.1 ค่าเช่าเครื่องจักร		145,000.00	
	3.1.2 สิ่งป้องกันระหว่างการก่อสร้าง		169,400.00	
		รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	314,400.00	

ลงชื่อ..... 19'8 .....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ..... กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพลาธิการวิทยาภาค	แบบเลขที่							
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่							
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา			ธันวาคม 2567				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานโครงสร้าง								
	1.1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	เสาเข็มเจาะกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 เมตร ยาว 10 เมตร (Dry Process)	ต้น	104.00	10,468.00	1,088,672.00	-	-	1,088,672.00	
	เพิ่มปลอกโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว								
2	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 เมตร	ต้น	104.00	-	-	350.00	36,400.00	36,400.00	
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test	ต้น	104.00	-	-	300.00	31,200.00	31,200.00	
4	ทดสอบเสาเข็ม PILE LOAD TEST โดยวิธี Dynamic Load Test (รวมเสาเข็มทดสอบ 1 ต้น)	งาน	1.00	40,468.00	40,468.00	-	-	40,468.00	
5	งานขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	156.00	-	-	99.00	15,444.00	15,444.00	
6	งานขุดดินฐานรากและถมคืน (เมื่อ 30%)	ลบ.ม.	94.00	-	-	112.00	10,528.00	10,528.00	
7	งานถมทรายรองพื้นหรือปรับระดับด้วยแรงคน (เมื่อ 25%)	ลบ.ม.	35.00	654.00	22,890.00	104.00	3,640.00	26,530.00	
8	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7.00	1,800.00	12,600.00	327.00	2,289.00	14,889.00	
9	คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 240 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	432.00	1,934.00	835,488.00	466.00	201,312.00	1,036,800.00	
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60% ของไม้แบบทั้งหมด)	ตร.ม.	445.00	200.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
11	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100% ของไม้แบบทั้งหมด)	ตร.ม.	741.00	-	-	139.00	102,999.00	102,999.00	
12	ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต)	ลบ.ฟ.	134.00	200.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
13	ตะปู (ใช้ 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	กก.	185.00	39.25	7,261.25	-	-	7,261.25	
14	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	ชั้นคุณภาพ RB24								
	- RB6	ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ	กก.	3,837.00	25.679	98,530.32	4.40	16,882.80	115,413.12
	- RB9	ลงชื่อ..... กรรมการ	กก.	7,211.00	24.347	175,566.22	4.40	31,728.40	207,294.62

ลงชื่อ.....  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- RB12	กก.	814.00	26.048	21,203.07	3.60	2,930.40	24,133.47
	- RB19	กก.	107.00	25.169	2,693.08	3.10	331.70	3,024.78
	ชั้นคุณภาพ SD40							
	- DB12	กก.	3,065.00	22.101	67,739.57	3.60	11,034.00	78,773.57
	- DB16	กก.	19,147.00	21.765	416,734.46	3.60	68,929.20	485,663.66
	- DB20	กก.	4,481.00	21.469	96,202.59	3.10	13,891.10	110,093.69
	- DB25	กก.	22,942.00	20.859	478,547.18	3.10	71,120.20	549,667.38
15	ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 0.03 กก./เหล็กเสริม 1 กก.)	กก.	1,848.00	31.31	57,860.88	-	-	57,860.88
16	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต (ใช้ 5.24 ลิตร/คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ลิตร	550.00	30.00	16,500.00	-	-	16,500.00
17	พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง 300 กก./ตร.ม. (มอก.)	ตร.ม.	257.00	300.00	77,100.00	25.00	6,425.00	83,525.00
18	งานตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 0.20x0.20x4 มม.	ตร.ม.	631.00	33.00	20,823.00	5.00	3,155.00	23,978.00
19	คอนกรีตเท Topping แผ่นพื้นสำเร็จ 280 ksc. (ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	13.00	1,934.00	25,142.00	466.00	6,058.00	31,200.00
20	แผ่นพลาสติกรองพื้นคอนกรีตหนา 0.2 มม.	ตร.ม.	350.00	15.00	5,250.00	-	-	5,250.00
21	อัดน้ำยากันปลวกโดยรอบอาคาร 3 เมตร	ตร.ม.	337.00	40.00	13,480.00	10.00	3,370.00	16,850.00
22	ระบบท่ออัดน้ำยากันปลวกใต้อาคาร	ตร.ม.	617.00	120.00	74,040.00	25.00	15,425.00	89,465.00
	<b>รวม 1.1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>				<b>3,770,591.61</b>		<b>655,092.80</b>	<b>4,425,684.41</b>
	<b>1.1.2 งานโครงสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลัง</b>							
1	คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 320 ksc. (ทรงกระบอก) (พังงา)	ลบ.ม.	313.00	2,289.72	716,682.36	466.00	145,858.00	862,540.36
2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60% ของไม้แบบทั้งหมด)	ตร.ม.	842.00	200.00	168,400.00	-	-	168,400.00
3	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100% ของไม้แบบทั้งหมด)	ตร.ม.	1,403.00	-	-	139.00	195,017.00	195,017.00

ส่งชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่						
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่						
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	ไม้คร่าวอัดแบบหล่อคอนกรีต (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต)	ลบ.ฟ.	253.00	200.00	50,600.00	-	-	50,600.00
5	ไม้ค้ำยันท้องพื้น (คิด 1 ต้น/ตร.ม. ของปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต)	ต้น	812.00	25.00	20,300.00	-	-	20,300.00
6	ตะปู (ใช้ 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	กก.	351.00	39.25	13,776.75	-	-	13,776.75
7	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต							
	ชั้นคุณภาพ SD40							
	- DB12	กก.	7,863.00	22.101	173,780.16	3.60	28,306.80	202,086.96
	- DB16	กก.	968.00	21.765	21,068.52	3.60	3,484.80	24,553.32
8	ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 0.03 กก./เหล็กเสริม 1 กก.)	กก.	265.00	31.31	8,297.15	-	-	8,297.15
9	งานติดตั้งลวด Postension	ตร.ม.	1,296.00	500.00	648,000.00	-	-	648,000.00
	<b>รวม 1.1.2 งานโครงสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรงภายหลัง</b>				<b>1,820,904.94</b>		<b>372,666.60</b>	<b>2,193,571.54</b>
	<b>1.1.3 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลิฟท์ภายนอกอาคาร</b>							
1	เสาเข็มเจาะกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 เมตร ยาว 10 เมตร (Dry Process)	ต้น	7.00	10,468.00	73,276.00	-	-	73,276.00
	เพิ่มปลอกโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว							
2	ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะกลมตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 เมตร	ต้น	7.00	-	-	350.00	2,450.00	2,450.00
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Pile Integrity Test	ต้น	7.00	-	-	300.00	2,100.00	2,100.00
4	งานขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	11.00	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00
5	งานขุดดินฐานรากและถมคืน (เมื่อ 30%)	ลบ.ม.	48.00	-	-	112.00	5,376.00	5,376.00
6	งานถมทรายรองพื้นหรือปรับระดับด้วยแรงคน (เมื่อ 25%)	ลบ.ม.	1.00	654.00	654.00	104.00	104.00	758.00
7	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.00	1,800.00	3,600.00	327.00	654.00	4,254.00
8	คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 240 ksc. (ทรงกระบอ)	ลบ.ม.	56.00	1,934.00	108,304.00	466.00	26,096.00	134,400.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	อันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60% ของไม้แบบทั้งหมด)	ตร.ม.	187.00	200.00	37,400.00	-	-	37,400.00
10	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100% ของไม้แบบทั้งหมด)	ตร.ม.	311.00	-	-	139.00	43,229.00	43,229.00
11	ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต)	ลบ.ฟ.	56.00	200.00	11,200.00	-	-	11,200.00
12	ตะปู (ใช้ 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	กก.	78.00	39.25	3,061.50	-	-	3,061.50
13	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต							
	ชั้นคุณภาพ RB24							
	- RB12	กก.	175.00	26.048	4,558.40	3.60	630.00	5,188.40
	ชั้นคุณภาพ SD40							
	- DB12	กก.	3,678.00	22.101	81,287.48	3.60	13,240.80	94,528.28
	- DB20	กก.	3,532.00	21.469	75,828.51	3.10	10,949.20	86,777.71
13	ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 0.03 กก./เหล็กเสริม 1 กก.)	กก.	222.00	31.31	6,950.82	-	-	6,950.82
14	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต (ใช้ 5.24 ลิตร/คอนกรีต 1 ลบ.ม.)	ลิตร	76.00	30.00	2,280.00	-	-	2,280.00
15	ยาง WATER STOP 10"	ม.	10.00	630.00	6,300.00	35.00	350.00	6,650.00
	<b>รวม 1.1.3 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ภายนอกอาคาร</b>				<b>414,700.71</b>		<b>106,268.00</b>	<b>520,968.71</b>
	<b>1.1.4 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ</b>							
1	ทาสีกันสนิมและสีทนไฟ	ตร.ม.	430.00	252.00	108,360.00	38.00	16,340.00	124,700.00
2	ท่อเหล็กดำ 3" หนา 3.2 มม. [ DIA 89.10 มม.] 6.78 กก./ม.	กก.	3,268.23	35.00	114,388.09	12.00	39,218.77	153,606.87
3	ท่อเหล็กดำ 2" หนา 2.3 มม. [ DIA. 60.5 มม.] 3.30 กก./ม.	กก.	1,142.06	35.00	39,972.24	12.00	13,704.77	53,677.01
4	แปเหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม. [10.78 กก./ม.]	กก.	5,795.97	35.00	202,859.12	12.00	69,551.70	272,410.82
5	แผ่นเหล็กขนาด หนา 12 มม.	กก.	543.00	35.00	19,005.00	12.00	6,516.00	25,521.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6	J-Bolt&Nut M16 ยาว 40 ซม.	ชุด	192.00	150.00	28,800.00	45.00	8,640.00	37,440.00
	<b>รวม 1.1.4 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ</b>				<b>513,384.45</b>		<b>153,971.24</b>	<b>667,355.69</b>
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	<b>1.2.1 งานหลังคา</b>							
1	หลังคา Metal Sheet Type 740B Aluzinc 0.40 mm.+PU FOAM 50 MM.	ตร.ม.	484.00	495.00	239,580.00	70.00	33,880.00	273,460.00
2	ครอบสันและครอบข้างหลังคา Metal Sheet Type 740B Aluzinc 0.40 mm.	ม.	71.00	178.00	12,638.00	50.00	3,550.00	16,188.00
	<b>รวม 1.2.1 งานหลังคา</b>				<b>252,218.00</b>		<b>37,430.00</b>	<b>289,648.00</b>
	<b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>							
1	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ขอบลาด ตราข้างหรือเทียบเท่า หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	ตร.ม.	1,262.00	298.00	376,076.00	75.00	94,650.00	470,726.00
2	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ขอบลาด กันชื้น ตราข้างหรือเทียบเท่า หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	ตร.ม.	40.00	278.00	11,120.00	75.00	3,000.00	14,120.00
3	ท้องพื้น ค.ส.ล.ฉิวฉาบปูนเรียบทาสี ชนิดเดียวกับฝ้าเพดาน	ตร.ม.	419.00	84.00	35,196.00	99.00	41,481.00	76,677.00
4	ฝ้าภายนอกและชายคา แผ่นสมาร์ทบอร์ด ตราข้างหรือเทียบเท่า หนา 10 มม. ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ตราข้างหรือเทียบเท่า	ตร.ม.	44.00	311.00	13,684.00	75.00	3,300.00	16,984.00
5	ฝ้าภายนอกและชายคา แผ่นสมาร์ทบอร์ด ตราข้างหรือเทียบเท่า หนา 10 มม.ทาสี กรุทับด้วยไม้สนนิวซีแลนด์ ขนาด 7.5x4.5 ซม. @ 5 ซม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	24.00	1,150.00	27,600.00	242.00	5,808.00	33,408.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่						
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่						
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา			ธันวาคม 2567			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม 1.2.2 งานฝ้าเพดาน				463,676.00		148,239.00	611,915.00
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 0.20x0.60x0.075 ม.	ตร.ม.	2,882.00	181.00	521,642.00	53.00	152,746.00	674,388.00
2	ผนังก่อมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	260.00	296.00	76,960.00	94.00	24,440.00	101,400.00
3	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	945.00	90.00	85,050.00	46.00	43,470.00	128,520.00
4	ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	ตร.ม.	2,662.00	76.00	202,312.00	87.00	231,594.00	433,906.00
5	ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	ตร.ม.	3,047.00	76.00	231,572.00	95.00	289,465.00	521,037.00
6	งานฉาบเสา	ตร.ม.	596.00	80.00	47,680.00	105.00	62,580.00	110,260.00
7	ผนัง กรูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60 x 60 ซม.สีขาว	ตร.ม.	220.00	379.00	83,380.00	181.00	39,820.00	123,200.00
10	งานผนัง กรวดด้วยไม้สนนิวซีแลนด์ ขนาด 7.5x4.5 ซม. @ 5 ซม.	ตร.ม.	35.00	1,150.00	40,250.00	154.00	5,390.00	45,640.00
11	งานระแนงไม้ประดิษฐ์โครงสร้างเหล็ก ขนาด ก. 1.00 ม.* ส. 2.57 ม.ชั้น 2	ชุด	56.00	5,525.50	309,428.00	2,762.75	154,714.00	464,142.00
12	งานระแนงไม้ประดิษฐ์โครงสร้างเหล็ก ขนาด ก. 1.00 ม.* ส. 2.25 ม. ชั้น 3	ชุด	56.00	4,837.50	270,900.00	2,418.75	135,450.00	406,350.00
13	งานผนัง แท่งคอนกรีต 0.10x0.10x3.30 ม.ทาสีภายนอก	ท่อน	135.00	254.00	34,290.00	44.00	5,940.00	40,230.00
	รวม 1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง				1,903,464.00		1,145,609.00	3,049,073.00
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	พื้น คสล. ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน F1	ตร.ม.	93.00	453.00	42,129.00	222.00	20,646.00	62,775.00
2	พื้น คสล. ผิวพื้นหินขัดเบอร์ 3-4 (แบ่งฝั่งเส้น PVC.) F2	ตร.ม.	1,237.10	285.00	352,573.50	161.00	199,173.10	551,746.60
3	พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60x60 ซม. ผิวด้าน F3	ตร.ม.	29.00	394.00	11,426.00	174.00	5,046.00	16,472.00
4	พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับขัดมัน F4	ตร.ม.	377.00	105.00	39,585.00	87.00	32,799.00	72,384.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ


.....


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา


โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิวิทยาวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับขัดมัน ทำระบบกันซึมชนิดทาแบบซีเมนต์โพลีเมอร์	ตร.ม.	150.00	295.00	44,250.00	137.00	20,550.00	64,800.00
	โมดิฟายด์ 2 ส่วนผสมแบบยืดหยุ่นตัวสูง F5							
6	งานบัวเชิงผนัง PVC. หนา 8 มม. สูง 4"	เมตร	911.00	100.00	91,100.00	40.00	36,440.00	127,540.00
7	งานจุกบันได PVC. ขนาด 2"	เมตร	124.00	120.00	14,880.00	42.00	5,208.00	20,088.00
	<b>รวม 1.2.4 งานผิวพื้น</b>				<b>595,943.50</b>		<b>319,862.10</b>	<b>915,805.60</b>
	<b>1.2.5 งานประตู่- หน้าต่าง</b>							
1	งานประตู่							
	- D1	ชุด	1.00	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00
	- D2	ชุด	1.00	22,290.00	22,290.00	-	-	22,290.00
	- D3	ชุด	1.00	44,403.00	44,403.00	-	-	44,403.00
	- D4	ชุด	1.00	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00
	- D5	ชุด	1.00	6,498.00	6,498.00	-	-	6,498.00
	- D6	ชุด	1.00	10,950.00	10,950.00	-	-	10,950.00
	- D7	ชุด	3.00	9,200.00	27,600.00	-	-	27,600.00
	- D8	ชุด	7.00	8,500.00	59,500.00	-	-	59,500.00
	- D9	ชุด	1.00	8,780.00	8,780.00	-	-	8,780.00
	- D10	ชุด	1.00	12,700.00	12,700.00	-	-	12,700.00
	- D11	ชุด	1.00	13,680.00	13,680.00	-	-	13,680.00
	- D12	ชุด	2.00	7,800.00	15,600.00	-	-	15,600.00
	- D13	ชุด	2.00	9,200.00	18,400.00	-	-	18,400.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
- D14		ชุด	1.00	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00
- D15		ชุด	1.00	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00
- D16		ชุด	1.00	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00
- D17		ชุด	1.00	34,890.00	34,890.00	-	-	34,890.00
- D18		ชุด	1.00	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00
- D19		ชุด	1.00	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00
- D20		ชุด	1.00	16,050.00	16,050.00	-	-	16,050.00
- D21		ชุด	1.00	15,700.00	15,700.00	-	-	15,700.00
- D22		ชุด	1.00	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00
- D23		ชุด	1.00	5,550.00	5,550.00	-	-	5,550.00
- D24		ชุด	17.00	7,290.00	123,930.00	-	-	123,930.00
- D25		ชุด	3.00	8,400.00	25,200.00	-	-	25,200.00
- D26		ชุด	1.00	200.00	200.00	-	-	200.00
- D27		ชุด	2.00	8,400.00	16,800.00	-	-	16,800.00
- D28		ชุด	6.00	8,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00
- D29		ชุด	9.00	8,700.00	78,300.00	-	-	78,300.00
- D30		ชุด	5.00	12,200.00	61,000.00	-	-	61,000.00
- D31		ชุด	1.00	12,200.00	12,200.00	-	-	12,200.00
2	งานหน้าต่าง							
- W1		ชุด	1.00	15,700.00	15,700.00	-	-	15,700.00
- W2	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ	ชุด	16.00	6,275.00	100,400.00	-	-	100,400.00
- W3	ลงชื่อ.....กรรมการ	ชุด	1.00	7,543.75	7,543.75	-	-	7,543.75

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพลาญวิทยภาค	แบบเลขที่						
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่						
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา		ธันวาคม 2567				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
- W4		ชุด	8.00	8,812.50	70,500.00	-	-	70,500.00
- W5		ชุด	3.00	4,878.65	14,635.95	-	-	14,635.95
- W6		ชุด	1.00	7,290.00	7,290.00	-	-	7,290.00
- W7		ชุด	1.00	12,111.25	12,111.25	-	-	12,111.25
- W8		ชุด	1.00	9,320.00	9,320.00	-	-	9,320.00
- W9		ชุด	1.00	13,126.25	13,126.25	-	-	13,126.25
- W10		ชุด	1.00	7,543.75	7,543.75	-	-	7,543.75
- W11		ชุด	2.00	6,275.00	12,550.00	-	-	12,550.00
- W12		ชุด	1.00	3,737.50	3,737.50	-	-	3,737.50
- W13		ชุด	3.00	3,483.75	10,451.25	-	-	10,451.25
- W14		ชุด	47.00	3,356.15	157,739.05	-	-	157,739.05
- W15		ชุด	19.00	2,976.25	56,548.75	-	-	56,548.75
- W16		ชุด	1.00	2,650.00	2,650.00	-	-	2,650.00
- W17		ชุด	4.00	2,795.00	11,180.00	-	-	11,180.00
- W18		ชุด	2.00	2,650.00	5,300.00	-	-	5,300.00
- W19		ชุด	1.00	2,650.00	2,650.00	-	-	2,650.00
- W20		ชุด	6.00	1,925.00	11,550.00	-	-	11,550.00
- W21		ชุด	1.00	3,375.00	3,375.00	-	-	3,375.00
- W22		ชุด	1.00	1,925.00	1,925.00	-	-	1,925.00
- W23		ชุด	72.00	2,450.00	176,400.00	-	-	176,400.00
- W24	ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
- W25	ลงชื่อ.....  .....กรรมการ	ชุด	1.00	6,224.25	6,224.25	-	-	6,224.25

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพลาธิการวิทยา	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- W26	ชุด	1.00	2,940.00	2,940.00	-	-	2,940.00
	- W27	ชุด	1.00	14,902.50	14,902.50	-	-	14,902.50
	<b>รวม 1.2.5 งานประตู- หน้าต่าง</b>				<b>1,512,115.25</b>		<b>-</b>	<b>1,512,115.25</b>
	<b>1.2.6 งานสุขภัณฑ์</b>							
1	โถสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	9.00	3,370.00	30,330.00	450.00	4,050.00	34,380.00
2	ฝักบัวหัวฉีดชำระสายโลหะ	ชุด	9.00	549.00	4,941.00	70.00	630.00	5,571.00
3	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	9.00	599.00	5,391.00	70.00	630.00	6,021.00
4	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์+ฟลัชวาล์ว	ชุด	3.00	4,770.00	14,310.00	450.00	1,350.00	15,660.00
5	ตะขอแขวนผ้า	ชุด	9.00	599.00	5,391.00	70.00	630.00	6,021.00
6	อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	9.00	5,071.00	45,639.00	450.00	4,050.00	49,689.00
11	สตีปวาล์วขนาดเล็กสำหรับอ่างล้าง 1 ทาง	ชุด	9.00	259.00	2,331.00	35.00	315.00	2,646.00
11	สตีปวาล์วขนาดเล็กสำหรับโถสุขภัณฑ์ 2 ทาง	ชุด	9.00	349.00	3,141.00	35.00	315.00	3,456.00
12	กระจกเงา 5 มม.สั่งตัดตามแบบ	ชุด	9.00	1,000.00	9,000.00	70.00	630.00	9,630.00
13	ตะแกรงดักกลิ่นขนาด 4 " ( ห้องน้ำ ชั้นที่ 1-3 )	ชุด	23.00	450.00	10,350.00	75.00	1,725.00	12,075.00
14	ตะแกรงดักกลิ่นขนาด 4 " ( ห้องผ้าศพและห้องเก็บศพชั้นที่ 1 )	ชุด	3.00	450.00	1,350.00	75.00	225.00	1,575.00
15	อ่างล้างมือแพทย์+ก๊อกแบบเปิดปิดด้วยเท้า+สตูอ่างพร้อมท่อน้ำทิ้ง+วาล์วเปิดปิดน้ำ	ชุด	3.00	9,879.00	29,637.00	450.00	1,350.00	30,987.00
16	อ่างล้างห้องปฏิบัติการ+ก๊อกแบบเปิดปิดด้วยเท้า+สตูอ่างพร้อมท่อน้ำทิ้ง	ชุด	9.00	9,879.00	88,911.00	450.00	4,050.00	92,961.00
	+วาล์วเปิดปิดน้ำ							
	<b>รวม 1.2.6 งานสุขภัณฑ์</b>				<b>250,722.00</b>		<b>19,950.00</b>	<b>270,672.00</b>

ลงชื่อ.....*17/8*.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....*สม*.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....*วิมลทิพย์*.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....*ช*.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง		อาคารนิเวศและพลาญวิทยภาค		แบบเลขที่				
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่		เอกสารเลขที่				
ผู้ประมาณราคา		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		วันที่ประมาณราคา		ธันวาคม 2567		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.2.7 งานสี</b>								
1	งานทาสีผนังภายใน (ผลิตภัณฑ์รับประกันคุณภาพ 10 ปี)	ตร.ม.	4,383.00	50.00	219,150.00	30.00	131,490.00	350,640.00
2	งานทาสีผนังภายนอก (ผลิตภัณฑ์รับประกันคุณภาพ 10 ปี)	ตร.ม.	3,115.00	54.00	168,210.00	34.00	105,910.00	274,120.00
รวม 1.2.7 งานสี						387,360.00	237,400.00	624,760.00
<b>1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด</b>								
1	งานราวจับบันไดสแตนเลสราวคู่นา 1.2 มม.	ม.	18.00	2,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00
2	งานตัวหนังสือโลหะ และสัญลักษณ์	ม.	18.00	1,550.00	27,900.00	-	-	27,900.00
รวม 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด						72,900.00	-	72,900.00
<b>1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง</b>								
<b>1.3.1 งานระบบประปา</b>								
1	PVC. Class 13.5							
	- ขนาด 1/2 "	ม.	110.00	14.83	1,631.30	30.00	3,300.00	4,931.30
	- ขนาด 3/4 "	ม.	42.00	17.99	755.58	30.00	1,260.00	2,015.58
	- ขนาด 1 "	ม.	90.00	28.27	2,544.30	30.00	2,700.00	5,244.30
	- ขนาด 1 1/2 "	ม.	12.00	47.66	571.92	30.00	360.00	931.92
	- ขนาด 3 "	ม.	14.00	168.22	2,355.08	75.00	1,050.00	3,405.08
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	งาน	1.00	3,929.00	3,929.00	1,179.00	1,179.00	5,108.00

ลงชื่อ..... 19/8 .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	งาน	1.00	2,357.00	2,357.00	707.00	707.00	3,064.00
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	งาน	1.00	786.00	786.00	236.00	236.00	1,022.00
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)							
2	GATE VALVE 125 PSI.							
	- ขนาด 1 "	ชุด	4.00	811.00	3,244.00	200.00	800.00	4,044.00
	- ขนาด 1 1/2"	ชุด	2.00	1,443.00	2,886.00	300.00	600.00	3,486.00
	- ขนาด 3 "	ชุด	1.00	5,802.00	5,802.00	600.00	600.00	6,402.00
	<b>รวม 1.3.1 งานระบบประปา</b>				<b>26,862.18</b>		<b>12,792.00</b>	<b>39,654.18</b>
	<b>1.3.2 งานระบบสุขาภิบาล</b>							
1	PVC. Class 8.5							
	- ขนาด 2"	ม.	160.00	50.46	8,073.60	40.00	6,400.00	14,473.60
	- ขนาด 3"	ม.	442.00	110.74	48,947.08	75.00	33,150.00	82,097.08
	- ขนาด 4"	ม.	128.00	179.44	22,968.32	100.00	12,800.00	35,768.32
	- ขนาด 6"	ม.	24.00	380.84	9,140.16	200.00	4,800.00	13,940.16
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	งาน	1.00	35,652.00	35,652.00	10,696.00	10,696.00	46,348.00
	- เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	งาน	1.00	26,739.00	26,739.00	8,022.00	8,022.00	34,761.00
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	งาน	1.00	8,913.00	8,913.00	2,674.00	2,674.00	11,587.00
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)							
2	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 15,000 ลิตร (15 ลบ.ม./วัน)	ชุด	1.00	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	รุ่น ECO ระบบไม่เติมอากาศ (รวมฐานราก)							

ลงชื่อ.....*วิษณุ*.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*วิมลทิพย์*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*วิ*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*วิ*.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพลาญกายวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 15,000 ลิตร (15 ลบ.ม./วัน) รุ่น ECO ระบบเติมอากาศสำหรับทางการแพทย์ (รวมฐานราก)	ชุด	1.00	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00
4	Floor Drain (แบบมีดักกลิ่นในตัว)							
	- FD 2"	ชุด	12.00	827.00	9,924.00	200.00	2,400.00	12,324.00
	- FD 4"	ชุด	3.00	1,413.00	4,239.00	400.00	1,200.00	5,439.00
5	Roof Drain Dome (เหล็กหล่อ)							
	- RD 3"	ชุด	30.00	1,517.00	45,510.00	300.00	9,000.00	54,510.00
6	Floor Clean Out (เหล็กหล่อ)							
	- FCO 2 1/2"	ชุด	0.00	780.00	-	250.00	-	-
	- FCO 3"	ชุด	1.00	845.00	845.00	300.00	300.00	1,145.00
	- FCO 4"	ชุด	1.00	1,219.00	1,219.00	400.00	400.00	1,619.00
	- FCO 6"	ชุด	0.00	-	-	600.00	-	-
7	Clean Out (ทองเหลือง)							
	- CO 2"	ชุด	3.00	209.00	627.00	100.00	300.00	927.00
	- CO 3"	ชุด	1.00	385.00	385.00	150.00	150.00	535.00
	- CO 4"	ชุด	0.00	-	-	200.00	-	-
8	ระบบระบายน้ำรอบอาคาร							
	- บ่อรับน้ำสำหรับท่อ 0.60 ม. (Main Hold )	ชุด	21.00	2,250.00	47,250.00	-	-	47,250.00
	- ฝาพลาสติกปิดบ่อรับน้ำสำหรับท่อ 0.60 ม. (Main Hold )	ชุด	21.00	1,840.00	38,640.00	-	-	38,640.00
	- ท่อระบายน้ำ .ขนาด ศก. 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3	เมตร	89.00	827.00	73,603.00	240.00	21,360.00	94,963.00
	- ทราหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	654.00	3,270.00	104.00	520.00	3,790.00
	- ขุดดิน	ลบ.ม.	89.00	-	-	112.00	9,968.00	9,968.00

ลงชื่อ.....*KS*.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*SM*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*VSRAPIT*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*ST*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*ST*.....กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพลาธิการวิทยา		แบบเลขที่					
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่		เอกสารเลขที่					
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- คอนกรีตหยาบรองท่อน้ำ 0.25 ม. (180 ksc.)	ลบ.ม.	15.00	1,800.00	27,000.00	327.00	4,905.00	31,905.00
	<b>รวม 1.3.2 งานระบบสุขาภิบาล</b>				<b>412,945.16</b>		<b>154,545.00</b>	<b>567,490.16</b>
	<b>1.3.3 งานระบบดับเพลิง</b>							
1	ท่อเหล็กดำ ASTM A53 SCH40 (ERW.) ต่อเชื่อมชน							
	- ขนาด 2 1/2 "	ม.	36.00	318.00	11,448.00	150.00	5,400.00	16,848.00
	- ขนาด 4 "	ม.	38.00	615.00	23,370.00	280.00	10,640.00	34,010.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	งาน	1.00	13,927.00	13,927.00	4,178.00	4,178.00	18,105.00
	- เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	งาน	1.00	6,964.00	6,964.00	2,089.00	2,089.00	9,053.00
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ (ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	งาน	1.00	3,482.00	3,482.00	1,045.00	1,045.00	4,527.00
	- ทาสีท่อดับเพลิง (ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	งาน	1.00	10,445.00	10,445.00	3,134.00	3,134.00	13,579.00
2	หัวรับ - จ่ายน้ำดับเพลิง Y-Pattern ขนาด Dia. 4"x2 1/2"x2 1/2"	ชุด	1.00	13,225.00	13,225.00	1,000.00	1,000.00	14,225.00
3	FIRE HOSE REEL COMPLETE SET	ชุด	3.00	18,975.00	56,925.00	2,000.00	6,000.00	62,925.00
	- คู่มือ+กระจก ขนาด 0.85x1.10x0.35 มม.							
	- Auto HRS Dia. 1"x100' CH							
	- Ball Vale Dia. 1"							
	- Angle Vale Dia.2 1/2"							
	- Quick Coupling Cap & Chain							
	- Nozzle Jet/Spray Dia. 1"							
	- 10 Lbs. FE (A,B,C) 6A:20B							


ลงชื่อ.....*17/8*.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....*S*.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....*VSSRP*.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....*2/1*.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่						
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่						
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา		ธันวาคม 2567				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง (A,B,C) มาตรฐาน มอก.332-2537 Rate 6A:20B (ฉลากเขียว) ขนาด 15 ปอนด์	ชุด	3.00	-	-	200.00	600.00	600.00
	<b>รวม 1.3.3 งานระบบดับเพลิง</b>						<b>34,086.00</b>	<b>173,872.00</b>
	<b>1.4 งานระบบไฟฟ้า</b>							
	<b>1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม</b>							
1	ดวงโคม							
	- โคมไฟฟ้า 2x18 w LED (T8) ครอบตะแกรงอลูมิเนียม	ชุด	257.00	1,650.00	424,050.00	150.00	38,550.00	462,600.00
	- โคมไฟฟ้า 1x18 w LED (T8) ครอบตะแกรงอลูมิเนียม	ชุด	13.00	1,350.00	17,550.00	135.00	1,755.00	19,305.00
	- โคมไฟฟ้า 1x9w LED (BULB) DOWLIGHT ขนาด 6"	ชุด	19.00	550.00	10,450.00	115.00	2,185.00	12,635.00
	- โคมไฟฟ้ากึ่งติดข้างฝา 1x9w LED (BULB) ขนาด 6"	ชุด	13.00	600.00	7,800.00	165.00	2,145.00	9,945.00
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ทางเดียว 1 ช่อง	ชุด	50.00	95.00	4,750.00	85.00	4,250.00	9,000.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2 ช่อง	ชุด	16.00	140.00	2,240.00	90.00	1,440.00	3,680.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดมีสายดิน มีม่านนิรภัย	ชุด	131.00	220.00	28,820.00	90.00	11,790.00	40,610.00
4	ท่อ - รางร้อยสายไฟ							
	- IMC. 2"	ม.	54.00	294.00	15,876.00	58.00	3,132.00	19,008.00
	- IMC. 1 1/2"	ม.	28.00	215.00	6,020.00	50.00	1,400.00	7,420.00
	- EMT. 3/4"	ม.	782.00	45.00	35,190.00	24.00	18,768.00	53,958.00
	- EMT. 1/2"	ม.	2,044.00	31.00	63,364.00	22.00	44,968.00	108,332.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา								
โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพลาธิการวิภาค			แบบเลขที่				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่			เอกสารเลขที่				
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- WIREWAY 16"x4"	ม.	15.00	1,110.00	16,650.00	85.00	1,275.00	17,925.00
	- WIREWAY 200*100	ม.	25.00	898.00	22,450.00	180.00	4,500.00	26,950.00
	- Flexible Conduit 1/2" Diameter	ม.	453.00	14.00	6,342.00	18.00	8,154.00	14,496.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	งาน	1.00	49,768.00	49,768.00	-	-	49,768.00
5	สายไฟ							
	- IEC01. # 50 sq.mm.	M	320.00	266.00	85,120.00	36.00	11,520.00	96,640.00
	- IEC01. # 25 sq.mm.	M	160.00	139.00	22,240.00	24.00	3,840.00	26,080.00
	- IEC01. # 10 sq.mm.	M	80.00	49.30	3,944.00	16.00	1,280.00	5,224.00
	- IEC01. # 6 sq.mm.	M	40.00	30.00	1,200.00	12.00	480.00	1,680.00
	- IEC01. # 4 sq.mm.	M	3,246.00	18.70	60,700.20	10.00	32,460.00	93,160.20
	- IEC01. # 2.5 sq.mm.	M	5,220.00	12.10	63,162.00	7.00	36,540.00	99,702.00
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	งาน	1.00	70,910.00	70,910.00	-	-	70,910.00
	- กวาร์ด Rod 2.4 ม. + ปอกกวาร์ดคอนกรีต	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00
6	ตู้ Load Center							
	- ตู้ LOAD CENTER พร้อมเมน MCCB 24 ช่อง	ชุด	1.00	8,495.00	8,495.00	800.00	800.00	9,295.00
	- ตู้ LOAD CENTER พร้อมเมน MCCB 12 ช่อง	ชุด	3.00	7,390.00	22,170.00	800.00	2,400.00	24,570.00
	- ตู้ LOAD CENTER พร้อมเมน MCCB 36 ช่อง	ชุด	3.00	31,325.00	93,975.00	2,400.00	7,200.00	101,175.00
	- Main Distribution Board (MDB)	ชุด	1.00	280,000.00	280,000.00	15,000.00	15,000.00	295,000.00
	รวม 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม				1,428,236.20		256,332.00	1,684,568.20
	1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้							

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพหุวิทยาวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	Smoke Detector ( Photo Electnc Type )	ชุด	54.00	1,150.00	62,100.00	200.00	10,800.00	72,900.00
2	สายไฟ							
	- FRC # 1.5 sq.mm.	ม.	1,100.00	41.00	45,100.00	10.00	11,000.00	56,100.00
	- FRC # 2.5 sq.mm.	ม.	232.00	51.00	11,832.00	12.00	2,784.00	14,616.00
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	งาน	1.00	17,080.00	17,080.00	-	-	17,080.00
3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า							
	- EMT 1/2"	ม.	516.00	31.00	15,996.00	22.00	11,352.00	27,348.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	ชุด	1.00	3,199.00	3,199.00	-	-	3,199.00
4	Fire Alarm Control Panel 5 Zone	ชุด	1.00	34,500.00	34,500.00	9,600.00	9,600.00	44,100.00
5	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1.00	25,300.00	25,300.00	2,400.00	2,400.00	27,700.00
6	Fire Alarm Bell	ชุด	4.00	1,380.00	5,520.00	200.00	800.00	6,320.00
7	MANUAL STATION WITH KEY SWITCH	ชุด	4.00	1,035.00	4,140.00	200.00	800.00	4,940.00
8	Flexible Conduit 1/2" Diameter	ม.	81.00	14.00	1,134.00	18.00	1,458.00	2,592.00
9	Installation, Setup , Commissioning , Training and Handover	ชุด	1.00	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	<b>รวม 1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้</b>				<b>225,901.00</b>		<b>62,994.00</b>	<b>288,895.00</b>
	<b>1.4.3 งานระบบโทรศัพท์และเครือข่าย</b>							
	- ระบบเครือข่าย							
1	Core Swith 12 Protsx1sets	ชุด	1.00	37,375.00	37,375.00	1,000.00	1,000.00	38,375.00
2	Distribution Switch 12 Ports x1 sets	ชุด	3.00	12,535.00	37,605.00	1,000.00	3,000.00	40,605.00
3	Rack 12 U	ชุด	1.00	15,295.00	15,295.00	1,500.00	1,500.00	16,795.00
4	Rack 9 U	ชุด	3.00	11,500.00	34,500.00	1,500.00	4,500.00	39,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	วันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	OUT LET COMPUTER	ชุด	14.00	431.00	6,034.00	100.00	1,400.00	7,434.00
6	UPS 2000 VA	ชุด	1.00	12,535.00	12,535.00	240.00	240.00	12,775.00
7	UPS 1000 VA	ชุด	3.00	8,625.00	25,875.00	240.00	720.00	26,595.00
8	Patch Cord 1M	ชุด	24.00	98.00	2,352.00	48.00	1,152.00	3,504.00
9	Cable Report	ชุด	1.00	-	-	6,240.00	6,240.00	6,240.00
10	สาย UTP Cat 6	ม.	548.00	26.00	14,248.00	10.00	5,480.00	19,728.00
	- EMT 1/2"	ม.	425.00	31.00	13,175.00	22.00	9,350.00	22,525.00
	Installation,Setup , Commissioning , Training and Handover	ชุด	1.00	-	-	33,600.00	33,600.00	33,600.00
	<b>- ระบบโทรศัพท์</b>							
1	MAIN DISTRIBUTION FRAME.	ชุด	1.00	7,360.00	7,360.00	1,500.00	1,500.00	8,860.00
2	PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE.	ชุด	1.00	35,650.00	35,650.00	1,500.00	1,500.00	37,150.00
3	TELEPHONE CABINET	ชุด	3.00	2,243.00	6,729.00	1,500.00	4,500.00	11,229.00
4	OUT LET TELEPHONE	ชุด	14.00	359.00	5,026.00	100.00	1,400.00	6,426.00
5	สาย TIEV 4C-0.65 mm	ม.	463.00	15.00	6,945.00	10.00	4,630.00	11,575.00
6	สาย TPEV 20 C-0.65 mm.	ม.	85.00	93.00	7,905.00	18.00	1,530.00	9,435.00
	- EMT 1/2"	ม.	425.00	31.00	13,175.00	22.00	9,350.00	22,525.00
7	Installation,Setup , Commissioning , Training and Handover	ชุด	1.00	-	-	14,400.00	14,400.00	14,400.00
	<b>รวม 1.4.3 งานระบบโทรศัพท์และเครือข่าย</b>				<b>281,784.00</b>		<b>106,992.00</b>	<b>388,776.00</b>
	<b>1.4.4 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน</b>							
1	ป้ายทางออก (Exit Light) ชนิดหลอด LED มีแบตเตอรี่สำรองไฟไม่ต่ำกว่า 3 ชม.	ชุด	5.00	1,760.00	8,800.00	150.00	750.00	9,550.00

ลงชื่อ.....*17/8*.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....*วิมลทิพย์*.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	โคมไฟฉุกเฉิน ชนิดหลอดไป LED 2x9W มีแบตเตอรี่สำรองไฟไม่ต่ำกว่า 3 ชม.	ชุด	15.00	1,915.00	28,725.00	150.00	2,250.00	30,975.00
3	- EMT 1/2"	เมตร	211.00	31.00	6,541.00	22.00	4,642.00	11,183.00
4	- IEC01. # 4 sq.mm.	เมตร	464.00	18.70	8,676.80	10.00	4,640.00	13,316.80
5	- IEC01. # 2.5 sq.mm.	เมตร	232.00	12.10	2,807.20	7.00	1,624.00	4,431.20
<b>รวม 1.4.4 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน</b>							<b>13,906.00</b>	<b>69,456.00</b>
<b>1.4.5 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า</b>								
1	หัวล่อฟ้า(Air terminal ) 5/8" x 60 Cm.	ชุด	3.00	2,286.00	6,858.00	1,440.00	4,320.00	11,178.00
2	CABLE COPPER 50 Sq.mm	เมตร	198.00	263.00	52,074.00	40.00	7,920.00	59,994.00
3	Test Box	ชุด	4.00	1,932.00	7,728.00	600.00	2,400.00	10,128.00
4	Ground Rod Diameter 5/8"x10"	ชุด	12.00	1,014.00	12,168.00	300.00	3,600.00	15,768.00
5	- GROUND PIT	ชุด	4.00	1,047.00	4,188.00	600.00	2,400.00	6,588.00
6	- PVC Dia. 1"	เมตร	64.00	30.00	1,920.00	30.00	1,920.00	3,840.00
7	Strap Cable	Lot	1.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
8	Cadweld	Lot	1.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
9	Accessories	Lot	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
<b>รวม 1.4.5 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า</b>							<b>32,560.00</b>	<b>152,496.00</b>
<b>1.5 งานระบบเครื่องกล</b>								
<b>1.5.1 งานระบบระบายอากาศ</b>								
1	- งานพัดลมระบายอากาศฝึงผ้า 120 CFM ครบชุด 6x6 นิ้ว	ชุด	6.00	-	-	650.00	3,900.00	3,900.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิวิทยาภาค	แบบเลขที่							
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่							
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา							
									ธันวาคม 2567
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2	- งานพัดลมระบายอากาศฝิ่งผ้า 150 CFM ครอบชุด 8x8 นิ้ว	ชุด	2.00	-	-	650.00	1,300.00	1,300.00	
3	- งานพัดลมระบายอากาศฝิ่งผ้า 120 CFM ครอบชุด 6x4 นิ้ว	ชุด	2.00	-	-	650.00	1,300.00	1,300.00	
4	- พัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว	ชุด	4.00	-	-	400.00	1,600.00	1,600.00	
5	- Galvanized Steel Sheet # Gauge 26	ตร.ฟ.	504.00	39.00	19,656.00	36.00	18,144.00	37,800.00	
6	- ข้อต่อและอุปกรณ์จับยึด	ชุด	1.00	6,880.00	6,880.00	2,752.00	2,752.00	9,632.00	
7	- อุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ	ชุด	1.00	4,914.00	4,914.00	1,966.00	1,966.00	6,880.00	
	<b>รวม 1.5.1 งานระบบระบายอากาศ</b>						<b>31,450.00</b>	<b>62,412.00</b>	
	<b>1.5.2 งานระบบปรับอากาศ</b>								
1	Wall Type								
	- งานเครื่องปรับอากาศ 12000 BTU (Inverter)	ชุด	3.00	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- งานเครื่องปรับอากาศ 24000 BTU (Inverter)	ชุด	12.00	-	-	1,500.00	18,000.00	18,000.00	
	- งานเครื่องปรับอากาศ 30000 BTU (Inverter)	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	Ceiling Type								
	- งานเครื่องปรับอากาศ 24000 BTU (Inverter)	ชุด	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานเครื่องปรับอากาศ 36000 BTU (Inverter)	ชุด	10.00	-	-	2,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- งานเครื่องปรับอากาศ 48000 BTU (Inverter)	ชุด	1.00	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
3	Piping Work Refrigerant pipe( TYPE L )								
	- ขนาด 3/8"	ม.	244.00	104.00	25,376.00	32.00	7,808.00	33,184.00	
	- ขนาด 5/8"	ม.	232.00	243.00	56,376.00	49.00	11,368.00	67,744.00	
	- ขนาด 3/4"	ม.	12.00	309.00	3,708.00	56.00	672.00	4,380.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพลาธิการวิทยา	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	Refrigerant pipe Insulation#3/4"							
	- ขนาด 3/8" x 3/4" THK.	ม.	244.00	58.00	14,152.00	22.00	5,368.00	19,520.00
	- ขนาด 5/8" x 3/4" THK.	ม.	232.00	68.00	15,776.00	22.00	5,104.00	20,880.00
	- ขนาด 3/4" x 3/4" THK.	ม.	12.00	72.00	864.00	22.00	264.00	1,128.00
5	Drain pipe (PVC CLASS 8.5)							
	- ขนาด 3/4"	ม.	232.00	22.00	5,104.00	26.00	6,032.00	11,136.00
	- ขนาด 1"	ม.	12.00	35.00	420.00	36.00	432.00	852.00
6	Drain pipe Insulation#1/2"							
	- ขนาด 3/4"x1/2" thk.(Drain pipe)	ม.	232.00	35.00	8,120.00	22.00	5,104.00	13,224.00
	- ขนาด 1"x1/2" thk.(Drain pipe)	ม.	12.00	37.00	444.00	22.00	264.00	708.00
7	- ข้อต่อและอุปกรณ์จับยึด	ชุด	1.00	39,102.00	39,102.00	15,641.00	15,641.00	54,743.00
8	- อุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ	ชุด	1.00	32,585.00	32,585.00	13,034.00	13,034.00	45,619.00
<b>รวม 1.5.2 งานระบบปรับอากาศ</b>								
					202,027.00		120,491.00	322,518.00

ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ  
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)

2.1 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง  
2.1.1 งานระบบสุขาภิบาล

1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 15,000 ลิตร (15 ลบ.ฟุต)	ชุด	1.00	89,045.00	89,045.00	-	-	89,045.00
---	--	-----	------	-----------	-----------	---	---	-----------

ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา								
โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค			แบบเลขที่				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่			เอกสารเลขที่				
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 15,000 ลิตร (15 ลบ.ม/วัน)	ชุด	1.00	89,045.00	89,045.00	-	-	89,045.00
	รุ่น ECO ระบบเติมอากาศสำหรับทางการแพทย์							
	<b>รวม 2.1.1 งานระบบสุขาภิบาล</b>				<b>178,090.00</b>		<b>-</b>	<b>178,090.00</b>
	<b>2.1.2 งานระบบดับเพลิง</b>							
1	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง (A,B,C) มาตรฐาน มอก.332-2537 Rate 6A:20B (ฉลากเขียว) ขนาด 15 ปอนด์	ชุด	3.00	1,093.00	3,279.00	-	-	3,279.00
	<b>รวม 2.1.2 งานระบบดับเพลิง</b>				<b>3,279.00</b>		<b>-</b>	<b>3,279.00</b>
	<b>2.1 งานระบบเครื่องกล</b>							
	<b>2.1.1 งานระบบระบายอากาศ</b>							
	- งานพัดลมระบายอากาศฝังผ้า 120 CFM ครบชุด 6x6 นิ้ว	ชุด	6.00	4,270.00	25,620.00	-	-	25,620.00
	- งานพัดลมระบายอากาศฝังผ้า 150 CFM ครบชุด 8x8 นิ้ว	ชุด	2.00	5,250.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	- งานพัดลมระบายอากาศฝังผ้า 120 CFM ครบชุด 6x4 นิ้ว	ชุด	2.00	4,270.00	8,540.00	-	-	8,540.00
	- พัดลมโฉบขนาด 16 นิ้ว	ชุด	4.00	1,950.00	7,800.00	-	-	7,800.00
	<b>รวม 2.1.1 งานระบบระบายอากาศ</b>				<b>52,460.00</b>		<b>-</b>	<b>52,460.00</b>
	<b>2.1.2 งานระบบปรับอากาศ</b>							
1	Wall Type							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิเวศและพลาธิการวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- งานเครื่องปรับอากาศ 12000 BTU (Inverter)	ชุด	3.00	17,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00
	- งานเครื่องปรับอากาศ 24000 BTU (Inverter)	ชุด	12.00	32,760.00	393,120.00	-	-	393,120.00
	- งานเครื่องปรับอากาศ 30000 BTU (Inverter)	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
2	Ceiling Type							
	- งานเครื่องปรับอากาศ 24000 BTU (Inverter)	ชุด	2.00	35,460.00	70,920.00	-	-	70,920.00
	- งานเครื่องปรับอากาศ 36000 BTU (Inverter)	ชุด	10.00	46,440.00	464,400.00	-	-	464,400.00
	- งานเครื่องปรับอากาศ 48000 BTU (Inverter)	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00
	<b>รวม 2.1.2 งานระบบปรับอากาศ</b>				<b>1,062,440.00</b>		<b>-</b>	<b>1,062,440.00</b>
	<b>2.1.3 งานระบบลิฟท์</b>							
	ลิฟท์โดยสารระบบ GEARLESS TRACTION รับน้ำหนัก 1000 กก. รับส่ง 3 ชั้น 2 ประตู ความเร็ว 90 เมตร/นาที	ชุด	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
	<b>รวม 2.1.3 งานระบบลิฟท์</b>				<b>1,500,000.00</b>		<b>-</b>	<b>1,500,000.00</b>
	<b>3.1 หมวดค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี</b>							
	<b>3.1.1 ค่าเช่าเครื่องจักร</b>							
1	ค่าเช่ารถ MOBILE CRANE 20 ตัน	วัน	15.00	8,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00
2	ค่าเช่ารถบีมคอนกรีต-ปั๊มบูม ยาว 32 เมตร	วัน	2.00	12,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	<b>รวม 3.1.1 ค่าเช่าเครื่องจักร</b>				<b>145,000.00</b>		<b>-</b>	<b>145,000.00</b>

ลงชื่อ.....โครงการ

ลงชื่อ.....โครงการ

ลงชื่อ.....โครงการ

ลงชื่อ.....โครงการ

ลงชื่อ.....โครงการ






บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารนิติเวชและพยาธิกายวิภาค	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	3.1.2 สิ่งป้องกันระหว่างการก่อสร้าง							
1	ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้างสูง 3 เมตร	ม.	140.00	200.00	28,000.00	-	-	28,000.00
2	ผ้าใบป้องกันฝุ่นละออง	ตร.ม.	1,414.00	100.00	141,400.00	-	-	141,400.00
	รวม 3.1.2 สิ่งป้องกันระหว่างการก่อสร้าง				169,400.00		-	169,400.00

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้
- ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบ รูปและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการโรงพยาบาลกระบี่ ใช้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ  
 ลงชื่อ..........กรรมการ