

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๔๔๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคา ก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๔๔๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๙๗,๒๖๑,๑๐๐.-บาท (สองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๕๙,๔๕๒,๓๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันสี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงินจำนวน ๑๑๘,๙๐๔,๔๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นเงินจำนวน ๑๑๘,๙๐๔,๔๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๔๔๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑ หลัง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๘.....

เป็นเงินจำนวน ๓๐๗,๕๗๔,๕๓๕.๗๕ บาท (สามร้อยเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๖.๓ แบบ พร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเชษฐพันธ์ สุวันทโรจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลกระบี่

๗.๒ นายสรณ์จักร์ ปรีชา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการ
โรงพยาบาลกระบี่

๗.๓ นางสาวปรรณพัทธ์ แดงเดช สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

๗.๔ นายสุทัศน์ ส่งเสริม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๗.๕ นายเผ่าพงษ์ ดอนสมพงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	ประเภท	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	10554	เอกสารเลขที่	ข.67/ก.ค./64
			พื้นที่อาคาร	10,440 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	39 แผ่น
			จำนวนชั้น	6 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาตัววัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน มกราคม 2568		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มกราคม 2568	<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน
			กุมภาพันธ์ 2568	
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค.๐433.2 / ๖499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566				
FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
			เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		239,419,732.20	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2033	288,093,763.75	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		15,807,600.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	16,914,132.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		2,566,640.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			307,574,535.75	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			307,574,535.75	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	10,440 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	29,461 บาท / ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	(ตัวหนังสือ)		สามารถเรียกคืนเงินค่ามัดจำที่ดินหรือสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์	

.....
 (นายเจริญพันธุ์ สุวันโทโรจน์) ประธานกรรมการ

.....
 (นายสรณ์จักร์ ปรีชา) กรรมการ

.....
 (นางสาวปรณพัทธ์ แดงเดช) กรรมการ

.....
 (นายสุทัศน์ สงเสริม) กรรมการ

.....
 (นายเผ่าพงษ์ ดอนสมพงษ์) กรรมการ






หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)		แบบเลขที่	10554
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่		เอกสารเลขที่	ข.67/ก.ค./64
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
			เสาเข็มเจาะ		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้าง คสล.ชนิดเสาเข็มเจาะ		21,895,064.68		
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป		33,020,444.80		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน		3,813,052.89		
	1.2.2 งานผนัง - ผิวผนัง		11,038,340.00		
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น		22,661,542.83		
	1.2.4 งานประตู - หน้าต่าง		16,644,465.70		
	1.2.5 งานสุขภัณฑ์		3,923,756.00		
	1.2.6 งานทาสี		971,226.00		
	1.2.7 งานตกแต่งบันได		1,083,766.50		
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด		7,515,095.00		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง				
	1.3.1 งานระบบท่อประปา		1,991,789.60		
	1.3.2 ระบบท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศและท่อระบายน้ำโสโครก		3,564,107.15		
	1.3.3 ระบบระบายน้ำฝน		917,374.80		
	1.3.4 งานระบบดับเพลิง		11,324,439.60		
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า		44,536,729.65		
	1.4.2 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า		200,460.00		
	1.4.3 งานระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์		186,690.00		
	1.4.4 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้		1,182,395.00		
	1.4.5 งานระบบเรียกพยาบาล		335,745.00		
	1.4.6 ระบบเสียงประกาศ		797,310.00		
	1.4.7 ระบบทีวีวงจรปิด		1,881,700.00		
	1.4.8 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ลงชื่อ..... 17/8	กรรมการ	3,754,139.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	ลงชื่อ..... S	กรรมการ	17,615,930.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์	ลงชื่อ..... วรรณพิชญ์	กรรมการ	5,700,000.00	
		ลงชื่อ..... สุทธิพงษ์	กรรมการ		
		ลงชื่อ..... หนึ่งพวง	กรรมการ		

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	10554	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่	เอกสารเลขที่	ข.67/ก.ค./64	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
			เสาเข็มเจาะ	
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ			
	1.7.1 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์		18,977,806.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		235,533,370.20	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)		3,886,362.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		3,886,362.00	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		239,419,732.20	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์ลอยตัว		0.00	
	2.2 ระบบโทรศัพท์		672,000.00	
	2.3 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		15,135,600.00	
	2.4 อุปกรณ์ที่ใช้งานคนใช้		0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		15,807,600.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		2,566,640.00	
	ลงชื่อ..... กรรมการ			
	ลงชื่อ..... กรรมการ			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	ลงชื่อ..... กรรมการ	2,566,640.00	
	ลงชื่อ..... กรรมการ			
	ลงชื่อ..... กรรมการ			

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)		แบบเลขที่	10554	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่		เอกสารเลขที่	ข.67/ก.ค./64	
ผู้ประมาณการ		วันที่ประมาณราคา	พื้นที่อาคาร	10,440	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	จำนวน	6	ชั้น
					กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้าง คสล.ชนิดเสาเข็มเจาะ							
1	ทดสอบดิน BORING TEST	จุด	4.00	16,500.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia 0.60x14.00 ม. (WET PROCESS) รับ นน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 65 ตัน/ต้น	ต้น	375.00	41,416.00	15,531,000.00	0.00	0.00	15,531,000.00
3	ขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	1,927.00	0.00	0.00	60.00	115,620.00	115,620.00
4	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ (STATIC LOAD TEST) รวมเข็มทดสอบ 1 ต้น	ต้น	1.00	52,740.00	52,740.00	40,000.00	40,000.00	92,740.00
5	ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ (SEISMIC TEST)	ต้น	375.00	0.00	0.00	300.00	112,500.00	112,500.00
6	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Dia 0.60 ม,	ต้น	375.00	0.00	0.00	600.00	225,000.00	225,000.00
7	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	2,820.00	0.00	0.00	112.00	315,840.00	315,840.00
8	ทรายหยาบ บดอัดแน่น	ลบ.ม.	140.00	654.21	91,589.40	112.00	15,680.00	107,269.40
9	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	113.00	1,800.00	203,400.00	426.00	48,138.00	251,538.00
10	คอนกรีต (240 KSC. รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	922.00	1,962.62	1,809,535.64	579.00	533,838.00	2,343,373.64
11	ไม้แบบทั่วไป							
	- ไม้แบบ (คิด 50% ของปริมาณไม้แบบ)	ตร.ม.	435.00	350.00	152,250.00	0.00	0.00	152,250.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	130.50	260.00	33,930.00	0.00	0.00	33,930.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	870.00	0.00	0.00	121.00	105,270.00	105,270.00
12	ตะปู	กก.	217.50	39.25	8,536.88	0.00	0.00	8,536.88
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40						0.00	0.00
	- Dia 12 มม.	กก.	1,679.00	22.101	37,107.58	3.30	5,540.70	42,648.28
	- Dia 20 มม.	กก.	1,028.00	21.469	22,070.13	2.90	2,981.20	25,051.33
	- Dia 25 มม.	กก.	95,601.00	20.859	1,994,141.26	2.90	277,242.90	2,271,384.16
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2,949.24	32.25	95,112.99	0.00	0.00	95,112.99
	รวม (1.1.1)				20,097,413.88		1,797,650.80	21,895,064.68

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป							
1	คอนกรีต (380 KSC.รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	2,430.00	2,196.26	5,336,911.80	485.00	1,178,550.00	6,515,461.80
2	คอนกรีต (240 KSC. รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	1,450.00	1,962.62	2,845,799.00	485.00	703,250.00	3,549,049.00
3	ไม้แบบทั่วไป							
	- ไม้แบบ (คิด 50% ของปริมาณไม้แบบ)	ตร.ม.	11,321.50	350.00	3,962,525.00	0.00	0.00	3,962,525.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	3,396.45	260.00	883,077.00	0.00	0.00	883,077.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	22,643.00	0.00	0.00	121.00	2,739,803.00	2,739,803.00
4	ตะปู	กก.	5,660.75	39.25	222,184.44	0.00	0.00	222,184.44
5	งานระบบพื้น POSTTENSION	ตร.ม.	10,116.00	380.00	3,844,080.00	0.00	0.00	3,844,080.00
6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- Dia 6 มม.	กก.	1,029.00	23.364	24,041.56	4.10	4,218.90	28,260.46
	- Dia 9 มม.	กก.	41,258.00	21.725	896,330.05	4.10	169,157.80	1,065,487.85
7	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD 40							
	- Dia 12 มม.	กก.	178,812.00	22.101	3,951,924.01	3.30	590,079.60	4,542,003.61
	- Dia 16 มม.	กก.	19,730.00	21.765	429,423.45	3.30	65,109.00	494,532.45
	- Dia 20 มม.	กก.	3,055.00	21.469	65,587.80	2.90	8,859.50	74,447.30
	- Dia 25 มม.	กก.	187,239.00	20.859	3,905,618.30	2.90	542,993.10	4,448,611.40
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12,933.69	32.250	417,111.50	0.00	0.00	417,111.50
9	WATER STOP 8"	ม.	60.00	200.00	12,000.00	30.00	1,800.00	13,800.00
10	น้ำยากันซึม	ลิตร	2,578.00	35.00	90,230.00	0.00	0.00	90,230.00
20	การป้องกันและกำจัดปลวกวิธีฉีดน้ำยาalongใต้พื้นดิน	ตร.ม.	2,163.00	60.00	129,780.00		0.00	129,780.00
	รวม (1.1.1)				27,016,623.90		6,003,820.90	33,020,444.80
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบเรียบท้องพื้น คสล.	ตร.ม.	272.00	78.00	21,216.00	94.00	25,568.00	46,784.00
2	ยิบซั่มกันชื้น 12 มม. บุฉนวนโพลีเอทีลีนโฟมหนา 15 มม.	ตร.ม.	1,673.00	547.06	915,233.89	75.00	125,475.00	1,040,708.89
	โครงเหล็กชุบสังกะสี							
3	ยิบซั่ม หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ.โครงเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	5,968.00	292.00	1,742,656.00	75.00	447,600.00	2,190,256.00
4	ยิบซั่มกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ.โครงเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	622.00	312.00	194,064.00	75.00	46,650.00	240,714.00
5	ฝ้าอลูมิเนียม	ตร.ม.	178.00	1,655.00	294,590.00		0.00	294,590.00
	รวม (1.2.1)				3,167,759.89		645,293.00	3,813,052.89
	1.2.2 งานพื้น - ผิวพื้น							
1	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	475.00	95.00	45,125.00	82.00	38,950.00	84,075.00
2	กระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24" ชนิดเงา	ตร.ม.	408.00	600.00	244,800.00	222.00	90,576.00	335,376.00
3	กระเบื้องแกรนิตโต้ 24" x 24" ชนิดด้าน	ตร.ม.	551.00	600.00	330,600.00	222.00	122,322.00	452,922.00
4	หินแกรนิต 60 X 60 ซม.หนา 2 ซม.	ตร.ม.	1,245.00	1,800.00	2,241,000.00	198.00	246,510.00	2,487,510.00
5	หินขัดสำเร็จรูป 30 X 30 ซม. หนา 2 ซม.	ตร.ม.	1,133.00	498.00	564,234.00	183.00	207,339.00	771,573.00
6	หินขัดในที เบอร์ 3 - 4 ผึงเส้น PVC สีดำ	ตร.ม.	379.00	350.00	132,650.00	153.00	57,987.00	190,637.00
7	ขัดมันปรับปูนขาว ปูกระเบื้องยางมันไม่ผสมใยหิน หนา2 มม.	ตร.ม.	910.00	680.00	618,800.00	100.00	91,000.00	709,800.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	พร้อมขัดเคลือบผิว							
8	ขัดมันปรับปูนขาว ปูกระเบื้องยางม้วนด้านเข็จร้า แบททีเรีย ไม่ผสมใยหิน หน้า 2 มม. ขัดเคลือบผิว	ตร.ม.	2,611.00	750.00	1,958,250.00	100.00	261,100.00	2,219,350.00
9	ขัดมันปรับปูนขาว ปูกระเบื้องไวท์ไม่ผสมใยหินผิวลายไม้ ขนาด 6" X 36" หน้า 2.5 มม.	ตร.ม.	376.00	560.00	210,560.00	80.00	30,080.00	240,640.00
10	อิฐทอกซีเรซินปรับระดับเคลือบผิว หน้าไม่น้อยกว่า 2 มม	ตร.ม.	475.00	450.00	213,750.00		0.00	213,750.00
11	ผิวขัดมันทำระบบกันซึมชนิดแผ่น PVC มาตรฐาน DIN EN 53354 หนา 1.2 มม.	ตร.ม.	1,648.00	640.00	1,054,720.00	120.00	197,760.00	1,252,480.00
12	ผิวทรายล้าง เบอร์ 5	ตร.ม.	83.00	250.00	20,750.00	99.00	8,217.00	28,967.00
13	พื้นคสล. ผิวปูกระเบื้อง พีวีซี ชนิดมัน รอยต่อเชื่อมร้อน PU ชนิดปอ	ตร.ม.	644.00	1,760.00	1,133,440.00	100.00	64,400.00	1,197,840.00
14	ผิวขัดมันผสมกันซึม ทาห้ด้วยระบบกันซึมโพลีเมอร์ซีเมนต์	ตร.ม.	100.00	220.00	22,000.00	25.00	2,500.00	24,500.00
15	บัวหินขัดโนท์ เบอร์ 3-4 สูง 10 ซม.	ม.	223.00	90.00	20,070.00	75.00	16,725.00	36,795.00
16	บัว PVC แข็ง สำเร็จรูป สูง 10 ซม. หน้า 9 มม.	ม.	4,531.00	110.00	498,410.00	40.00	181,240.00	679,650.00
17	บัวไม้ MDF สำเร็จรูป สูง 10 ซม. หน้า 2 ซม.	ม.	269.00	170.00	45,730.00	45.00	12,105.00	57,835.00
18	บัวกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	ม.	419.00	60.00	25,140.00	50.00	20,950.00	46,090.00
19	บัวทรายล้าง สูง 10 ซม.	ม.	57.00	80.00	4,560.00	70.00	3,990.00	8,550.00
	รวม (1.2.2)				9,384,589.00		1,653,751.00	11,038,340.00
	1.2.3 งานผนัง - ผนังฉาบ							
1	ก่ออิฐมวลฉาบครึ่งแผ่น	ตร.ม.	11,800.00	285.00	3,363,000.00	89.00	1,050,200.00	4,413,200.00
2	ก่ออิฐมวลฉาบเต็มแผ่น	ตร.ม.	440.00	584.00	256,960.00	167.00	73,480.00	330,440.00
3	ผิวฉาบปูนเรียบภายใน	ตร.ม.	14,643.00	75.00	1,098,225.00	82.00	1,200,726.00	2,298,951.00
	ผิวฉาบปูนเรียบภายนอก	ตร.ม.	1,037.00	75.00	77,775.00	95.00	98,515.00	176,290.00
4	ผิวฉาบปูนโครงสร้างภายใน	ตร.ม.	3,041.00	80.00	243,280.00	100.00	304,100.00	547,380.00
	ผิวฉาบปูนโครงสร้างภายนอก	ตร.ม.	91.00	80.00	7,280.00	115.00	10,465.00	17,745.00
5	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60 X 60 ซม.	ตร.ม.	2,484.00	600.00	1,490,400.00	189.00	469,476.00	1,959,876.00
6	บุผนังด้วยวัสดุแผ่น HPL Compact Laminate ทนกรดสารเคมี แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ระบบโครงผนังห้องผ่าตัด สำเร็จรูป ระบบ CLIPLOCK	ตร.ม.	1,236.00	3,401.28	4,203,975.90		0.00	4,203,975.90
7	บุหินแกรนิต ผิวมันผสมด้าน ขนาด 60 X 60 ซม. 2 มม.	ตร.ม.	87.00	1,800.00	156,600.00	302.00	26,274.00	182,874.00
8	บล็อกระบายอากาศ ขนาด 10 X 20 X 20 ซม.	ตร.ม.	9.00	280.00	2,520.00	89.00	801.00	3,321.00
9	ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป PRE- CASTED RC. WALL กว้าง 1.85 ม. แฉ้วผิว SKIM COAT	ม.	798.60	1,657.60	1,323,759.36	734.45	586,531.77	1,910,291.13
10	ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป PRE- CASTED RC. WALL กว้าง 3.00 ม. แฉ้วผิว SKIM COAT	ม.	70.20	2,688.00	188,697.60	1,191.00	83,608.20	272,305.80
11	ผิวบุวัสดุคอมโพสิต หนา 4 มม เศร้าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	2,102.00	2,700.00	5,675,400.00		0.00	5,675,400.00
12	ผิวขัดมันผสมกันซึม ทาห้ด้วยระบบกันซึมโพลีเมอร์ซีเมนต์	ตร.ม.	152.00	220.00	33,440.00	25.00	3,800.00	37,240.00
13	เอ็นผนัง คสล. สำหรับผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	ม.	4,905.00	79.00	387,495.00	44.00	215,820.00	603,315.00
14	เอ็นผนัง คสล. สำหรับผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	ม.	159.00	120.00	19,080.00	62.00	9,858.00	28,938.00
	รวม (1.2.3)				18,527,887.86		4,133,654.97	22,661,542.83

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง							
	D1	ชุด	87.00	5,840.00	508,080.00	546.00	47,502.00	555,582.00
	D2	ชุด	8.00	5,840.00	46,720.00	546.00	4,368.00	51,088.00
	D3	ชุด	39.00	6,340.00	247,260.00	546.00	21,294.00	268,554.00
	D4	ชุด	4.00	13,616.00	54,464.00	1,410.00	5,640.00	60,104.00
	D5	ชุด	13.00	14,562.00	189,306.00	692.00	8,996.00	198,302.00
	D7	ชุด	33.00	20,361.00	671,913.00	1,164.00	38,412.00	710,325.00
	D8 บานเปิดคู่	ชุด	13.00	110,000.00	1,430,000.00	5,602.10	72,827.30	1,502,827.30
	D8* บานเลื่อนเดี่ยวอัตโนมัติ	ชุด	4.00	260,000.00	1,040,000.00	5,602.10	22,408.40	1,062,408.40
	D9	ชุด	14.00	12,480.00	174,720.00	1,378.00	19,292.00	194,012.00
	D11	ชุด	10.00	7,310.00	73,100.00	546.00	5,460.00	78,560.00
	D12	ชุด	4.00	6,080.00	24,320.00	346.00	1,384.00	25,704.00
	D13 รวมอยู่ในห้องน้ำสำเร็จ	ชุด	0.00		0.00		0.00	0.00
	D14	ชุด	17.00	7,160.00	121,720.00	656.00	11,152.00	132,872.00
	D15	ชุด	17.00	17,325.00	294,525.00	1,585.00	26,945.00	321,470.00
	D16	ชุด	5.00	7,160.00	35,800.00	656.00	3,280.00	39,080.00
	D17	ชุด	4.00	51,000.00	204,000.00	5,100.00	20,400.00	224,400.00
	D18	ชุด	29.00	8,725.00	253,025.00	785.00	22,765.00	275,790.00
	D19	ชุด	17.00	11,890.00	202,130.00	0.00	0.00	202,130.00
	D20	ชุด	6.00	23,080.00	138,480.00	0.00	0.00	138,480.00
	D21	ชุด	4.00	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	D22	ชุด	23.00	9,340.00	214,820.00	1,470.00	33,810.00	248,630.00
	D23	ชุด	5.00	35,400.00	177,000.00	1,360.00	6,800.00	183,800.00
	D23*	ชุด	4.00	10,400.00	41,600.00	1,360.00	5,440.00	47,040.00
	CW	ชุด	1.00	242,000.00	242,000.00	35,000.00	35,000.00	277,000.00
	2W-1	ชุด	9.00	10,160.00	91,440.00	975.00	8,775.00	100,215.00
	3W-1	ชุด	19.00	15,240.00	289,560.00	1,462.00	27,778.00	317,338.00
	5W-1	ชุด	100.00	25,400.00	2,540,000.00	2,437.00	243,700.00	2,783,700.00
	W-2	ชุด	21.00	3,300.00	69,300.00	330.00	6,930.00	76,230.00
	2W-2	ชุด	29.00	6,600.00	191,400.00	660.00	19,140.00	210,540.00
	3W-2	ชุด	13.00	9,900.00	128,700.00	990.00	12,870.00	141,570.00
	4W-2	ชุด	5.00	13,200.00	66,000.00	1,320.00	6,600.00	72,600.00
	5W-2	ชุด	7.00	16,500.00	115,500.00	1,650.00	11,550.00	127,050.00
	W-3	ชุด	20.00	2,340.00	46,800.00	320.00	6,400.00	53,200.00
	2W-3	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	450.00	450.00	5,130.00
	3W-3	ชุด	2.00	7,020.00	14,040.00	260.00	1,920.00	15,960.00
	6W-3	ชุด	2.00	14,040.00	28,080.00	1,920.00	3,840.00	31,920.00
	W-4	ชุด	16.00	2,240.00	35,840.00	270.00	4,320.00	40,160.00
	2W-4	ชุด	5.00	2,630.00	13,150.00	410.00	2,050.00	15,200.00
	3W-4	ชุด	7.00	5,070.00	35,490.00	540.00	3,780.00	39,270.00
	5W-4	ชุด	2.00	8,000.00	16,000.00	810.00	1,620.00	17,620.00
	6W-4	ชุด	1.00	9,460.00	9,460.00	945.00	945.00	10,405.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	W5	ชุด	22.00	1,230.00	27,060.00	200.00	4,400.00	31,460.00
	2W-5	ชุด	24.00	2,010.00	48,240.00	270.00	6,480.00	54,720.00
	3W-5	ชุด	36.00	3,050.00	109,800.00	360.00	12,960.00	122,760.00
	4W-5	ชุด	8.00	3,960.00	31,680.00	450.00	3,600.00	35,280.00
	5W-5	ชุด	13.00	4,870.00	63,310.00	540.00	7,020.00	70,330.00
	6W-5	ชุด	15.00	5,850.00	87,750.00	630.00	9,450.00	97,200.00
	7W-5	ชุด	2.00	6,170.00	12,340.00	720.00	1,440.00	13,780.00
	W-6	ชุด	4.00	2,100.00	8,400.00	270.00	1,080.00	9,480.00
	2W-6	ชุด	21.00	3,600.00	75,600.00	400.00	8,400.00	84,000.00
	3W-6	ชุด	8.00	5,100.00	40,800.00	540.00	4,320.00	45,120.00
	4W-6	ชุด	1.00	6,600.00	6,600.00	675.00	675.00	7,275.00
	W-7	ชุด	10.00	6,700.00	67,000.00	750.00	7,500.00	74,500.00
	2W-7	ชุด	1.00	13,400.00	13,400.00	1,500.00	1,500.00	14,900.00
	3W-8	ชุด	6.00	9,300.00	55,800.00	2,200.00	13,200.00	69,000.00
	2W-9	ชุด	22.00	5,200.00	114,400.00	1,300.00	28,600.00	143,000.00
	W-11	ชุด	11.00	5,200.00	57,200.00	1,300.00	14,300.00	71,500.00
	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ม.	290.00	134.00	38,860.00	40.00	11,600.00	50,460.00
	วงกบ AL สีดำ No. 514	ม.	9,609.00	325.00	3,122,925.00	45.00	432,405.00	3,555,330.00
	กระจกใสกรองแสงสีเขียว หนา 6 มม. งานประตู	ตร.ฟ.	5,097.00	21.00	107,037.00	11.00	56,067.00	163,104.00
	กระจกใสกรองแสงสีเขียว หนา 6 มม. งานหน้าต่าง	ตร.ฟ.	22,135.00	21.00	464,835.00	11.00	243,485.00	708,320.00
	กระจกนิรภัยหลายชั้น (LAMINATED TEMPER GLASS)	ตร.ฟ.	4,430.00	65.00	287,950.00	11.00	48,730.00	336,680.00
	สีชาดัดแสง 50% ความหนา 3+3 มม. ประตู+หน้าต่าง							
	รวม (1.2.4)				14,951,410.00		1,693,055.70	16,644,465.70
	1.2.5 งานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมนั่งราบชนิดพรีชาวลัว	ชุด	85.00	6,500.00	552,500.00	450.00	38,250.00	590,750.00
2	อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกอัตโนมัติ	ชุด	75.00	5,100.00	382,500.00	450.00	33,750.00	416,250.00
3	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	ชุด	4.00	2,300.00	9,200.00	4,500.00	18,000.00	27,200.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	85.00	390.00	33,150.00	120.00	10,200.00	43,350.00
5	ที่ใส่สบู่ฝิ่ง	ชุด	7.00	370.00	2,590.00	120.00	840.00	3,430.00
6	ราวพาดผ้า	ชุด	17.00	180.00	3,060.00	70.00	1,190.00	4,250.00
7	อ่างล้างมือแพทย์ L 24 พร้อมอุปกรณ์ และที่ใส่สบู่เหลว W101	ชุด	18.00	13,550.00	243,900.00	450.00	8,100.00	252,000.00
8	อ่างล้างมือแพทย์ L 28 พร้อมอุปกรณ์ และที่ใส่สบู่เหลว W101	ชุด	33.00	13,550.00	447,150.00	450.00	14,850.00	462,000.00
9	ที่เทของเสีย BED PAN	ชุด	3.00	18,870.00	56,610.00	450.00	1,350.00	57,960.00
10	LAB SINK	ชุด	40.00	6,010.00	240,400.00	450.00	18,000.00	258,400.00
11	โถปัสสาวะชาย พร้อมพรีชาวลัว	ชุด	26.00	3,730.00	96,980.00	450.00	11,700.00	108,680.00
12	ฝักบัวอาบน้ำสายชูปโครเมียม พร้อมวาล์ว	ชุด	7.00	1,310.00	9,170.00	70.00	490.00	9,660.00
13	ก๊อกน้ำเดี่ยว	ชุด	21.00	350.00	7,350.00	25.00	525.00	7,875.00
14	สายฉีดชำระชนิดมีปุ่มกดน้ำ	ชุด	85.00	300.00	25,500.00	70.00	5,950.00	31,450.00
15	R 1 ราวจับติดผนังสำหรับคนไข้	ชุด	36.00	2,040.00	73,440.00	70.00	2,520.00	75,960.00
16	R 3 ราวจับติดผนังสำหรับคนไข้	ชุด	6.00	8,080.00	48,480.00	105.00	630.00	49,110.00
17	ขอบกันน้ำประตูเบ้อง	ม.	2.40	120.00	288.00	120.00	288.00	576.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
18	เคาน์เตอร์ คสล ท็อปยูแกรนิต	ม.	75.00	3,793.00	284,475.00	0.00	0.00	284,475.00
19	กล่องไฟเหนือเคาน์เตอร์	ม.	77.00	1,000.00	77,000.00	150.00	11,550.00	88,550.00
20	กระจกเงากรอบ AL สูง 80 ซม.	ม.	77.00	1,350.00	103,950.00	70.00	5,390.00	109,340.00
21	ห้องน้ำสำเร็จ พร้อมอุปกรณ์	ห้อง	70.00	13,950.00	976,500.00	650.00	45,500.00	1,022,000.00
22	ผนังติดตั้งโอบัสสวาะ	ชุด	17.00	700.00	11,900.00	170.00	2,890.00	14,790.00
23	อ่างซักล้าง ก่ออิฐบุกระเบื้อง	ชุด	6.00	600.00	3,600.00	350.00	2,100.00	5,700.00
	รวม (1.2.5)				3,689,693.00		234,063.00	3,923,756.00
	1.2.6 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ชนิด ภายในอาคาร	ตร.ม.	13,802.00	35.00	483,070.00	28.00	386,456.00	869,526.00
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ชนิด ภายนอกอาคาร	ตร.ม.	1,118.00	44.00	49,192.00	34.00	38,012.00	87,204.00
3	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	151.00	58.00	8,758.00	38.00	5,738.00	14,496.00
	รวม (1.2.6)				541,020.00		430,206.00	971,226.00
	1.2.7 งานตกแต่งบันได							
1	ST-1 (1 ชุด)							
	- ชั้นบันไดผิวทราลัยล่าง	ม.	24.00	151.00	3,624.00	99.00	2,376.00	6,000.00
	- จมูกบันได AL ฝึงเส้น PVC 3 เส้น	ม.	24.00	200.00	4,800.00	40.00	960.00	5,760.00
	- ราวบันได SS 1 Dia. 2" +2 Dia. 1 1/2" ราวตั้ง 1 1/2" คู่	ม.	3.00	4,430.00	13,290.00	0.00	0.00	13,290.00
2	ST-2							
	- ชั้นบันไดผิวหินขัด	ม.	286.00	212.00	60,632.00	179.00	51,194.00	111,826.00
	- ขานพักบันไดผิวหินขัด	ตร.ม.	48.00	440.00	21,120.00	179.00	8,592.00	29,712.00
	- บัวเชิงผนังบันไดผิวหินขัด	ม.	120.00	90.00	10,800.00	75.00	9,000.00	19,800.00
	- จมูกบันได AL ฝึงเส้น PVC 3 เส้น	ม.	286.00	200.00	57,200.00	40.00	11,440.00	68,640.00
	- ราวบันได SS 1 Dia. 2" +2 Dia. 1 1/2" ราวตั้ง 1 1/2" คู่	ม.	84.00	4,430.00	372,120.00	0.00	0.00	372,120.00
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	204.00	78.00	15,912.00	82.00	16,728.00	32,640.00
	- ทาสีภายใน	ตร.ม.	204.00	35.00	7,140.00	31.00	6,324.00	13,464.00
3	ST-3							
	- ชั้นบันไดผิวขัดมัน	ม.	172.00	212.00	36,464.00	179.00	30,788.00	67,252.00
	- ขานพักบันไดผิวขัดมัน	ตร.ม.	30.00	440.00	13,200.00	179.00	5,370.00	18,570.00
	- จมูกบันได AL ฝึงเส้น PVC 3 เส้น	ม.	172.00	200.00	34,400.00	40.00	6,880.00	41,280.00
	- ราวบันไดก่ออิฐฉาบ 2 ด้าน พร้อมราวจับ SS Dia. 2"	ม.	47.00	939.00	44,133.00	297.00	13,959.00	58,092.00
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	ม.	116.00	78.00	9,048.00	82.00	9,512.00	18,560.00
	- ทาสีภายใน	ตร.ม.	210.00	35.00	7,350.00	31.00	6,510.00	13,860.00
4	ST-4							
	- ชั้นบันไดผิวขัดมัน	ม.	26.00	212.00	5,512.00	179.00	4,654.00	10,166.00
	- ขานพักบันไดผิวขัดมัน	ตร.ม.	3.50	440.00	1,540.00	179.00	626.50	2,166.50
	- จมูกบันได AL ฝึงเส้น PVC 3 เส้น	ม.	26.00	200.00	5,200.00	40.00	1,040.00	6,240.00
	- ราวบันไดก่ออิฐฉาบ 2 ด้าน พร้อมราวจับ SS Dia. 2"	ม.	11.00	939.00	10,329.00	297.00	3,267.00	13,596.00
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	42.00	78.00	3,276.00	82.00	3,444.00	6,720.00
	- ทาสีภายใน	ตร.ม.	42.00	35.00	1,470.00	31.00	1,302.00	2,772.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	ST-5							
	- บันไดลิงเหล็กกล่อง Dia. 2-2 1/1" ชั้น Dia. 1 1/2" (สูง 2.75 ม.)	ชุด	2.00	2,736.00	5,472.00	1,094.00	2,188.00	7,660.00
6	บันไดทางขึ้นด้านหน้า							
	- ชั้นบันไดผิวทรายล่าง เบอร์5	ม.	67.00	151.00	10,117.00	99.00	6,633.00	16,750.00
	- ราวบันได SS 1 Dia. 2" +2 Dia. 1 1/2" ราวตั้ง 1 1/2" คู่	ม.	25.00	4,430.00	110,750.00		0.00	110,750.00
	- จมูกบันได AL ฝังเส้น PVC 3 เส้น	ม.	67.00	200.00	13,400.00	40.00	2,680.00	16,080.00
	รวม (1.2.7)				878,299.00		205,467.50	1,083,766.50
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวกันรถเข็นเตียง (Bumper Guards) BBG-200	ม.	648.00	1,290.00	835,920.00	100.00	64,800.00	900,720.00
2	กระจกตะกั่ว 90 x 150 ซม. (เทียบเท่าตะกั่วหนา 2.5 มม.)	ชุด	1.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	168,750.00
3	กระจกตะกั่ว 45 x 45 ซม. (เทียบเท่าตะกั่วหนา 2 มม.)	ชุด	4.00	36,000.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
4	COMPOSITE หุ้มเสา Dia.1.00 m.	ตร.ม.	165.00	1,900.00	313,500.00	1,025.00	169,125.00	482,625.00
5	แผงกันแดด AL กว้าง 1.20 ม	ตร.ม.	960.00	6,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	5,760,000.00
7	ผ้าดึงเก็บน้ำ SS หนา 2 มม. ขนาด 80 X 80 ซม.	ชุด	2.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8	ตัวอักษรแสดนเลสชื่อโรงพยาบาลสูง 80 ซม.พร้อมเดินไฟ	L/S	1.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	หลอด LED รอบ (16.5 ตัว)							
9	ป้ายสัญลักษณ์หน้าห้องน้ำผู้พิการ	จุด	5.00	150.00	750.00	50.00	250.00	1,000.00
	รวม (1.2.8)				7,280,920.00		234,175.00	7,515,095.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง							
	1.3.1 ระบบท่อประปา							
1.1	ท่อเหล็กกล้าดำในเคลือบด้วยพียูตามมาตรฐาน							
	PE-LINED STEEL PIPE ท่อเมนแนวตั้ง ห้องเครื่องสูบน้ำและชั้นดาดฟ้า							
	- dia. 4"	ม.	12.00	865.00	10,380.00	250.00	3,000.00	13,380.00
	- dia. 3"	ม.	230.00	664.00	152,720.00	175.00	40,250.00	192,970.00
	- dia. 2"	ม.	145.00	354.00	51,330.00	110.00	15,950.00	67,280.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	107,215.00	107,215.00	32,164.50	32,164.50	139,379.50
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	42,886.00	42,886.00	12,865.80	12,865.80	55,751.80
	- ท่อทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	21,443.00	21,443.00	6,432.90	6,432.90	27,875.90
	ท่อแยกจากท่อแนวตั้ง ท่อPB ทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 160 Psi.							
	- dia. 1 1/2"	ม.	415.00	130.00	53,950.00	50.00	20,750.00	74,700.00
	- dia. 1"	ม.	720.00	64.00	46,080.00	30.00	21,600.00	67,680.00
	- dia. 3/4"	ม.	520.00	39.00	20,280.00	30.00	15,600.00	35,880.00
	- dia. 1/2"	ม.	600.00	26.00	15,600.00	30.00	18,000.00	33,600.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	67,955.00	67,955.00	20,386.50	20,386.50	88,341.50
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	27,182.00	27,182.00	8,154.60	8,154.60	35,336.60
	- ท่อทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	13,591.00	13,591.00	4,077.30	4,077.30	17,668.30
1.2	MODULATING FLOAT VALVE (ON/OFF)							
	- dia. 3"	ชุด	1.00	32,110.00	32,110.00	300.00	300.00	32,410.00
1.4	GATE VALVE							

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
-	- dia. 3"	ชุด	8.00	7,035.00	56,280.00	300.00	2,400.00	58,680.00
-	- dia. 4"	ชุด	3.00	8,862.00	26,586.00	400.00	1,200.00	27,786.00
1.3	BUTTERFLY VALVE							
-	- dia. 2 "	ชุด	2.00	1,391.00	2,782.00	200.00	400.00	3,182.00
-	- dia. 3"	ชุด	2.00	1,970.00	3,940.00	300.00	600.00	4,540.00
-	- dia. 4"	ชุด	2.00	2,100.00	4,200.00	400.00	800.00	5,000.00
1.4	SILENT CHECK VALVE							
-	- dia. 4"	ชุด	2.00	4,200.00	8,400.00	400.00	800.00	9,200.00
1.5	BALL VALVE							
-	- dia. 2"	ชุด	6.00	1,330.00	7,980.00	200.00	1,200.00	9,180.00
-	- dia. 1-1/2"	ชุด	25.00	845.00	21,125.00	150.00	3,750.00	24,875.00
-	- dia. 1"	ชุด	12.00	455.00	5,460.00	100.00	1,200.00	6,660.00
-	dia. 3/4"	ชุด	10.00	340.00	3,400.00	75.00	750.00	4,150.00
1.6	FOOT VALVE							
-	- dia. 4"	ชุด	2.00	5,200.00	10,400.00	400.00	800.00	11,200.00
1.7	STRAINER "Y"							
-	- dia. 4"	ชุด	2.00	5,390.00	10,780.00	400.00	800.00	11,580.00
1.8	STOP VALVE							
-	- dia. 1/2"	ชุด	326.00	250.00	81,500.00	50.00	16,300.00	97,800.00
1.9	ก๊อกลสนาม							
-	- dia. 3/4"	ชุด	2.00	130.00	260.00	75.00	150.00	410.00
1.10	FLEXIBLE CONNECTOR							
-	- dia. 4"	ชุด	2.00	3,275.00	6,550.00	400.00	800.00	7,350.00
1.12	WATER HAMMER ARRESTERS							
	ขนาด 33-60 FU.	ชุด	22.00	3,210.00	70,620.00	125.00	2,750.00	73,370.00
1.13	เครื่องสูบน้ำประปา Self Priming Pump CAP 50 cu.m./hr,							
	TDH 45 m.20 Hp. 3000 RPM. 380 V	เครื่อง	2.00	150,000.00	300,000.00	10,000.00	20,000.00	320,000.00
-	CONTROLLER	ชุด	1.00	80,000.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00
-	ELECTROD LEVEL SWITCH	ชุด	2.00	6,825.00	13,650.00	200.00	400.00	14,050.00
-	PRESSURE GAUGE dia. 4"	ชุด	4.00	2,200.00	8,800.00	200.00	800.00	9,600.00
1.14	เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน(VARIABLE SPEED BOOSTER PUMP	ชุด	1.00	300,000.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	310,000.00
	SET) BPS.-1:VERTICAL MULTISTAGE PUMP. W/PRESSURE							
	DIAPHARGM TANK CAP.3 x 300 LPM ,TDH. 25 M.							
	SPEED 2,900 RPM.MOTOR.TEFC. 380V 3PH/50 H. 4 KW.							
1.16	มาตรวัดน้ำ dia. 3"	ชุด	1.00	15,623.00	15,623.00	300.00	300.00	15,923.00
	รวม (1.3.1)				1,701,058.00		290,731.60	1,991,789.60
2	1.3.2 ระบบท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศและท่อระบายน้ำไฮโดรค							
2.1	ท่อสวม POLYPROPYLENE(PP.)							
-	- dia. 6"	ม.	165.00	570.89	94,196.85	250.00	41,250.00	135,446.85
-	- dia. 4"	ม.	480.00	262.41	125,956.80	120.00	57,600.00	183,556.80
-	- dia. 3"	ม.	60.00	164.65	9,879.00	75.00	4,500.00	14,379.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- dia. 2"	ม.	50.00	111.86	5,593.00	40.00	2,000.00	7,593.00
-	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	94,250.26	94,250.26	28,275.08	28,275.08	122,525.34
-	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	47,125.13	47,125.13	14,137.54	14,137.54	61,262.67
-	ทำทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	23,562.57	23,562.57	7,068.77	7,068.77	30,631.33
-	FLOOR CLEANOUT							
-	- dia. 4"	ชุด	94.00	440.00	41,360.00	100.00	9,400.00	50,760.00
-	FLEXIBLE RUBBER							
-	- dia. 6"	ชุด	4.00	950.00	3,800.00	150.00	600.00	4,400.00
-	- dia. 4"	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	100.00	200.00	1,800.00
2.2	ท่อน้ำทิ้ง POLYPROPYLENE(PP.)							
-	- dia. 4"	ม.	170.00	262.41	44,609.70	120.00	20,400.00	65,009.70
-	- dia. 3"	ม.	830.00	164.65	136,659.50	75.00	62,250.00	198,909.50
-	- dia. 2"	ม.	650.00	111.86	72,709.00	40.00	26,000.00	98,709.00
-	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	101,591.28	101,591.28	30,477.38	30,477.38	132,068.66
-	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	50,795.64	50,795.64	15,238.69	15,238.69	66,034.33
-	ทำทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	25,397.82	25,397.82	7,619.35	7,619.35	33,017.17
-	CLEANOUT							
-	- dia. 4"	ม.	12.00	440.00	5,280.00	100.00	1,200.00	6,480.00
-	- dia. 3"	ชุด	80.00	297.00	23,760.00	75.00	6,000.00	29,760.00
-	- dia. 2"	ชุด	30.00	240.00	7,200.00	50.00	1,500.00	8,700.00
-	P - TRAP							
-	- dia. 2"	ชุด	57.00	276.00	15,732.00	50.00	2,850.00	18,582.00
-	FLEXIBLE RUBBER							
-	- dia. 4"	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	100.00	400.00	3,600.00
-	- dia. 3"	ชุด	4.00	600.00	2,400.00	75.00	300.00	2,700.00
2.3	FLOOR DRAIN							
-	- dia. 2"	ชุด	161.00	540.00	86,940.00	100.00	16,100.00	103,040.00
2.3	P - TRAP							
-	- dia. 2"	ชุด	161.00	276.00	44,436.00	120.00	19,320.00	63,756.00
2.4	ท่อระบายอากาศ POLYPROPYLENE(PP.)							
-	- dia. 3"	ม.	200.00	164.65	32,930.00	75.00	15,000.00	47,930.00
-	- dia. 2"	ม.	1,010.00	111.86	112,978.60	40.00	40,400.00	153,378.60
-	- dia. 1 1/2"	ม.	900.00	95.23	85,707.00	30.00	27,000.00	112,707.00
-	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	92,646.24	92,646.24	27,793.87	27,793.87	120,440.11
-	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	46,323.12	46,323.12	13,896.94	13,896.94	60,220.06
-	ทำทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	23,161.56	23,161.56	6,948.47	6,948.47	30,110.03
-	VENT THROUGH ROOF							
-	- dia. 3"	ชุด	3.00	850.00	2,550.00	150.00	450.00	3,000.00
2.5	ถังบำบัดน้ำเสียระบบเติมอากาศชีวภาพ	ชุด	1.00	1,320,000.00	1,320,000.00	180,000.00	180,000.00	1,500,000.00
	ferro cement 80 cu.m/day							
2.6	บ่อดักกลิ่น	ชุด	5.00	3,900.00	19,500.00	1,300.00	6,500.00	26,000.00
2.6	บ่อดักน้ำเสีย MH.1	ชุด	13.00	3,900.00	50,700.00	1,300.00	16,900.00	67,600.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม (1.3.2)				2,854,531.07		709,576.08	3,564,107.15
3	1.3.3 ระบบระบายน้ำฝน							
3.1	ท่อระบายน้ำฝน POLYPROPYLENE(PP.)							
	- dia. 4"	ม.	470.00	374.00	175,780.00	120.00	56,400.00	232,180.00
	- dia. 3"	ม.	140.00	175.00	24,500.00	60.00	8,400.00	32,900.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	80,112.00	80,112.00	24,033.60	24,033.60	104,145.60
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	40,056.00	40,056.00	12,016.80	12,016.80	52,072.80
	- ทำทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	20,028.00	20,028.00	6,008.40	6,008.40	26,036.40
3.2	CLEANOUT							
	- dia. 4"	ม.	16.00	440.00	7,040.00	150.00	2,400.00	9,440.00
3.3	ROOF DRAIN							
	- dia. 4"	ชุด	21.00	900.00	18,900.00	200.00	4,200.00	23,100.00
	- dia. 2 1/2"	ชุด	84.00	850.00	71,400.00	185.00	15,540.00	86,940.00
3.5	FLEXIBLE RUBBER							
	- dia. 4"	ชุด	16.00	1,470.00	23,520.00	100.00	1,600.00	25,120.00
3.7	ท่อระบายน้ำฝน แสตนเลส ขนาด dia. 2"	จุด	18.00	200.00	3,600.00	50.00	900.00	4,500.00
3.8	รางระบายน้ำฝนรอบอาคาร	ม.	200.00	1,040.00	208,000.00	385.00	77,000.00	285,000.00
3.9	บ่อพักระบายน้ำฝน MH 2	ชุด	4.00	2,100.00	8,400.00	840.00	3,360.00	11,760.00
3.11	ท่อระบายน้ำฝน คสล.0.30 ม.	ม.	30.00	226.00	6,780.00	580.00	17,400.00	24,180.00
	รวม (1.3.3)				688,116.00		229,258.80	917,374.80
4	1.3.4 ระบบดับเพลิง							
4.1	PE LINED STEEL PIPE CLASS M							
	มาตรฐาน BS1387/85 และ BS6920 PART II							
	- - dia. 4"	ม.	200.00	865.00	173,000.00	375.00	75,000.00	248,000.00
	- - dia. 3"	ม.	180.00	664.00	119,520.00	260.00	46,800.00	166,320.00
	- - dia. 2-1/2"	ม.	130.00	524.00	68,120.00	200.00	26,000.00	94,120.00
	- - dia. 2"	ม.	135.00	354.00	47,790.00	120.00	16,200.00	63,990.00
	- - dia. 1-1/2"	ม.	840.00	303.00	254,520.00	90.00	75,600.00	330,120.00
	- - dia. 1-1/4"	ม.	620.00	247.00	153,140.00	85.00	52,700.00	205,840.00
	- - dia. 1"	ม.	1,370.00	200.00	274,000.00	80.00	109,600.00	383,600.00
	- อุปกรณ์ Coupling	รายการ	1.00	545,045.00	545,045.00	163,513.50	163,513.50	708,558.50
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	218,018.00	218,018.00	65,405.40	65,405.40	283,423.40
	- ทำทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	109,009.00	109,009.00	32,702.70	32,702.70	141,711.70
4.2	FOOT VALVE							
	- - dia. 2"	ชุด	1.00	2,700.00	2,700.00	200.00	200.00	2,900.00
4.3	STRAINER " y "							
	- - dia. 4"	ชุด	1.00	5,390.00	5,390.00	400.00	400.00	5,790.00
	- - dia. 2"	ชุด	1.00	2,790.00	2,790.00	200.00	200.00	2,990.00
4.4	FLEXIBLE CONNECTOR							
	- - dia. 4"	ชุด	3.00	3,275.00	9,825.00	400.00	1,200.00	11,025.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
-	- dia. 2"	ชุด	2.00	1,275.00	2,550.00	200.00	400.00	2,950.00
4.5	SILENT CHECK VALVE							
-	- dia. 4"	ชุด	10.00	9,100.00	91,000.00	400.00	4,000.00	95,000.00
	- dia. 3"	ชุด	2.00	7,150.00	14,300.00	300.00	600.00	14,900.00
	- dia. 2-1/2"	ชุด	2.00	6,370.00	12,740.00	250.00	500.00	13,240.00
-	- dia. 2"	ชุด	2.00	5,850.00	11,700.00	200.00	400.00	12,100.00
4.7	BALL VALVE							
-	- dia. 1"	ชุด	6.00	481.00	2,886.00	100.00	600.00	3,486.00
4.8	BUTTERFLY VALVE							
	- dia. 4"	ชุด	2.00	6,424.00	12,848.00	400.00	800.00	13,648.00
-	- dia. 2"	ชุด	2.00	4,669.00	9,338.00	200.00	400.00	9,738.00
4.9	FLOW SWITCH							
	- dia. 1"	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	400.00	800.00	7,800.00
	- dia. 2 1/2"	ชุด	10.00	3,500.00	35,000.00	250.00	2,500.00	37,500.00
4.10	SUPERVISORY SWITCH	ชุด	6.00	1,800.00	10,800.00	400.00	2,400.00	13,200.00
4.10	PRESSURE SWITCH	ชุด	6.00	2,800.00	16,800.00	150.00	900.00	17,700.00
4.11	FLOW METER							
	- dia. 4"	ชุด	1.00	19,000.00	19,000.00	500.00	500.00	19,500.00
4.12	SIGHT GLASS dia. 1"	ชุด	6.00	1,000.00	6,000.00	100.00	600.00	6,600.00
4.13	SPRINKLER HEAD							
	PENDENT TYPE	ชุด	633.00	135.00	85,455.00	50.00	31,650.00	117,105.00
4.14	PRESSURE GAUGE dia. 4"	ชุด	6.00	893.00	5,358.00	400.00	2,400.00	7,758.00
4.15	AUTOMATIC AIR VENT VALVE dia. 1"	ชุด	2.00	4,250.00	8,500.00	100.00	200.00	8,700.00
4.16	ALARM CHECK VALVE dia. 4"	ชุด	1.00	56,500.00	56,500.00	600.00	600.00	57,100.00
4.17	FDC. dia. 6"x2-1/2"x2-1/2"	ชุด	2.00	13,390.00	26,780.00	600.00	1,200.00	27,980.00
4.18	Roof Manifold dia. 6"x2-1/2"x2-1/2"	ชุด	1.00	19,071.00	19,071.00	600.00	600.00	19,671.00
4.19	ABC DRY CHEMICAL 20 LBS.	ชุด	40.00	2,100.00	84,000.00	300.00	12,000.00	96,000.00
4.20	CO2 FIRE EXTINGUISHER 10 LBS.	ชุด	8.00	9,100.00	72,800.00	300.00	2,400.00	75,200.00
4.21	งานระบบไฟฟ้า CONTROL ANN.	lots	1.00	55,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00
4.22	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FP.):VERTICAL FIRE PUMP W/CONTROLLER.DIESEL ENGINE DRIVE CAP 750 US.GPM., TDH 110 PSI. AT 1770 RPM. UL/FM	เครื่อง	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	65,000.00	65,000.00	3,065,000.00
4.23	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย(JOCKY PUMP.) VERTICALMULTISTAGE PUMP W/CONTROLLER MOTOR : 380V.,50H. CAP. 20 US.GPM.,TDH 120 PSI. AT 2900 RPM.	เครื่อง	1.00	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
4.24	FIRE HOSE REEL (FHC)	ตู้	6.00	32,000.00	192,000.00	1,575.00	9,450.00	201,450.00
4.25	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
4.26	FIRE RESISTANCE CABLE	เมตร	200.00	120.00	24,000.00	50.00	10,000.00	34,000.00
4.27	CS 195+COMPOSITE SHEET AND ACCESSORIES	SQ.M.	16.00	22,000.00	352,000.00	1,500.00	24,000.00	376,000.00
4.28	FS195+WRAP\STRIP FOR PP 2"	ชุด	74.00	350.00	25,900.00	200.00	14,800.00	40,700.00
4.29	FS195+WRAP\STRIP FOR PP 3"	ชุด	67.00	350.00	23,450.00	200.00	13,400.00	36,850.00
4.30	FS195+WRAP\STRIP FOR PP 4"	ชุด	38.00	350.00	13,300.00	200.00	7,600.00	20,900.00
4.31	FIRE RESISTANCE ACYRIC	หลอด	45.00	380.00	17,100.00	120.00	5,400.00	22,500.00

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

17/8
 17/8
 17/8
 17/8
 17/8

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.32	ระบบดับเพลิงท่อแห้ง Pre action system	ระบบ	3.00	250,000.00	750,000.00	8,000.00	24,000.00	774,000.00
4.33	FIRE SUPPRESSION SYSTEM FK5112							
	FK5112 SEAMLESS CYLINDER 25BAR	ถัง	3.00	222,000.00	666,000.00	15,000.00	45,000.00	711,000.00
	Electric Control Head	ชุด	3.00	29,000.00	87,000.00	1,000.00	3,000.00	90,000.00
	Discharge Nozzle	หัว	6.00	4,500.00	27,000.00	1,000.00	6,000.00	33,000.00
	2" (80NB) Flexible Discharge Hose	ชุด	3.00	3,000.00	9,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
	Manifold / System Discharge Switch	ชุด	3.00	9,000.00	27,000.00	500.00	1,500.00	28,500.00
	FK-5-1-12 Fire Suppression Clean Agent	Kg	448.00	2,500.00	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00
	Warning Sign	ชุด	3.00	6,500.00	19,500.00	500.00	1,500.00	21,000.00
	Smoke Detector	ชุด	12.00	1,000.00	12,000.00	500.00	6,000.00	18,000.00
	Bell	ชุด	8.00	900.00	7,200.00	300.00	2,400.00	9,600.00
	Horn w/Strobe Light	ชุด	8.00	2,500.00	20,000.00	300.00	2,400.00	22,400.00
	Control Panel (Addressable)	ตู้	1.00	75,000.00	75,000.00	2,500.00	2,500.00	77,500.00
	Module Box	ชุด	3.00	45,000.00	135,000.00	3,500.00	10,500.00	145,500.00
	Manual Station	ชุด	3.00	17,500.00	52,500.00	1,000.00	3,000.00	55,500.00
	N2 BSP-Pipe , Seamless SCH.40	ชุด	3.00	85,000.00	255,000.00	2,500.00	7,500.00	262,500.00
	Electrical Cable and conduit	ชุด	1.00	100,000.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	105,000.00
4.34	IG100 Fire Suppression System							
	N2 Storage Seamless Cylinder	ถัง	3.00	65,000.00	195,000.00	1,200.00	3,600.00	198,600.00
	N2 Pilot Seamless Cylinder (5L)	ถัง	1.00	30,000.00	30,000.00	1,200.00	1,200.00	31,200.00
	Pressure Gauge	ชุด	4.00	3,000.00	12,000.00	200.00	800.00	12,800.00
	Loop Pipe	ชุด	3.00	1,800.00	5,400.00	300.00	900.00	6,300.00
	Nozzle	หัว	1.00	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00
	Pressure Switch	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00
	Discharge Indicator	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00
	Safety Vent	ชุด	1.00	2,600.00	2,600.00	500.00	500.00	3,100.00
	Solenoid Valve	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00
	Smoke Detector	ชุด	2.00	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00
	Bell	ชุด	1.00	900.00	900.00	300.00	300.00	1,200.00
	Horn w/Strobe Light	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00
	Module Box	ชุด	1.00	45,000.00	45,000.00	3,500.00	3,500.00	48,500.00
	Manual Station (Timer/Release/Abort)	ชุด	1.00	17,500.00	17,500.00	1,000.00	1,000.00	18,500.00
	N2 BSP-Pipe , Seamless SCH.80	ชุด	1.00	65,000.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	70,000.00
	Copper Control Line	ชุด	1.00	2,250.00	2,250.00	675.00	675.00	2,925.00
	Gravity Shutter	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	750.00	750.00	15,750.00
	Electrical Cable and conduit	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00	1,500.00	1,500.00	36,500.00
	ลงชื่อ 198							
	รวม (1.3.4) ลงชื่อ				10,266,393.00		1,058,046.60	11,324,439.60
	ลงชื่อ							
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
1.4.1	ระบบไฟฟ้า							
1	หมวดงานระบบไฟฟ้าแรงสูง							
	- Oil Type Transformer 1600KVA. 33 kv./400V./230V.	ชุด	1.00	1,050,000.00	1,050,000.00	20,000.00	20,000.00	1,070,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- เสาค้ำพร้อมนั่งร้านและRISER POLE พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	L/S	1.00	120,000.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00
2	Diesel Generating Set 1,000 KVA. (Prime Rate)	ชุด	1.00	6,800,000.00	6,800,000.00	20,000.00	20,000.00	6,820,000.00
	- ACB 2000AT/2000AF 3P Ic 65kA	ชุด	1.00	128,000.00	128,000.00	2,000.00	2,000.00	130,000.00
	- SOUND PROOF	ตรม.	153.00	2,000.00	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
	- AIR INLET-OUTLET SOUND ATTENUATOR	L/S	1.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3	ตู้ NMDB1 และบัสบาร์ พร้อมอุปกรณ์							
	- ACB Draw out type Motor Operate 3200AT/3200AF 3P Ic 65kA	ชุด	1.00	624,312.00	624,312.00	2,000.00	2,000.00	626,312.00
	- ACB 2000AT/2000AF 3P Ic 65kA	ชุด	1.00	184,320.00	184,320.00	2,000.00	2,000.00	186,320.00
	- ACB 800AT/1000AF 3P Ic 65kA	ชุด	1.00	162,720.00	162,720.00	2,000.00	2,000.00	164,720.00
	- MCCB 1,250A. 3P 50KA.	ชุด	1.00	130,572.00	130,572.00	500.00	500.00	131,072.00
	- MCCB 250A. 3P	ชุด	1.00	15,912.00	15,912.00	200.00	200.00	16,112.00
	- MCCB 30-100A. 3P	ชุด	4.00	7,675.00	30,700.00	150.00	600.00	31,300.00
	- POWER FACTOR CONTROL 12 STEP	ชุด	1.00	41,184.00	41,184.00	500.00	500.00	41,684.00
	- MAGNETIC FOR CAPACITOR 50 KVAR	ชุด	10.00	7,618.00	76,180.00	200.00	2,000.00	78,180.00
	- CAPACITOR 50 KVAR 400V.	ชุด	10.00	21,809.00	218,090.00	200.00	2,000.00	220,090.00
	- Surge Protection	ชุด	1.00	49,608.00	49,608.00	200.00	200.00	49,808.00
	- CUBICLE & METERING	LOT	1.00	1,231,200.00	1,231,200.00	50,000.00	50,000.00	1,281,200.00
	- ACCESSORIES	LOT	1.00	19,440.00	19,440.00	5,000.00	5,000.00	24,440.00
4	ตู้ EMDB1 & ATS Cubicle และบัสบาร์ พร้อมอุปกรณ์							
	- ACB 2000AT/2000AF 3P Ic 65kA	ชุด	2.00	184,320.00	368,640.00	2,000.00	4,000.00	372,640.00
	- ACB 1000AT/1000AF 3P Ic 65kA	ชุด	1.00	162,720.00	162,720.00	2,000.00	2,000.00	164,720.00
	- MCCB 1,250A. 3P 50KA.	ชุด	1.00	130,486.00	130,486.00	500.00	500.00	130,986.00
	- MCCB 200A. 3P	ชุด	1.00	15,912.00	15,912.00	200.00	200.00	16,112.00
	- MCCB 160A. 3P	ชุด	2.00	10,080.00	20,160.00	150.00	300.00	20,460.00
	- MCCB 30-100A. 3P	ชุด	7.00	7,675.00	53,725.00	150.00	1,050.00	54,775.00
	- HIGH SPEED ATS 4P. 2000A. TRUE DOUBLE THROW	ชุด	1.00	4,550,400.00	4,550,400.00	2,000.00	2,000.00	4,552,400.00
	MECHANISM SOLENOID OPERATED CLOSED TRANSITION							
	WITH BYPASS							
	- CUBICLE & METERING	LOT	1.00	777,600.00	777,600.00	30,000.00	30,000.00	807,600.00
	- ACCESSORIES	LOT	1.00	12,960.00	12,960.00	5,000.00	5,000.00	17,960.00
5	MONITOR POWER SYSTEM							
	- HUB SWITCH	ชุด	1.00	4,950.00	4,950.00	500.00	500.00	5,450.00
	- RS485/UTP CONVERTER	ชุด	9.00	23,000.00	207,000.00	1,000.00	9,000.00	216,000.00
	- CONTROL PANEL SUPPORT	ชุด	1.00	13,500.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	14,500.00
	- Digital Power Meter สำหรับ Main Distribution	ชุด	2.00	40,000.00	80,000.00	500.00	1,000.00	81,000.00
	- Digital Power Meter สำหรับ Distribution	ชุด	65.00	14,560.00	946,400.00	500.00	32,500.00	978,900.00
	- RS485/UTP CONVERTER	ม.	1,000.00	60.00	60,000.00	20.00	20,000.00	80,000.00
	- ท่อ EMT Dia. 1/2"	ม.	1,000.00	26.00	26,000.00	21.00	21,000.00	47,000.00
	- ซอฟต์แวร์ (MONITORING SOFTWARE)	ชุด	1.00	260,000.00	260,000.00		0.00	260,000.00
	- คอมพิวเตอร์ (OPERATOR WORKSTATION)	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00		0.00	35,000.00
	- เครื่องสำรองไฟ (UPS 2200VA.)	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00		0.00	30,000.00
	- RACK PANEL 16 U	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
	- ค่าทดสอบระบบ	รวม	1.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ACCESSORIES	LOT	1.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
6	BUSDUCT							
	- FEEDER CU. BUS DUCT 1000 A .3P 4W Epoxy Insulation, IP55	ม.	44.00	19,845.00	873,180.00	500.00	22,000.00	895,180.00
	- FEEDER CU. BUS DUCT 800 A .3P 4W Epoxy Insulation, IP55	ม.	44.00	19,057.50	838,530.00	500.00	22,000.00	860,530.00
	- PLUG IN CU. BUS DUCT 1000 A .3P 4W Epoxy Insulation, IP55	ม.	24.00	26,092.50	626,220.00	500.00	12,000.00	638,220.00
	- PLUG IN CU. BUS DUCT 800 A .3P 4W Epoxy Insulation, IP55	ม.	24.00	24,465.00	587,160.00	500.00	12,000.00	599,160.00
	- PLUG IN CB 3P 100AT	ชุด	3.00	22,050.00	66,150.00	500.00	1,500.00	67,650.00
	- PLUG IN CB 3P 160AT	ชุด	1.00	34,650.00	34,650.00	500.00	500.00	35,150.00
	- PLUG IN CB 3P 250AT	ชุด	6.00	34,650.00	207,900.00	500.00	3,000.00	210,900.00
	- PLUG IN CB 3P 400AT	ชุด	2.00	91,650.00	183,300.00	500.00	1,000.00	184,300.00
	- END CLOSURE 1000A	ชุด	1.00	3,900.00	3,900.00	500.00	500.00	4,400.00
	- END CLOSURE 800A	ชุด	1.00	3,900.00	3,900.00	500.00	500.00	4,400.00
	- FLANGED END 1000A	ชุด	1.00	11,700.00	11,700.00	500.00	500.00	12,200.00
	- FLANGED END 800A	ชุด	1.00	11,700.00	11,700.00	500.00	500.00	12,200.00
	- ELBOW RIGHT ANGLE 1000A	ชุด	4.00	24,375.00	97,500.00	500.00	2,000.00	99,500.00
	- ELBOW RIGHT ANGLE 800A	ชุด	4.00	24,375.00	97,500.00	500.00	2,000.00	99,500.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	LOT	1.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
7	BUSBAR CONNECTION							
	- COPPER BUSBAR 1000A.	ชุด	1.00	53,847.00	53,847.00	5,000.00	5,000.00	58,847.00
	- COPPER BUSBAR 800A.	ชุด	1.00	42,966.00	42,966.00	5,000.00	5,000.00	47,966.00
	- BUSBAR SUPPORT	LOT	1.00	29,044.00	29,044.00	5,000.00	5,000.00	34,044.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	LOT	1.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8	SUB DISTRIBUTION BOARD							
	- NSDB-1	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- NSDB-2	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- NSDB-3	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- NSDB-4	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- NSDB-5	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- NSDB-6	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- ESDB-1	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- ESDB-2	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- ESDB-3	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- ESDB-4	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- ESDB-5	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- ESDB-6	ชุด	1.00	97,030.00	97,030.00	2,000.00	2,000.00	99,030.00
	- ESDB-WP	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	300.00	300.00	12,300.00
	- ESDB-PL	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00
	- ESDB-LIFT	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00
	- ESDB-PRESSURE	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	500.00	500.00	20,500.00

ลงชื่อ.....*17-8*.....**ประธานกรรมการ**
ลงชื่อ.....*S*.....**กรรมการ**
ลงชื่อ.....*วิมลรัตน์*.....**กรรมการ**
ลงชื่อ.....*วิมลรัตน์*.....**กรรมการ**
ลงชื่อ.....*ไพฑูริย์*.....**กรรมการ**
ลงชื่อ.....*ไพฑูริย์*.....**กรรมการ**

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- MCCB-X RAY 1	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00
	- MCCB-X RAY 2	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00
	- MCCB - CT SCAN	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00
	- MCCB-MAMOGRAPH	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00
	- MCCB-FLUOROSCOPY 1	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00
	- MCCB-FLUOROSCOPY 2	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00
	- AMCC	ชุด	1.00	147,616.00	147,616.00	2,000.00	2,000.00	149,616.00
	- EAMCC	ชุด	1.00	435,743.00	435,743.00	2,000.00	2,000.00	437,743.00
9	LOAD CENTER							
	- P-11	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-12	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-13	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-11	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-12	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-13	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-21	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-22	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-23	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-21	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-22	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-23	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- UPS & LP24	ชุด	1.00	10,855.00	10,855.00	800.00	800.00	11,655.00
	- P-31	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-32	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-33	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-31	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-32	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-33	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- UPS & LP34	ชุด	1.00	10,855.00	10,855.00	800.00	800.00	11,655.00
	- UPS & LP35	ชุด	1.00	10,855.00	10,855.00	800.00	800.00	11,655.00
	- UPS & LP36	ชุด	1.00	10,855.00	10,855.00	800.00	800.00	11,655.00
	- UPS & LP37	ชุด	1.00	10,855.00	10,855.00	800.00	800.00	11,655.00
	- P-41	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-42	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-43	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-41	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-42	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-43	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	UPS & LP44	ชุด	1.00	10,855.00	10,855.00	800.00	800.00	11,655.00
	- UPS & LP45	ชุด	1.00	10,855.00	10,855.00	800.00	800.00	11,655.00
	- P-51	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-52	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-53	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- LP-51	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-52	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-53	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- UPS & LP54	ชุด	1.00	10,855.00	10,855.00	800.00	800.00	11,655.00
	- P-61	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-62	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- P-63	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-61	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-62	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- LP-63	ชุด	1.00	11,555.00	11,555.00	800.00	800.00	12,355.00
	- UPS & LP64	ชุด	1.00	10,855.00	10,855.00	800.00	800.00	11,655.00
	- PB-BP	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00
	- PB JP	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00	300.00	300.00	4,350.00
10	UPS & ISOLATE PANEL							
	- ISOLATING POWER SYSTEM PANEL 10 KVA.	ชุด	15.00	227,500.00	3,412,500.00	2,500.00	37,500.00	3,450,000.00
	- UPS 30 KVA. 3P 4W.	ชุด	1.00	416,000.00	416,000.00	2,000.00	2,000.00	418,000.00
	- UPS 50 KVA. 3P 4W.	ชุด		600,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	- UPS 80 KVA. 3P 4W.	ชุด	2.00	720,000.00	1,440,000.00	2,000.00	4,000.00	1,444,000.00
11	โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า							
11.1	โคม (F01) LED3x18W. (600X1200mm.)Mirror finish 99.99 % purity Aluminum Recessed mounted.	ชุด	71.00	2,310.00	164,010.00	170.00	12,070.00	176,080.00
11.2	โคม (F01a) LED3x9W. (600X600mm.)Mirror finish 99.99 % purity Aluminum Recessed mounted.	ชุด	16.00	1,545.00	24,720.00	170.00	2,720.00	27,440.00
11.3	โคม (F02) LED2x18W. (600X1200mm.) Prismatic acrylic prastic Wall / Ceiling surface mounted.	ชุด	284.00	1,775.00	504,100.00	135.00	38,340.00	542,440.00
11.4	โคม (F02a) LED2x9W. (600X600mm.) Prismatic acrylic prastic Wall / Ceiling surface mounted.	ชุด	8.00	1,300.00	10,400.00	135.00	1,080.00	11,480.00
11.5	โคม (F03) LED3x18W. (600X1200mm.) Prismatic acrylic prastic Wall / Ceiling surface mounted.	ชุด	186.00	2,300.00	427,800.00	170.00	31,620.00	459,420.00
11.6	โคม (F03a) LED2x9W. (600X600mm.) Prismatic acrylic prastic Wall / Ceiling surface mounted.	ชุด	11.00	1,440.00	15,840.00	135.00	1,485.00	17,325.00
11.7	โคม (F04) LED3x18W.(600X1200mm.) CLEAN ROOM Prismatic acrylic prastic Wall / Ceiling surface mounted.	ชุด	212.00	3,450.00	731,400.00	150.00	31,800.00	763,200.00
11.8	โคม (F04a) LED3x9W.(600X600mm.) CLEAN ROOM Prismatic acrylic prastic Wall / Ceiling surface mounted.	ชุด	14.00	2,450.00	34,300.00	150.00	2,100.00	36,400.00
11.9	โคม (F05) LED2x18W. Prismatic acrylic prastic Ceiling surface mounted.	ชุด	36.00	725.00	26,100.00	135.00	4,860.00	30,960.00
11.10	โคม (F06) LED1x18W. Prismatic acrylic prastic Ceiling surface mounted.	ชุด	27.00	450.00	12,150.00	115.00	3,105.00	15,255.00
11.11	โคม (F07) LED1x18W. Prismatic acrylic prastic Ceiling surface mounted.	ชุด	12.00	370.00	4,440.00	115.00	1,380.00	5,820.00
11.12	โคม (RD01) Down Light LED 2x9W. Recessed mounted.	ชุด	57.00	800.00	456,800.00	100.00	57,100.00	513,900.00

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
11.13	โคม (RD02) Down Light LED 1x9W. Recessed mounted.	ชุด	55.00	510.00	28,050.00	115.00	6,325.00	34,375.00
11.14	โคมไฟกิ่งติดผนัง หน้าห้องผ่าตัด	ชุด	15.00	500.00	7,500.00	165.00	2,475.00	9,975.00
11.15	โคมติดผนังภายนอกห่อจาก DIE-CAST ALUMINUM ครอบแก้วใส (CL) หรือแก้วชาวนุ่น (CP) ใช้หลอด E27 ใช้หลอด LED 9W.	ชุด	29.00	1,100.00	31,900.00	165.00	4,785.00	36,685.00
11.16	EMERGENCY LIGHT ใช้หลอด LED 2x9W (BACKUP TIME = 3HR.), W/ REMOTE TEST	ชุด	154.00	2,400.00	369,600.00	200.00	30,800.00	400,400.00
11.17	EXIT LIGHT	ชุด	91.00	2,100.00	191,100.00	150.00	13,650.00	204,750.00
12	เต้ารับไฟฟ้า							
	- DUPLEX RECEPTACLE 15A. 250V. W/GROUND. 2P+E	จุด	978.00	180.00	176,040.00	90.00	88,020.00	264,060.00
	- Schuko Receptacle 250V. 2P+E16A. สำหรับห้องผ่าตัด	จุด	572.00	350.00	200,200.00	90.00	51,480.00	251,680.00
	- JUNCTION BOX สำหรับโคมไฟผ่าตัด	จุด	30.00	50.00	1,500.00	50.00	1,500.00	3,000.00
13	สวิตช์ไฟฟ้า							
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	ชุด	96.00	70.00	6,720.00	80.00	7,680.00	14,400.00
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง	ชุด	130.00	100.00	13,000.00	90.00	11,700.00	24,700.00
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 3 ช่อง	ชุด	20.00	130.00	2,600.00	100.00	2,000.00	4,600.00
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 4 ช่อง	ชุด	16.00	160.00	2,560.00	115.00	1,840.00	4,400.00
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 5 ช่อง	ชุด	2.00	250.00	500.00	120.00	240.00	740.00
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 6 ช่อง	ชุด	4.00	280.00	1,120.00	125.00	500.00	1,620.00
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 1 ช่อง	ชุด	18.00	95.00	1,710.00	85.00	1,530.00	3,240.00
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 2 ช่อง	ชุด	16.00	140.00	2,240.00	90.00	1,440.00	3,680.00
14	LIGHTING CONTROL SYSTEM							
14.1	RELAY PANEL : LCP-11							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A/CH.)	ชุด	4.00	10,800.00	43,200.00	100.00	400.00	43,600.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	2.00	5,220.00	10,440.00	100.00	200.00	10,640.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.2	RELAY PANEL : LCP-13							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A/CH.)	ชุด	4.00	10,800.00	43,200.00	100.00	400.00	43,600.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	2.00	5,220.00	10,440.00	100.00	200.00	10,640.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.3	RELAY PANEL : LCP-21							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A/CH.)	ชุด	4.00	10,800.00	43,200.00	100.00	400.00	43,600.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	2.00	5,220.00	10,440.00	100.00	200.00	10,640.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.4	RELAY PANEL : LCP-22							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A/CH.)	ชุด	8.00	10,800.00	86,400.00	100.00	800.00	87,200.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	4.00	5,220.00	20,880.00	100.00	400.00	21,280.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.5	RELAY PANEL : LCP-31							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A/CH.)	ชุด	3.00	10,800.00	32,400.00	100.00	300.00	32,700.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	2.00	5,220.00	10,440.00	100.00	200.00	10,640.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.6	RELAY PANEL : LCP-33							

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่

ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- 4 CHANNEL RELAY (20A./CH.)	ชุด	6.00	10,800.00	64,800.00	100.00	600.00	65,400.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	3.00	5,220.00	15,660.00	100.00	300.00	15,960.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.7	RELAY PANEL : LCP-41							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A./CH.)	ชุด	4.00	10,800.00	43,200.00	100.00	400.00	43,600.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	2.00	5,220.00	10,440.00	100.00	200.00	10,640.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.8	RELAY PANEL : LCP-42							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A./CH.)	ชุด	5.00	10,800.00	54,000.00	100.00	500.00	54,500.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	3.00	5,220.00	15,660.00	100.00	300.00	15,960.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.9	RELAY PANEL : LCP-51							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A./CH.)	ชุด	4.00	10,800.00	43,200.00	100.00	400.00	43,600.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	2.00	5,220.00	10,440.00	100.00	200.00	10,640.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.10	RELAY PANEL : LCP-52							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A./CH.)	ชุด	8.00	10,800.00	86,400.00	100.00	800.00	87,200.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	4.00	5,200.00	20,800.00	100.00	400.00	21,200.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.11	RELAY PANEL : LCP-61							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A./CH.)	ชุด	4.00	10,800.00	43,200.00	100.00	400.00	43,600.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	2.00	5,220.00	10,440.00	100.00	200.00	10,640.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.12	RELAY PANEL : LCP-62							
	- 4 CHANNEL RELAY (20A./CH.)	ชุด	8.00	10,800.00	86,400.00	100.00	800.00	87,200.00
	- 8 KEY INPUT	ชุด	4.00	5,220.00	20,880.00	100.00	400.00	21,280.00
	- 800x1200x200 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	200.00	200.00	7,400.00
14.13	CENTRAL PANEL							
	- PC INTERFACE UNIT	ชุด	1.00	17,550.00	17,550.00	2,000.00	2,000.00	19,550.00
	- POWER SUPPLY 240V.	ชุด	1.00	7,650.00	7,650.00	500.00	500.00	8,150.00
	- DESKTOP PC	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00
	- C-BUS OPERATION SOFTWARE	ชุด	1.00	27,000.00	27,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00
	- UPS 700VA.	ชุด	1.00	2,700.00	2,700.00	500.00	500.00	3,200.00
	- 300x450x150 mm. PANEL & ACCESSORIES	ชุด	1.00	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00
	- งานเดินท่อร้อยสาย	LOT	1.00	45,000.00	45,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00
	- ACCESSORIES	LOT	1.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
15	สายไฟฟ้า							
	- สาย NYY 300 Sq.mm.	ม.	960.00	1,205.00	1,156,800.00	140.00	134,400.00	1,291,200.00
	- สาย NYY 240 Sq.mm.	ม.	578.00	967.00	558,926.00	125.00	72,250.00	631,176.00
	- สาย IEC 01 185 Sq.mm.	ม.	976.00	703.00	686,128.00	85.00	82,960.00	769,088.00
	- สาย IEC 01 150 Sq.mm.	ม.	72.00	560.00	40,320.00	70.00	5,040.00	45,360.00
	- สาย IEC 01 120 Sq.mm.	ม.	547.00	457.00	249,979.00	60.00	32,820.00	282,799.00
	- สาย IEC 01 95 Sq.mm.	ม.	1,522.00	361.00	549,442.00	55.00	83,710.00	633,152.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- สาย IEC 01 50 Sq.mm.	ม.	869.00	183.00	159,027.00	40.00	34,760.00	193,787.00
	- สาย IEC 01 35 Sq.mm.	ม.	744.00	127.00	94,488.00	30.00	22,320.00	116,808.00
	- สาย IEC 01 25 Sq.mm.	ม.	1,339.00	96.00	128,544.00	25.00	33,475.00	162,019.00
	- สาย IEC 01 16 Sq.mm.	ม.	5,014.00	62.00	310,868.00	20.00	100,280.00	411,148.00
	- สาย IEC 01 10 Sq.mm.	ม.	493.00	39.00	19,227.00	16.00	7,888.00	27,115.00
	- สาย IEC 01 6 Sq.mm.	ม.	1,775.00	23.49	41,694.75	12.00	21,300.00	62,994.75
	- สาย IEC 01 4 Sq.mm.	ม.	86.00	14.00	1,204.00	10.00	860.00	2,064.00
	- สาย FRC 95 Sq.mm.	ม.	346.00	527.00	182,342.00	65.00	22,490.00	204,832.00
	- สาย FRC 16 Sq.mm.	ม.	86.00	106.15	9,128.90	30.00	2,580.00	11,708.90
	- สาย FRC 6 Sq.mm.	ม.	72.00	54.00	3,888.00	16.00	1,152.00	5,040.00
	- สาย FRC 4 Sq.mm.	ม.	18.00	40.00	720.00	14.00	252.00	972.00
	- อุปกรณ์ประกอบสาย	LOT	1.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
16	ท่อร้อยสาย							
	- Cable Tray 900 MM.	ม.	30.00	1,560.00	46,800.00	120.00	3,600.00	50,400.00
	- Cable Tray 700 MM.	ม.	48.00	1,214.00	58,272.00	80.00	3,840.00	62,112.00
	- ท่อ IMC Dia. 3 1/2"	ม.	245.00	607.00	148,715.00	75.00	18,375.00	167,090.00
	- ท่อ IMC Dia. 3"	ม.	155.00	426.00	66,030.00	65.00	10,075.00	76,105.00
	- ท่อ IMC Dia. 2 1/2"	ม.	467.00	345.00	161,115.00	55.00	25,685.00	186,800.00
	- ท่อ IMC Dia. 2"	ม.	116.00	219.00	25,404.00	48.00	5,568.00	30,972.00
	- ท่อ IMC Dia. 1 1/2"	ม.	193.00	160.00	30,880.00	42.00	8,106.00	38,986.00
	- ท่อ IMC Dia. 1 1/4"	ม.	18.00	130.00	2,340.00	38.00	684.00	3,024.00
	- ท่อ IMC Dia. 3/4"	ม.	36.00	75.00	2,700.00	28.00	1,008.00	3,708.00
	- ท่อ EMT Dia. 2"	ม.	101.00	138.00	13,938.00	42.00	4,242.00	18,180.00
	- ท่อ EMT Dia. 1 1/4"	ม.	1,411.00	95.00	134,045.00	32.00	45,152.00	179,197.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ	LOT	1.00	136,175.00	136,175.00	0.00	0.00	136,175.00
17	เดินสายร้อยท่อ สวิตช์ ดวงโคม เต้ารับ	จุด	3,372.00	600.00	2,023,200.00	150.00	505,800.00	2,529,000.00
	รวม (1.4.1)				42,312,582.65		2,224,147.00	44,536,729.65
	1.4.2 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า							
1	LIGHTNING PROTECTION SYSTEM 3000 LEVEL II RP=100M	ชุด	1.00	128,000.00	128,000.00	5,000.00	5,000.00	133,000.00
2	GALVANIZED STEEL MAST 6M.	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00
3	Coxial Cable 80/50Sq.mm	ม.	40.00	715.00	28,600.00	107.00	4,280.00	32,880.00
4	ท่อ PVC. Dia.2"	ม.	40.00	69.00	2,760.00	33.00	1,320.00	4,080.00
5	GROUND TEST BOX(TYP.)	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	500.00	500.00	17,500.00
6	COPPER CLAD STEEL GROUND ROD 5/8"x10"(TYP.)	ชุด	1.00	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00
7	ACCESSORIES	LOT	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	รวม (1.4.2)				188,360.00		12,100.00	200,460.00
	1.4.3 งานระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์							
1	DIGITAL TV. ANTENNA	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00
2	ANTENNA MOUNTING KIT	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	DIGITAL RECEIVER	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
4	BOOSTER AMP	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00
5	TV OUTLET	ชุด	28.00	210.00	5,880.00	90.00	2,520.00	8,400.00
6	RG-11 COAXIAL CABLE	เมตร	200.00	37.00	7,400.00	12.00	2,400.00	9,800.00
7	RG-6 COAXIAL CABLE	เมตร	100.00	16.00	1,600.00	6.00	600.00	2,200.00
8	DIA. 3/4" EMT	เมตร	672.00	38.00	25,536.00	24.00	16,128.00	41,664.00
9	DIA. 1/2" EMT	เมตร	1,568.00	27.00	42,336.00	22.00	34,496.00	76,832.00
10	อุปกรณ์ประกอบและติดตั้งทดสอบระบบ	L/S	1.00	20,294.00	20,294.00	0.00	0.00	20,294.00
	รวม (1.4.3)				128,046.00		58,644.00	186,690.00
	1.4.4 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้							
1	Optical Smoke Detector conventional	ชุด	249.00	1,200.00	298,800.00	90.00	22,110.00	321,210.00
2	Heat Detector Conventional	ชุด	136.00	720.00	97,920.00	90.00	12,240.00	110,160.00
3	Base Detector Conventional	ชุด	385.00	200.00	77,000.00	90.00	34,650.00	111,650.00
4	Manual Call Point Conventional Indoor,	ชุด	31.00	1,200.00	37,200.00	90.00	2,790.00	39,990.00
5	Horn / Strobe Wall M-CD	ชุด	31.00	3,200.00	99,200.00	90.00	2,790.00	101,990.00
6	Graphic Remode Lamp L/C Box (Size A3)	ชุด	1.00	40,000.00	40,000.00	1,000.00	1,000.00	41,000.00
7	Fire Alarm Control Module for 9 Zone Semi Address	ชุด	1.00	95,000.00	95,000.00	300.00	300.00	95,300.00
8	Multicore 2C with shield	ม.	75.00	23.00	1,725.00	8.00	600.00	2,325.00
9	WIRE WAY 2"x 4"	ม.	40.00	178.00	7,120.00	35.00	1,400.00	8,520.00
10	เดินสายร้อยท่อ	จุด	447.00	600.00	268,200.00	150.00	67,050.00	335,250.00
11	ACCESSORIES	LOT	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	รวม (1.4.4)				1,037,165.00		145,230.00	1,182,395.00
	1.4.5 งานระบบเรียกพยาบาล							
1	Master Station (2-way Communication) 20 Zones	ชุด	2.00	77,400.00	154,800.00	5,000.00	10,000.00	164,800.00
2	Wall Unit (Including Microphone & Speaker & Pear Push Button)	ชุด	23.00	4,435.00	102,005.00	90.00	2,070.00	104,075.00
3	Corridor Lamp	ชุด	23.00	1,100.00	25,300.00	90.00	2,070.00	27,370.00
4	เดินสายร้อยท่อ	จุด	46.00	600.00	27,600.00	150.00	6,900.00	34,500.00
5	ACCESSORIES	LOT	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	รวม (1.4.5)				314,705.00		21,040.00	335,745.00
	1.4.6 ระบบเสียงประกาศ							
1	FM/AM TUNER & USB PLAYER	ชุด	1.00	18,800.00	18,800.00	90.00	90.00	18,890.00
2	เครื่องผสมสัญญาณเสียง 6 โชน	ชุด	1.00	29,900.00	29,900.00	90.00	90.00	29,990.00
3	ไมโครโฟนประกาศ 6 โชน	ชุด	1.00	14,500.00	14,500.00	100.00	100.00	14,600.00
4	เครื่องขยายเสียงขนาด 2 x 400W	ชุด	1.00	61,700.00	61,700.00	100.00	100.00	61,800.00
5	เครื่องขยายเสียงขนาด 2 x 250W	ชุด	1.00	49,500.00	49,500.00	100.00	100.00	49,600.00
6	เครื่องตรวจสอบระบบเสียง	ชุด	1.00	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00	18,100.00

ลงชื่อ... *KS*
 ลงชื่อ... *สม*
 ลงชื่อ... *วิวัฒน์*
 ลงชื่อ... *พิทักษ์*
 ลงชื่อ... *ไพฑูริย์*
 ลงชื่อ... *ไพฑูริย์*

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
 เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	ลำโพงติดเพดาน 3W	ชุด	200.00	950.00	190,000.00	100.00	20,000.00	210,000.00
8	ลำโพงแบบขาวดีโปรเจคเตอร์ 15W	ชุด	2.00	6,100.00	12,200.00	100.00	200.00	12,400.00
9	ชุดปรับระดับความดังเสียง 50W	ชุด	106.00	1,800.00	190,800.00	90.00	9,540.00	200,340.00
10	ตู้แร็คสำหรับจัดวางอุปกรณ์ 19"	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	90.00	90.00	30,090.00
11	เดินสายร้อยท่อ	จุด	202.00	600.00	121,200.00	150.00	30,300.00	151,500.00
	รวม (1.4.6)				736,600.00		60,710.00	797,310.00
1.4.7 ระบบทีวีวงจรปิด								
1	Bullet IP Camera 2 MP	ชุด	3.00	13,600.00	40,800.00	500.00	1,500.00	42,300.00
2	Dome IP Camera 2 MP	ชุด	50.00	16,000.00	800,000.00	500.00	25,000.00	825,000.00
3	Dome ip Camera 2 MP for Lift	ชุด	3.00	12,000.00	36,000.00	500.00	1,500.00	37,500.00
4	License CCTV	ชุด	56.00	4,400.00	246,400.00	0.00	0.00	246,400.00
5	Server for Record CCTV	ชุด	1.00	144,000.00	144,000.00	1,000.00	1,000.00	145,000.00
6	HDD for server 4 TB	ชุด	2.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
7	Window server 2019	ชุด	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8	Access Swtich 24 port PoE	ชุด	3.00	31,200.00	93,600.00	500.00	1,500.00	95,100.00
9	Gigabit Ethernet SFP Transceiver	ชุด	6.00	7,200.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
10	CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER	ชุด	3.00	800.00	2,400.00	100.00	300.00	2,700.00
11	PATCH PANAL UTP CAT 6 24 PORT	ชุด	3.00	2,400.00	7,200.00	100.00	300.00	7,500.00
12	FiBer PATCH CORD LC-LC ยาว 3 ม.	เส้น	6.00	800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
13	PATCH CORD UTP CAT6 ยาว 1 ม.	เส้น	56.00	120.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
14	TV LED 50"	ชุด	1.00	24,000.00	24,000.00	500.00	500.00	24,500.00
15	ที่แขวนทีวี 50"	เส้น	1.00	2,400.00	2,400.00	500.00	500.00	2,900.00
16	PC Workstation	เส้น	1.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
17	UPS 3000VA	ชุด	1.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
18	Media Convertor Coax to Lan for Lift	ชุด	3.00	8,000.00	24,000.00	1,000.00	3,000.00	27,000.00
19	CABLE CAT 6	เมตร	4,480.00	15.00	67,200.00	8.00	35,840.00	103,040.00
20	DIA. 3/4" EMT	เมตร	672.00	38.00	25,536.00	24.00	16,128.00	41,664.00
21	DIA. 1/2" EMT	เมตร	1,568.00	27.00	42,336.00	22.00	34,496.00	76,832.00
22	อุปกรณ์ประกอบและติดตั้งทดสอบระบบ	L/S	1.00	20,294.00	20,294.00	0.00	0.00	20,294.00
	รวม (1.4.7)				1,760,136.00		121,564.00	1,881,700.00
1.4.8 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
1	CORE SWITCH 24 PORT SFP LAYER3	ชุด	1.00	586,500.00	586,500.00	2,000.00	2,000.00	588,500.00
2	ACCESS SWITCH 48 PORT 10/100/1000 POE	ชุด	6.00	136,000.00	816,000.00	1,000.00	6,000.00	822,000.00
3	1000 BASE SFP TRANSCEVIER MODULE	ชุด	10.00	14,400.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
4	CAT 6 PATCH PANAL 24 PORT	ชุด	12.00	2,400.00	28,800.00	200.00	2,400.00	31,200.00
5	CABLE MANAGEMENT PANEL WITH COVER	ชุด	12.00	800.00	9,600.00	100.00	1,200.00	10,800.00
6	ODF 12 CORE	ชุด	3.00	5,200.00	15,600.00	100.00	300.00	15,900.00
7	ODF 6 CORE	ชุด	5.00	3,600.00	18,000.00	100.00	500.00	18,500.00
8	FIBER PATCH CORD 3M.	ชุด	10.00	800.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	CAT 6 PATCH CORD 1M.	ชุด	196.00	120.00	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00
10	WIRELESS CONTROLLE	ชุด	1.00	176,000.00	176,000.00	1,000.00	1,000.00	177,000.00
11	ACCESS POINT +LICENSE	ชุด	30.00	18,400.00	552,000.00	300.00	9,000.00	561,000.00
12	FIREWALL	ชุด	1.00	240,000.00	240,000.00	1,000.00	1,000.00	241,000.00
13	UPS 3000VA	ชุด	1.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
14	UPS 1500 VA	ชุด	5.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
15	Close Rack 36U	ตู้	3.00	24,000.00	72,000.00	500.00	1,500.00	73,500.00
16	Wall Rack 12U	ตู้	5.00	8,500.00	42,500.00	500.00	2,500.00	45,000.00
17	LAN OUTLET WALL TYPE	ชุด	166.00	250.00	41,500.00	110.00	18,260.00	59,760.00
18	FIBER OPTIC CABLE 6 C SM	เมตร	200.00	20.00	4,000.00	10.00	2,000.00	6,000.00
19	CABLE CAT 6	เมตร	13,520.00	15.00	202,800.00	8.00	108,160.00	310,960.00
20	DIA. 3/4" EMT	เมตร	2,028.00	38.00	77,064.00	24.00	48,672.00	125,736.00
21	DIA. 1/2" EMT	เมตร	4,732.00	27.00	127,764.00	22.00	104,104.00	231,868.00
22	อุปกรณ์ประกอบและติดตั้งทดสอบระบบระบบโทรศัพท์	L/S	1.00	61,645.00	61,645.00	0.00	0.00	61,645.00
1	ตู้สาขา IP PABX 6/166	ชุด	1.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	รวม (1.4.8)				3,445,543.00		308,596.00	3,754,139.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	ระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องผ่าตัด (Split Type)							
1.1	- เครื่องปรับอากาศ (AHU) มั่น Double Skin หนา 50 mm. ขนาด 96,000 BTH/H , 2,400 CFM และ HEAT PUMP	ชุด	4.00		0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00
	- ชุดควบคุม (controller)	ชุด	4.00	173,000.00	692,000.00	10,000.00	40,000.00	732,000.00
	ชนิด Direct digital Controller (DDC) /LCD control display							
	มีชุด Room Temp/Humidity Sensor							
	มีชุด Sensor ต่างๆสำหรับควบคุมชุด CDU/AHU							
	มีชุด VSD สำหรับ AHU และ Exhaust Fan							
	- ระบบ UVC พร้อมขาตั้งและ Power Supply	ชุด	4.00	43,000.00	172,000.00	2,000.00	8,000.00	180,000.00
	ความเข้มรังสีต่ำสุดไม่น้อยกว่า 1,000 µw/cm²							
	- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและ Controls System CDC	ชุด	4.00	10,000.00	40,000.00	1,000.00	4,000.00	44,000.00
	ท่อร้อยสายไฟ Galvanised steel conduit แบบ EMT และ IMC							
	สายไฟฟ้าแบบ THW ขนาดการทนความร้อน,ตู้ควบคุมพร้อมชุด							
	สตาร์ทเตอร์อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ Junction box , Handy box, Locknut, Etc							
	- Sound Silincer	ชุด	4.00	27,000.00	108,000.00	1,000.00	4,000.00	112,000.00
	- Pre Filtrter 20-25% (AHU) 24"x24"x2"	ชุด	4.00	650.00	2,600.00	100.00	400.00	3,000.00
	- Pre Filtrter 20-25% (AHU) 12"x24"x2"	ชุด	4.00	350.00	1,400.00	100.00	400.00	1,800.00
	- MEDIUM Filtrter 90-95% (AHU) 24"x24"x6"	ชุด	4.00	4,400.00	17,600.00	500.00	2,000.00	19,600.00
	- MEDIUM Filtrter 90-95% (AHU) 12"x24"x6"	ชุด	4.00	2,800.00	11,200.00	500.00	2,000.00	13,200.00
	- HEAP Filtrter 99.995% (H14) ขนาด 48"x24"x6"	ชุด	6.00	14,000.00	224,000.00	500.00	8,000.00	232,000.00
	- HEAP Filtrter 99.995% (H14) ขนาด 24"x24"x6"	ชุด	8.00	8,500.00	68,000.00	500.00	4,000.00	72,000.00
	- Exhaust Fan 250-500 CFM	ชุด	4.00	8,460.00	33,840.00	500.00	2,000.00	35,840.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2	- เครื่องปรับอากาศ (AHU) ผนัง Double Skin หนา 50 mm. ขนาด 80,000 BTH/H , 2,000 CFM และ HEAT PUMP	ชุด	11.00		0.00	10,000.00	110,000.00	110,000.00
	- ชุดควบคุม (controller) ชนิด Direct digital Controller (DDC) /LCD control display มีชุด Room Temp/Humidity Sensor มีชุด Sensor ต่างๆสำหรับควบคุมชุด CDU/AHU มีชุด VSD สำหรับ AHU และ Exhaust Fan	ชุด	11.00	173,000.00	1,903,000.00	10,000.00	110,000.00	2,013,000.00
	- ระบบ UVC พร้อมขาตั้งและ Power Supply ความเข้มรังสีต่ำสุดไม่น้อยกว่า 1,000 µw/cm ²	ชุด	11.00	43,000.00	473,000.00	5,000.00	55,000.00	528,000.00
	- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและ Controls System CDC ท่อร้อยสายไฟ Galvanised steel conduit แบบ EMT และ IMC สายไฟฟ้าแบบ THW ขนาดการทนความร้อน,ตู้ควบคุมพร้อมชุด สตาร์ทเตอร์ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ Junction box, Handy box,	ชุด	11.00	27,000.00	297,000.00	1,000.00	11,000.00	308,000.00
	- Sound Silincer	ชุด	11.00	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00
	- Pre Filter 20-25% (AHU) 24"x24"x2"	ชุด	11.00	350.00	3,850.00	100.00	1,100.00	4,950.00
	- MEDIUM Filter 90-95% (AHU) 24"x24"x6"	ชุด	11.00	4,400.00	48,400.00	500.00	5,500.00	53,900.00
	- MEDIUM Filter 90-95% (AHU) 12"x24"x6"	ชุด	11.00	2,800.00	30,800.00	500.00	5,500.00	36,300.00
	- HEAP Filter 99.995% (H14) ขนาด 48"x24"x6"	ชุด	44.00	14,000.00	616,000.00	500.00	22,000.00	638,000.00
	- HEAP Filter 99.995% (H14) ขนาด 24"x24"x6"	ชุด	22.00	8,500.00	187,000.00	500.00	11,000.00	198,000.00
	- Exhaust Fan 250-500 CFM	ชุด	11.00	8,460.00	93,060.00	500.00	5,500.00	98,560.00
	- แผ่นสังกะสี BWG No.22 พร้อมหุ้มฉนวนยางดำหนา 3/4 นิ้ว สำหรับระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องผ่าตัด	ตร.ฟุต	26,520.00	58.00	1,538,160.00	42.00	1,113,840.00	2,652,000.00
	- แผ่นสังกะสี BWG NO 26 สำหรับงานระบายอากาศ พร้อมหุ้ม ฉนวนยางดำหนา 3/4 นิ้ว สำหรับระบบปรับอากาศระบาย อากาศห้องผ่าตัด	ตร.ฟุต	2,865.00	22.00	63,030.00	18.00	51,570.00	114,600.00
2	ระบบไฟฟ้าควบคุม เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) - เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (เกิน36000 BTU/H)	จุด	28.00	2,500.00	70,000.00	500.00	14,000.00	84,000.00
3	งานหุ้มท่อน้ำยาด้วยฉนวนสำเร็จรูป - งานเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมฉนวน Thick 3/4" - งานเดินท่อน้ำทิ้ง ขนาด 3/4 นิ้ว ฉนวน Thick 1/2"	จุด	28.00	2,450.00	68,600.00	1,000.00	28,000.00	96,600.00
	จุด	142.00	500.00	71,000.00	100.00	14,200.00	85,200.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ (VRF) เครื่องปรับอากาศติดผนัง - ขนาด 9,500 BTU/H - ขนาด 12,000 BTU/H เครื่องปรับอากาศแบบติดฝ้าเพดาน - ขนาด 18,000 BTU/H - ขนาด 24,000 BTU/H - ขนาด 30,000 BTU/H - ขนาด 36,000 BTU/H	ชุด	5.00		0.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00
	ชุด	2.00		0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ชุด	7.00		0.00	1,000.00	7,000.00	7,000.00	
	ชุด	1.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ชุด	4.00		0.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ชุด	1.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 1 WAY CASSETTE							
	- ขนาด 9,500 BTU/H	ชุด	12.00		0.00	1,000.00	12,000.00	12,000.00
	- ขนาด 12,000 BTU/H	ชุด	11.00		0.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00
	- ขนาด 18,000 BTU/H	ชุด	2.00		0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
	- ขนาด 24,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 2 WAY CASSETTE							
	- ขนาด 24,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 4 WAY CASSETTE							
	- ขนาด 12,000 BTU/H	ชุด	6.00		0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00
	- ขนาด 15,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- ขนาด 18,000 BTU/H	ชุด	8.00		0.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00
	- ขนาด 24,000 BTU/H	ชุด	5.00		0.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00
	- ขนาด 30,000 BTU/H	ชุด	3.00		0.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
	- ขนาด 36,000 BTU/H	ชุด	13.00		0.00	1,000.00	13,000.00	13,000.00
	- ขนาด 42,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- ขนาด 47,000 BTU/H	ชุด	14.00		0.00	1,000.00	14,000.00	14,000.00
	- ขนาด 54,000 BTU/H	ชุด	2.00		0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
	เครื่องปรับอากาศแบบท่อลม (DUCT)							
	- ขนาด 12,000 BTU/H 380 CFM. ESP. 0.22 in.wg	ชุด	8.00		0.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00
	- ขนาด 30,000 BTU/H 800 CFM. ESP. 0.22 in.wg	ชุด	1.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- ขนาด 36,000 BTU/H 1,000 CFM. ESP. 0.22 in.wg	ชุด	1.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- ขนาด 60,000 BTU/H 2,000 CFM. ESP. 0.45 in.wg	ชุด	2.00		0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
	เครื่องปรับอากาศแบบท่อลม DUCT (DOUBLE SKIN)							
	- ขนาด 42,000 BTU/H ขนาด 1400 CFM ESP. 2.5 in. ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm.	ชุด	4.00		0.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00
	- ขนาด 80,000 BTU/H ขนาด 2,500 CFM ESP. 2.5 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm.	ชุด	1.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- ขนาด 55,000 BTU/H ขนาด 700 CFM +(HPU) ESP. 2.50 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 50 mm. (ห้องAIR2)	ชุด	1.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- ขนาด 64,000 BTU/H ขนาด 850 CFM +(HPU) ESP. 2.50 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 50 mm. (ห้องAIR1)	ชุด	1.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- ขนาด 60,000 BTU/H ขนาด 1,850 CFM ESP. 2.60 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm. (ห้องICU)	ชุด	4.00		0.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00
	- ระบบ UVC พร้อมขาตั้งและ Power Supply	ชุด	4.00	42,000.00	168,000.00	2,000.00	8,000.00	176,000.00
	ความเข้มรังสีต่ำสุดไม่น้อยกว่า 1,000 µw/cm ² (ICU)							
	- ชุดควบคุม (controller)(ห้องAIR)	ชุด	2.00	173,000.00	346,000.00	10,000.00	20,000.00	366,000.00
	ชนิด Direct digital Controller (DDC) /LCD control display							
	มีชุด Room Temp/Humidity Sensor							
	มีชุด Sensor ต่างๆสำหรับควบคุมชุด CDU/AHU							
	มีชุด VSD สำหรับ AHU และ Exhaust Fan							
	- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและ Controls System CDC	ชุด	2.00	10,000.00	20,000.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00
	ท่อร้อยสายไฟ Galvanised steel conduit แบบ EMT และ IMC							
	สายไฟฟ้าแบบ THW ขนาดการทนความร้อน,ตู้ควบคุมพร้อมชุด							

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	สตาร์ทเตอร์ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ Junction box, Handy box,							
	- พัฒลมห้อง AIR ขนาด 900 CFM ผนัง 2 ชั้น หนา 50 mm. PRE+MEDIUM+HEPA	ชุด	1.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00
	- พัฒลมห้อง AIR ขนาด 1,100 CFM ผนัง 2 ชั้น หนา 50 mm. PRE+MEDIUM+HEPA	ชุด	1.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00
	- ขนาด 120,000 BTU/H ขนาด 3,600 CFM ESP. 2.50 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm. (ห้องโถงผ่าตัด)	ชุด	2.00		0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00
	- ขนาด 150,000 BTU/H ขนาด 4,800 CFM ESP. 2.75 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm. (NURSE STATION 2 ICU)	ชุด	1.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- ขนาด 180,000 BTU/H ขนาด 6,000 CFM ESP. 2.75 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm. (NURSE STATION 1 ICU)	ชุด	1.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- ตู้ควบคุมเครื่องส่งความเย็น สวิตช์พร้อมกล่อง	ชุด	17.00	5,000.00	85,000.00	1,000.00	17,000.00	102,000.00
6	CONDENSING UNIT							
	- ขนาด 460,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	- ขนาด 210,000 BTU/H	ชุด	2.00		0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00
	- ขนาด 250,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	- ขนาด 140,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- ขนาด 350,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	- ขนาด 300,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	- ขนาด 280,000 BTU/H	ชุด	2.00		0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00
	- ขนาด 120,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- ขนาด 380,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	- ขนาด 90,000 BTU/H	ชุด	1.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
7	พัฒลมระบายอากาศ							
	- พัฒลมระบายอากาศแบบติดเพดาน ขนาด 80 CFM	ชุด	37.00	3,280.00	121,360.00	650.00	24,050.00	145,410.00
	- พัฒลมระบายอากาศแบบติดเพดาน ขนาด 120 CFM	ชุด	24.00	4,270.00	102,480.00	650.00	15,600.00	118,080.00
	- พัฒลมระบายอากาศแบบติดเพดาน ขนาด 240 CFM	ชุด	21.00	7,870.00	165,270.00	650.00	13,650.00	178,920.00
	- พัฒลมโครแบบติดฝ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	ชุด	5.00	1,950.00	9,750.00	400.00	2,000.00	11,750.00
	- พัฒลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6 นิ้ว	ชุด	1.00	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00
	- พัฒลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	9.00	800.00	7,200.00	400.00	3,600.00	10,800.00
	- พัฒลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	8.00	1,100.00	8,800.00	400.00	3,200.00	12,000.00
	- พัฒลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	4.00	1,300.00	5,200.00	400.00	1,600.00	6,800.00
	- พัฒลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 14 นิ้ว	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	400.00	400.00	1,900.00
	- พัฒลมระบายอากาศขนาด 600 CFM ESP 0.35 In.Wg	ชุด	2.00	11,000.00	22,000.00	650.00	1,300.00	23,300.00
	ชนิด CABINATE FAN							
	- พัฒลมระบายอากาศขนาด 400 CFM ESP 0.25 In.Wg	ชุด	2.00	8,500.00	17,000.00	650.00	1,300.00	18,300.00
	ชนิด CABINATE FAN							
	- พัฒลมระบายอากาศขนาด 700 CFM ESP 0.25 In.Wg	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	650.00	650.00	11,650.00
	ชนิด CABINATE FAN							
	- พัฒลมระบายอากาศขนาด 540 CFM ESP 0.35 In.Wg	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	650.00	650.00	9,650.00
	ชนิด CABINATE FAN							
	- พัฒลมระบายอากาศขนาด 100 CFM ESP 0.2 In.Wg	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	650.00	650.00	4,150.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ชนิด CABINATE FAN							
	- พัดลมระบายอากาศขนาด 350 CFM ESP 0.3 In.Wg	ชุด	1.00	8,000.00	8,000.00	650.00	650.00	8,650.00
	ชนิด CABINATE FAN							
	- พัดลมระบายอากาศขนาด 300 CFM ESP 0.3 In.Wg	ชุด	1.00	8,000.00	8,000.00	650.00	650.00	8,650.00
	ชนิด CABINATE FAN							
	- พัดลมระบายอากาศขนาด 150 CFM ESP 0.2 In.Wg	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	650.00	650.00	4,150.00
	ชนิด CABINATE FAN							
	FAN PANEL BROAD	ชุด	11.00	2,000.00	22,000.00	500.00	5,500.00	27,500.00
8	งานเดินท่อสารทำความเย็น							
	- ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 1/4 นิ้ว	เมตร	250.00	75.00	18,750.00	23.00	5,750.00	24,500.00
	- ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 3/8 นิ้ว	เมตร	500.00	117.00	58,500.00	30.00	15,000.00	73,500.00
	- ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 1/2 นิ้ว	เมตร	308.00	167.00	51,436.00	50.00	15,400.00	66,836.00
	- ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 5/8 นิ้ว	เมตร	710.00	205.00	145,550.00	65.00	46,150.00	191,700.00
	- ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 3/4 นิ้ว	เมตร	362.00	269.00	97,378.00	80.00	28,960.00	126,338.00
	- ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 7/8 นิ้ว	เมตร	476.00	305.00	145,180.00	110.00	52,360.00	197,540.00
	- ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 1 1/8 นิ้ว	เมตร	734.00	440.00	322,960.00	150.00	110,100.00	433,060.00
	- ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 1 3/8 นิ้ว	เมตร	7.00	600.00	4,200.00	200.00	1,400.00	5,600.00
	- ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 1 5/8 นิ้ว	เมตร	248.00	800.00	198,400.00	255.00	63,240.00	261,640.00
9	งานหุ้มท่อน้ำยาด้วยฉนวนสำเร็จรูป							
	- งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 1/4 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	250.00	35.00	8,750.00	15.00	3,750.00	12,500.00
	- งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 3/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	500.00	40.00	20,000.00	15.00	7,500.00	27,500.00
	- งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 1/2 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	308.00	43.00	13,244.00	15.00	4,620.00	17,864.00
	- งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 5/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	710.00	47.00	33,370.00	16.00	11,360.00	44,730.00
	- งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 3/4 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	362.00	50.00	18,100.00	18.00	6,516.00	24,616.00
	- งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 7/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	476.00	53.00	25,228.00	20.00	9,520.00	34,748.00
	- งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 1 1/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	734.00	70.00	51,380.00	25.00	18,350.00	69,730.00
	- งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 1 3/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	7.00	80.00	560.00	25.00	175.00	735.00
	- งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 1 5/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	248.00	120.00	29,760.00	35.00	8,680.00	38,440.00
	FITTING G ACCESSORIES	เหมา	1.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	260,000.00
10	ACCESSORIES							
	- Y-JOINT สำหรับ FAN COIL UNIT	ชุด	117.00	4,000.00	468,000.00	300.00	35,100.00	503,100.00
	- Y-JOINT สำหรับ CONDENSING UNIT	ชุด	11.00	8,000.00	88,000.00	1,000.00	11,000.00	99,000.00
	- ROOM THERMOSTAT	ชุด	128.00	700.00	89,600.00	115.00	14,720.00	104,320.00
	- VRF Central Controller ส่วนกลางรวมทั้งตั้ง 140 unit	ชุด	1.00	43,000.00	43,000.00	1,500.00	1,500.00	44,500.00
	- สารทำความเย็น	กก.	300.00	640.00	192,000.00	200.00	60,000.00	252,000.00
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง ขนาด 3/4 นิ้ว ฉนวน Thick 1/2"	จุด	142.00	500.00	71,000.00	100.00	14,200.00	85,200.00
11	ท่อส่งลมเย็นและท่อระบายอากาศ							
	- แผ่นสังกะสี BWG NO 26 สำหรับงานระบายอากาศ	ตร.ฟุต	8,506.00	15.00	127,590.00	18.00	153,108.00	280,698.00
	- แผ่นสังกะสี BWG No.24 พร้อมหุ้มฉนวนยางดำ สำหรับระบบปรับอากาศ	ตร.ฟุต	3,106.00	37.00	114,922.00	38.00	118,028.00	232,950.00
	- แผ่นสังกะสี BWG No.22 พร้อมหุ้มฉนวนยางดำ สำหรับระบบปรับอากาศ	ตร.ฟุต	6,561.00	42.00	275,562.00	42.00	275,562.00	551,124.00
	- แผ่นสังกะสี BWG No.26 พร้อมหุ้มฉนวนยางดำ	ตร.ฟุต	2,517.00	33.00	83,061.00	35.00	88,116.00	171,177.00

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	สำหรับระบบปรับอากาศ							
	- HANGER & SUPPORT	เหมา	1.00	91,650.00	91,650.00	27,495.00	27,495.00	119,145.00
12	หน้าฉากระบายอากาศ							
	- หน้าฉากจ่ายลมแบบรูปทรง สำหรับ HEPA หรือ MEDIUM Filter ขนาด 48"x24"	ชุด	60.00	4,800.00	288,000.00	500.00	30,000.00	318,000.00
	- หน้าฉากจ่ายลมแบบรูปทรง สำหรับ HEPA หรือ MEDIUM Filter ขนาด 24"x24"	ชุด	36.00	4,000.00	144,000.00	500.00	18,000.00	162,000.00
	- CEILING FAN FILTER (MEDIUM FILTER)	ชุด	8.00	18,000.00	144,000.00	800.00	6,400.00	150,400.00
	- FAN FILTER UNIT (PRE G4,HEPA H14) 280 CFM	ชุด	1.00	28,000.00	28,000.00	800.00	800.00	28,800.00
	เมื่อไม่ต่อท่อลม							
	- FAN FILTER UNIT (PRE G4,HEPA H14) 500 CFM รวม PG	ชุด	2.00	41,000.00	82,000.00	800.00	1,600.00	83,600.00
	- EX.G ขนาด 14"x8"	ชุด	2.00	650.00	1,300.00	150.00	300.00	1,600.00
	- RAG. 48"x24"	ชุด	12.00	1,635.00	19,620.00	150.00	1,800.00	21,420.00
	- RAG. 32"x24"	ชุด	4.00	1,262.00	5,048.00	150.00	600.00	5,648.00
	- RAG. 24"x24"	ชุด	32.00	889.00	28,448.00	150.00	4,800.00	33,248.00
	- RAG. 20"x24"	ชุด	20.00	640.00	12,800.00	150.00	3,000.00	15,800.00
	- RAG. 24"x12"	ชุด	15.00	355.00	5,325.00	150.00	2,250.00	7,575.00
	- FAG. W/SCREEN ขนาด 6"x6"	ชุด	2.00	234.00	468.00	125.00	250.00	718.00
	- FAG. W/SCREEN ขนาด 8"x8"	ชุด	6.00	437.00	2,622.00	125.00	750.00	3,372.00
	- FAG. W/SCREEN ขนาด 10"x10"	ชุด	3.00	504.00	1,512.00	150.00	450.00	1,962.00
	- FAG. W/SCREEN ขนาด 14"x10"	ชุด	15.00	550.00	8,250.00	150.00	2,250.00	10,500.00
	- FAG. W/SCREEN ขนาด 14"x14"	ชุด	4.00	600.00	2,400.00	150.00	600.00	3,000.00
	- FAG. W/SCREEN ขนาด 20"x10"	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	150.00	300.00	1,800.00
	- EAG. W/SCREEN ขนาด 10"x10"	ชุด	15.00	504.00	7,560.00	150.00	2,250.00	9,810.00
	- EAG. W/SCREEN ขนาด 20"x10"	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	150.00	300.00	1,800.00
	- EAG. W/SCREEN ขนาด 6"x6"	ชุด	36.00	234.00	8,424.00	125.00	4,500.00	12,924.00
	- EAG. W/SCREEN ขนาด 8"x8"	ชุด	26.00	437.00	11,362.00	125.00	3,250.00	14,612.00
	- EAG. W/SCREEN ขนาด 10"x10"	ชุด	16.00	504.00	8,064.00	150.00	2,400.00	10,464.00
	- EAG. W/SCREEN ขนาด 12"x10"	ชุด	1.00	504.00	504.00	150.00	150.00	654.00
	- EAG. W/SCREEN ขนาด 16"x10"	ชุด	2.00	504.00	1,008.00	150.00	300.00	1,308.00
	- EAG. W/SCREEN ขนาด 20"x10"	ชุด	13.00	504.00	6,552.00	150.00	1,950.00	8,502.00
	- SAG. /VD ขนาด 12"x12" 4-WAY	ชุด	57.00	624.00	35,568.00	125.00	7,125.00	42,693.00
	- SAG. /VD ขนาด 14"x14" 4-WAY	ชุด	28.00	779.00	21,812.00	150.00	4,200.00	26,012.00
	- EAG/ VD ขนาด 8"x8"	ชุด	17.00	485.00	8,245.00	125.00	2,125.00	10,370.00
	- EAG/ VD ขนาด 6"x6"	ชุด	34.00	295.00	10,030.00	125.00	4,250.00	14,280.00
	- EAG/ VD ขนาด 10"x10"	ชุด	1.00	520.00	520.00	150.00	150.00	670.00
	- Pre Filter 20-25% (AHU) 24"x24"x2"	ชุด	13.00	650.00	8,450.00	100.00	1,300.00	9,750.00
	- MEDIUM Filter 90-95% (AHU) 24"x24"x6"	ชุด	13.00	4,400.00	57,200.00	500.00	6,500.00	63,700.00
	- หุ้มแจ็กเก็ตอลูมิเนียม	หน่วย	1.00	50,000.00	50,000.00	7,500.00	7,500.00	57,500.00
16	ระบบไฟฟ้าควบคุม							
	- Safety Switch weatherproof 3P	ชุด	24.00	5,220.00	125,280.00	110.00	2,640.00	127,920.00
	- เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับ FAN COIL UNIT (VRF)	ชุด	128.00	1,200.00	153,600.00	450.00	57,600.00	211,200.00
	- เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับ CONDENSING UNIT	ชุด	14.00	8,500.00	119,000.00	2,500.00	35,000.00	154,000.00

ลงชื่อ.....

 ลงชื่อ.....

 ลงชื่อ.....

 ลงชื่อ.....

 ลงชื่อ.....






โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	คอมเพรสเซอร์ผลิตอากาศช่วยหายใจ จำนวน 3 ชุด ทำงานสัมพันธ์กันเป็นแบบ TRIPLEX TYPE โดยชุด Control เครื่องผลิตอากาศแต่ละชุด คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ Oil-Free Reciprocating Compressor (ปราศจากน้ำมันหล่อลื่น) สามารถผลิตอากาศ ได้ไม่น้อยกว่า 370 ลิตรต่อนาที MAX PRESSURE >= 8.0 Bar ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3.7 กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมถังบรรจุอากาศขนาด 1500 ลิตร จำนวน 1 ชุด	ชุด	1.00	1,350,000.00	1,350,000.00	30,000.00	30,000.00	1,380,000.00
3	คอมเพรสเซอร์ผลิตอากาศ-ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด ทำงานสัมพันธ์กันเป็นแบบ TRIPLEX TYPE โดยชุด Control เครื่องผลิตอากาศแต่ละชุด คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ Oil-Free Reciprocating Compressor (ปราศจากน้ำมันหล่อลื่น) สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 580 ลิตรต่อนาที MAX PRESSURE >= 10 ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5.5 กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ประกอบ ถังบรรจุสุญญากาศขนาด 1500 ลิตร จำนวน 1 ชุด	ชุด	1.00	1,485,000.00	1,485,000.00	30,000.00	30,000.00	1,515,000.00
4	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจน (Oxygen Manifold) ควบคุมความดันแบบ Fully Automatic Changeover รองรับท่อแก๊สออกซิเจน ขนาด G ได้ 2 ด้าน ด้านละ 16 ท่อ รวม 32 ท่อ	ชุด	1.00	325,000.00	325,000.00	10,000.00	10,000.00	335,000.00
5	ชุดจ่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide Manifold) ควบคุมความดันแบบ Fully Automatic Changeover รองรับท่อแก๊สไนตรัสออกไซด์ ได้ 2 ด้าน ด้านละ 10 ท่อ รวม 20 ท่อ ระบบสัญญาณควบคุม	ชุด	1.00	255,000.00	255,000.00	10,000.00	10,000.00	265,000.00
6	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับช่าง/ พยาบาล แบบมาสเตอร์อะลาร์ม	ชุด	1.00	57,750.00	57,750.00	2,300.00	2,300.00	60,050.00
7	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์/ พยาบาล แบบไลต์อะลาร์ม คุม 2 ก๊าซ	ชุด	6.00	53,900.00	323,400.00	2,500.00	15,000.00	338,400.00
7	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์/ พยาบาล แบบไลต์อะลาร์ม คุม 3 ก๊าซ	ชุด	7.00	71,610.00	501,270.00	2,500.00	17,500.00	518,770.00
7	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์/ พยาบาล แบบไลต์อะลาร์ม คุม 4 ก๊าซ	ชุด	1.00	89,320.00	89,320.00	2,500.00	2,500.00	91,820.00
8	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์/ พยาบาล แบบไลต์อะลาร์ม คุม 5 ก๊าซ	ชุด	3.00	107,030.00	321,090.00	5,000.00	15,000.00	336,090.00
9	วาล์วเมนและโซนวาล์ว							
	- dia 1/2" , dia 3/4"	ชุด	3.00	11,935.00	35,805.00	230.00	690.00	36,495.00
	- dia 1/2" , dia 1/2" , dia 1/2", dia 1/2", dia 3/4"	ชุด	15.00	25,795.00	386,925.00	575.00	8,625.00	395,550.00
	- dia 1/2" , dia 1/2" , dia 1/2"	ชุด	1.00	15,785.00	15,785.00	345.00	345.00	16,130.00
	- dia 3/4" , dia 3/4" , dia 1"	ชุด	7.00	18,095.00	126,665.00	345.00	2,415.00	129,080.00
	- dia 1/2" , dia 1/2" , dia 3/4"	ชุด	1.00	16,555.00	16,555.00	345.00	345.00	16,900.00
	- dia 1/2" , dia 1/2" , dia 1/2", dia 1/2", dia 3/4"	ชุด	1.00	23,100.00	23,100.00	460.00	460.00	23,560.00
	- dia 1/2" , dia 1/2"	ชุด	1.00	11,550.00	11,550.00	230.00	230.00	11,780.00
	- dia 3/4" , dia 1 1/4"	ชุด	1.00	14,630.00	14,630.00	224.00	224.00	14,854.00
	- dia 3/4" , dia 3/4" , dia 1 1/4"	ชุด	2.00	18,900.00	37,800.00	224.00	448.00	38,248.00
	- dia 1" , dia 3/4"	ชุด	2.00	11,900.00	23,800.00	230.00	460.00	24,260.00

ลงชื่อ.....

 ลงชื่อ.....

 ลงชื่อ.....

 ลงชื่อ.....

 ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	MAIN VALVE							
	บอลวาล์ว (3 PIECE) 1/2" (600 psi) ทองเหลือง	ชุด	3.00	2,200.00	6,600.00	115.00	345.00	6,945.00
	บอลวาล์ว (3 PIECE) 3/4" (600 psi) ทองเหลือง	ชุด	6.00	2,800.00	16,800.00	115.00	690.00	17,490.00
	บอลวาล์ว (3 PIECE) 1" (600 psi) ทองเหลือง	ชุด	3.00	3,900.00	11,700.00	300.00	900.00	12,600.00
	บอลวาล์ว (3 PIECE) 1 1/4" (600 psi) ทองเหลือง	ชุด	8.00	5,200.00	41,600.00	300.00	2,400.00	44,000.00
	บอลวาล์ว (3 PIECE) 1 1/2" (600 psi) ทองเหลือง	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	300.00	300.00	6,300.00
	บอลวาล์ว (3 PIECE) 2" (600 psi) ทองเหลือง	ชุด	6.00	7,000.00	42,000.00	300.00	1,800.00	43,800.00
	บอลวาล์ว 1/2" (600 psi) ทองเหลือง	ชุด	21.00	262.00	5,502.00	50.00	1,050.00	6,552.00
	บอลวาล์ว 3/4" (600 psi) ทองเหลือง	ชุด	7.00	340.00	2,380.00	75.00	525.00	2,905.00
10	ท่อทองแดง							
	ASTM B-88							
	- ท่อทองแดงขนาด 1/2"	เมตร	660.00	167.00	110,220.00	43.00	28,380.00	138,600.00
	- ท่อทองแดงขนาด 3/4"	เมตร	617.00	269.00	165,973.00	75.00	46,275.00	212,248.00
	- ท่อทองแดงขนาด 1"	เมตร	251.00	384.00	96,384.00	108.00	27,108.00	123,492.00
	- ท่อทองแดงขนาด 1 1/4"	เมตร	159.00	527.00	83,793.00	148.00	23,532.00	107,325.00
	- ท่อทองแดงขนาด 1 1/2"	เมตร	159.00	672.00	106,848.00	189.00	30,051.00	136,899.00
	- ท่อทองแดงขนาด 2"	เมตร	138.00	1,002.00	138,276.00	281.00	38,778.00	177,054.00
	- ท่อทองแดงขนาด 3"	เมตร	9.00	2,000.00	18,000.00	428.00	3,852.00	21,852.00
	- ท่อทองแดงขนาด 4"	เมตร	36.00	3,347.00	120,492.00	943.00	33,948.00	154,440.00
	ASTM B-819							
	- ท่อทองแดงขนาด 3/8"	เมตร	370.00	172.00	63,640.00	30.00	11,100.00	74,740.00
	- ท่อทองแดงขนาด 1/2"	เมตร	1,528.00	247.00	377,416.00	43.00	65,704.00	443,120.00
	- ท่อทองแดงขนาด 3/4"	เมตร	605.00	399.00	241,395.00	75.00	45,375.00	286,770.00
	- ท่อทองแดงขนาด 1"	เมตร	271.00	552.00	149,592.00	108.00	29,268.00	178,860.00
	- ท่อทองแดงขนาด 1 1/4"	เมตร	184.00	620.00	114,080.00	148.00	27,232.00	141,312.00
	- ท่อทองแดงขนาด 2"	เมตร	74.00	1,000.00	74,000.00	281.00	20,794.00	94,794.00
	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	เมตร	45.00	11.00	495.00	25.00	1,125.00	1,620.00
11	เข้าเหลทจ่ายก๊าซติดตั้งผ่านผนัง (Wall Outlet)							
	- เข้าเหลทติดตั้งผ่านผนัง ออกซิเจน	ชุด	208.00	2,800.00	582,400.00	115.00	23,920.00	606,320.00
	- เข้าเหลทติดตั้งผ่านผนัง สูญญากาศ	ชุด	208.00	2,800.00	582,400.00	115.00	23,920.00	606,320.00
	- เข้าเหลทติดตั้งผ่านผนัง อากาศหายใจ	ชุด	94.00	2,800.00	263,200.00	115.00	10,810.00	274,010.00
	- เข้าเหลทติดตั้งผ่านผนัง ไนตรัสออกไซด์	ชุด	17.00	2,800.00	47,600.00	115.00	1,955.00	49,555.00
	- สไลด์แชนวชวดชักขึ้น	ชุด	184.00	400.00	73,600.00	50.00	9,200.00	82,800.00
12	เข้าเหลทจ่ายแก๊สติดตั้งเพดาน (Ceiling Outlet)							
	- PENDANT FOR OR ROOM (Double arm)	ชุด	15.00	450,000.00	6,750,000.00	2,000.00	30,000.00	6,780,000.00
	- ออกซิเจนพร้อมระบบสายฯ	ชุด	2.00	10,500.00	21,000.00	200.00	400.00	21,400.00
	- สูญญากาศพร้อมระบบสายฯ	ชุด	2.00	10,500.00	21,000.00	200.00	400.00	21,400.00
	- ไนตรัสออกไซด์พร้อมระบบสายฯ	ชุด	1.00	10,500.00	10,500.00	200.00	200.00	10,700.00
	- แอร์อากาศหายใจพร้อมระบบสายฯ	ชุด	1.00	10,500.00	10,500.00	200.00	200.00	10,700.00
	- หน่วยควบคุมการจ่ายอากาศแรงดันสูงห้องผ่าตัด	ชุด	15.00	38,500.00	577,500.00	200.00	3,000.00	580,500.00
	- หน่วยควบคุมการระบายอากาศห้องผ่าตัด	ชุด	15.00	25,300.00	379,500.00	200.00	3,000.00	382,500.00
13	วัสดุติดตั้ง							
	ลวดเชื่อม แก๊สเชื้อ และน้ำยาประสาน	กรัม	1.00	279,000.00	279,000.00	83,000.00	83,000.00	362,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างถาวรแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Connector/Fitting							
	Clamp/Support/ Hanger	เหมา	1.00	105,000.00	105,000.00	30,000.00	30,000.00	135,000.00
	คอลัมน์หัวเตียงคนไข้							
	คอลัมน์หัวเตียงคนไข้เป็นกล่องคอลัมน์	ชุด	53.00	1,000.00	53,000.00	200.00	10,600.00	63,600.00
	ผลิตตามมาตรฐาน DIN,JIS,CGA OR NFPA				0.00			
	คอลัมน์หัวเตียงคนไข้เป็นกล่องคอลัมน์	เมตร	146.00	1,000.00	146,000.00	172.00	25,112.00	171,112.00
	กล่องครอบท่อแนวตั้ง	เมตร	48.00	300.00	14,400.00	58.00	2,784.00	17,184.00
	รวม (1.7.1)				18,102,231.00		875,575.00	18,977,806.00
	กลุ่มงานที่ 2							
	2.1งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							
	ชั้นที่ 1							
	B1.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*5.20*0.75	ชุด	1.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
	ขนาด 0.30*5.20*3.30				0.00	0.00	0.00	0.00
	B7.1 ตู้สูง ขนาด 0.60*3.75*2.00	ชุด	1.00	94,160.00	94,160.00	0.00	0.00	94,160.00
	ตกแต่งผนัง 4 ด้าน	ชุด	1.00	235,350.00	235,350.00	0.00	0.00	235,350.00
	ชั้นที่ 2				0.00	0.00	0.00	0.00
	B5.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.70*0.80	ชุด	1.00	97,440.00	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.70*0.60	ชุด	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ตู้สูง ขนาด 0.6*0.8*2.0	ชุด	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B5.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.10*0.80	ชุด	1.00	78,670.00	78,670.00	0.00	0.00	78,670.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*3.10*0.60	ชุด	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ตู้สูง ขนาด 0.60*0.80*2.00	ชุด	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B5.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.20*0.80	ชุด	1.00	35,270.00	35,270.00	0.00	0.00	35,270.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.20*0.60	ชุด	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B5.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.20*0.80	ชุด	1.00	35,270.00	35,270.00	0.00	0.00	35,270.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.20*0.60	ชุด	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B2.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*4.15*0.75	ชุด	1.00	50,915.00	50,915.00	0.00	0.00	50,915.00
	B6.1 เคาน์เตอร์ คสล. ขนาด 0.70*5.40*0.80	ชุด	1.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
	B7.2 ตู้สูง ขนาด 0.60*2.60*2.00	ชุด	1.00	50,140.00	50,140.00	0.00	0.00	50,140.00
	B7.3 ตู้สูง ขนาด 0.60*2.55*2.00	ชุด	1.00	50,140.00	50,140.00	0.00	0.00	50,140.00
	B2.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*2.80*0.75	ชุด	1.00	34,280.00	34,280.00	0.00	0.00	34,280.00
	B1.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*0.75	ชุด	1.00	42,510.00	42,510.00	0.00	0.00	42,510.00
	ขนาด 0.30*3.30				0.00	0.00	0.00	0.00
	ชั้น 3				0.00	0.00	0.00	0.00
	B2.3 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*3.80*0.75	ชุด	1.00	43,550.00	43,550.00	0.00	0.00	43,550.00
	B3A ตู้พื้น ขนาด 0.60*0.80	ชุด	1.00	34,550.00	34,550.00	0.00	0.00	34,550.00
	B5.5 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.20*0.80	ชุด	1.00	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.70*0.60	ชุด	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B6.2 เคาน์เตอร์ คสล. ขนาด 0.60*3.90*0.80	ชุด	1.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
	B5.7 ตู้พื้น ขนาด 0.60*0.80*0.80	ชุด	1.00	16,210.00	16,210.00	0.00	0.00	16,210.00
	B5.6 ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	1.00	17,540.00	17,540.00	0.00	0.00	17,540.00

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
B9.1	ตู้พื้น ขนาด 0.40*7.10*0.80	ชุด	1.00	74,530.00	74,530.00		0.00	74,530.00
B9.2	ตู้พื้น ขนาด 0.40*7.10*0.80	ชุด	1.00	55,925.00	55,925.00		0.00	55,925.00
B9.3	ตู้พื้น ขนาด 0.40*7.10*0.80	ชุด	1.00	55,925.00	55,925.00		0.00	55,925.00
B9.2	ตู้พื้น ขนาด 0.40*7.10*0.80	ชุด	1.00	55,925.00	55,925.00		0.00	55,925.00
B9.3	ตู้พื้น ขนาด 0.40*7.10*0.80	ชุด	1.00	55,925.00	55,925.00		0.00	55,925.00
B9.4	ตู้พื้น ขนาด 0.40*7.10*0.80	ชุด	1.00	74,530.00	74,530.00		0.00	74,530.00
B5.8	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.40*0.80	ชุด	1.00	62,350.00	62,350.00		0.00	62,350.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.40*0.60	ชุด	1.00		0.00		0.00	0.00
B9.5	ตู้พื้น ขนาด 0.40*5.50*0.80	ชุด	1.00	57,345.00	57,345.00		0.00	57,345.00
B9.6	ตู้พื้น ขนาด 0.40*5.50*0.80	ชุด	1.00	57,345.00	57,345.00		0.00	57,345.00
B6.3	เคาน์เตอร์ คสล. ขนาด 0.70*4.90*0.80	ชุด	1.00	21,150.00	21,150.00		0.00	21,150.00
B7.4	ตู้สูง ขนาด 0.60*6.90*2.00	ชุด	1.00	117,970.00	117,970.00		0.00	117,970.00
B3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*11.58*0.75	ชุด	1.00	129,895.00	129,895.00		0.00	129,895.00
	ตู้พื้น+อ่างสแตนเลสชั้นรูป ขนาด 0.60*1.08*0.80/0.95				0.00		0.00	0.00
B3.2	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*5.05*0.75	ชุด	1.00	68,735.00	68,735.00		0.00	68,735.00
	ขนาด 0.30*2.15*3.30	ชุด			0.00		0.00	0.00
B3.3	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*5.05*0.75	ชุด	1.00	68,735.00	68,735.00		0.00	68,735.00
	ขนาด 0.30*2.15*3.30	ชุด			0.00		0.00	0.00
B1.3	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*2.90*0.75	ชุด	1.00	42,512.00	42,512.00		0.00	42,512.00
	ขนาด0.30*2.90*3.30				0.00		0.00	0.00
ชั้น 4					0.00		0.00	0.00
B6.4	เคาน์เตอร์ คสล. ขนาด 0.60*4.10*0.80	ชุด	1.00	16,200.00	16,200.00		0.00	16,200.00
B7.5	ตู้สูง ขนาด 0.60*3.20*2.00	ชุด	1.00	63,875.00	63,875.00		0.00	63,875.00
B5.9	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.20*0.80	ชุด	1.00	59,840.00	59,840.00		0.00	59,840.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.20*0.60	ชุด	1.00		0.00		0.00	0.00
	ตู้สูง ขนาด 0.60*0.80*2.00	ชุด	1.00		0.00		0.00	0.00
B4.1	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.75*8.50*0.75/0.90	ชุด	1.00	194,415.00	194,415.00		0.00	194,415.00
	ตู้พื้น + อ่างสแตนเลสชั้นรูป ขนาด 0.75*1.50*0.80/0.90	ชุด	2.00		0.00		0.00	0.00
B4.2	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.75*12.50*0.75/0.90	ชุด	1.00	162,675.00	162,675.00		0.00	162,675.00
B5.10	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.90*0.80	ชุด	1.00	47,080.00	47,080.00		0.00	47,080.00
B5.11	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.90*0.80	ชุด		47,080.00	0.00		0.00	0.00
B4.3	เคาน์เตอร์+อ่างสแตนเลสชั้นรูป ขนาด 0.75*8.30*0.75*0.90	ชุด	1.00	148,005.00	148,005.00		0.00	148,005.00
	ตู้พื้น+อ่างสแตนเลสชั้นรูป ขนาด 0.75*1.50*0.80/0.90	ชุด	2.00		0.00		0.00	0.00
B4.4	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.75*11.30*0.75/0.90	ชุด	1.00	145,935.00	145,935.00		0.00	145,935.00
B5.12	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.70*0.80	ชุด	1.00	77,075.00	77,075.00		0.00	77,075.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.70*0.60	ชุด	1.00		0.00		0.00	0.00
	ตู้สูง ขนาด 0.60*0.80*2.00	ชุด	1.00		0.00		0.00	0.00
B6.5	เคาน์เตอร์ คสล. ขนาด 0.70*4.00*0.80	ชุด	1.00	18,000.00	18,000.00		0.00	18,000.00
B7.6	ตู้สูง ขนาด 0.60*4.80*2.00	ชุด	1.00	100,280.00	100,280.00		0.00	100,280.00
B7.9	ตู้สูง ขนาด 0.60*1.70*2.00	ชุด		84,015.00	0.00		0.00	0.00
	ตู้พื้น + บอร์ด ขนาด 0.60*2.40*0.80/2.00	ชุด			0.00		0.00	0.00
ชั้นที่ 5					0.00		0.00	0.00
B5.14	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.20*0.80	ชุด		70,075.00	70,075.00		0.00	70,075.00

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

198
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวพวย

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
C1.3	ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 0.91*0.45*1.829	ชุด		10,075.00	0.00		0.00	0.00
S1	เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.55*0.63*0.83	ชุด		5,095.00	0.00		0.00	0.00
ST1.1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40*1.55*1.50	ชุด		11,160.00	0.00		0.00	0.00
ST1.1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40*1.55*1.50	ชุด		11,160.00	0.00		0.00	0.00
ST1.1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40*1.55*1.50	ชุด		11,160.00	0.00		0.00	0.00
T4	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.75*1.60*0.75	ชุด		10,260.00	0.00		0.00	0.00
	ตู้ข้าง ขนาด 0.40*0.90*0.75	ชุด			0.00		0.00	0.00
S4	เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.58*0.67*0.91	ชุด		5,095.00	0.00		0.00	0.00
S7	เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.47*0.63*0.83	ชุด		2,685.00	0.00		0.00	0.00
S1	เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.55*0.63*0.83	ชุด		5,095.00	0.00		0.00	0.00
C1.4	ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 0.91*0.45*1.829	ชุด		10,075.00	0.00		0.00	0.00
S3	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 1.52*0.64*0.77	ชุด		2,646.00	0.00		0.00	0.00
ST2.2	โต๊ะสแตนเลสวาง 3 หลุม ขนาด 0.70*2.40*0.80/0.90	ชุด		28,800.00	0.00		0.00	0.00
	ชั้นที่ 6				0.00		0.00	0.00
C1.1	ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 0.91*0.45*1.829	ชุด		10,075.00	0.00		0.00	0.00
C1.2	ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 0.91*0.45*1.829	ชุด		10,075.00	0.00		0.00	0.00
C1.3	ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 0.91*0.45*1.829	ชุด		10,075.00	0.00		0.00	0.00
S1	เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.55*0.63*0.83	ชุด		5,660.00	0.00		0.00	0.00
ST1.1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40*1.55*1.50	ชุด		11,160.00	0.00		0.00	0.00
ST1.1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40*1.55*1.50	ชุด		11,160.00	0.00		0.00	0.00
ST1.1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40*1.55*1.50	ชุด		11,160.00	0.00		0.00	0.00
T4	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.75*1.60*0.75	ชุด		10,260.00	0.00		0.00	0.00
	ตู้ข้าง ขนาด 0.40*0.90*0.75	ชุด			0.00		0.00	0.00
S4	เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.58*0.67*0.91	ชุด		5,095.00	0.00		0.00	0.00
S7	เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.47*0.63*0.83	ชุด		2,685.00	0.00		0.00	0.00
S1	เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.55*0.63*0.83	ชุด		5,095.00	0.00		0.00	0.00
C1.4	ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 0.91*0.45*1.829	ชุด		10,075.00	0.00		0.00	0.00
S3	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 1.52*0.64*0.77	ชุด		2,645.00	0.00		0.00	0.00
	รวม (2.1)				0.00		0.00	0.00
	2.2 ระบบโทรศัพท์							
1	เครื่องโทรศัพท์ Operator	เครื่อง	1.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2	เครื่องโทรศัพท์ IP Phone	เครื่อง	166.00	4,000.00	664,000.00	0.00	0.00	664,000.00
	รวม (1.4.3)				672,000.00		0.00	672,000.00
	2.3 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1	ระบบปรับอากาศระบายอากาศห้องผ่าตัด (Split Type)							
1.1	- เครื่องปรับอากาศ (AHU) ผนัง Double Skin หนา 50 mm. ขนาด 96,000 BTH/H , 2,400 CFM และ HEAT PUMP	ชุด	4.00	559,992.00	2,239,968.00	0.00	0.00	2,239,968.00
1.2	- เครื่องปรับอากาศ (AHU) ผนัง Double Skin หนา 50 mm. ขนาด 80,000 BTH/H , 2,000 CFM และ HEAT PUMP	ชุด	11.00	494,992.00	5,444,912.00	0.00	0.00	5,444,912.00

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

19/8
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างถาวรแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 10,554.00

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดปรับน้ำยาอัตโนมัติ (VRF)							
	เครื่องปรับอากาศติดผนัง							
	- ขนาด 9,500 BTU/H	ชุด	5.00	7,100.00	35,500.00		0.00	35,500.00
	- ขนาด 12,000 BTU/H	ชุด	2.00	7,600.00	15,200.00		0.00	15,200.00
	เครื่องปรับอากาศแบบติดใต้ฝ้าเพดาน							
	- ขนาด 18,000 BTU/H	ชุด	6.00	14,900.00	89,400.00		0.00	89,400.00
	- ขนาด 24,000 BTU/H	ชุด	1.00	15,900.00	15,900.00		0.00	15,900.00
	- ขนาด 30,000 BTU/H	ชุด	4.00	18,900.00	75,600.00		0.00	75,600.00
	- ขนาด 36,000 BTU/H	ชุด	1.00	18,900.00	18,900.00		0.00	18,900.00
	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 1 WAY CASSETTE							
	- ขนาด 9,500 BTU/H	ชุด	12.00	12,900.00	154,800.00		0.00	154,800.00
	- ขนาด 12,000 BTU/H	ชุด	11.00	12,900.00	141,900.00		0.00	141,900.00
	- ขนาด 18,000 BTU/H	ชุด	2.00	15,900.00	31,800.00		0.00	31,800.00
	- ขนาด 24,000 BTU/H	ชุด	1.00	15,900.00	15,900.00		0.00	15,900.00
	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 2 WAY CASSETTE							
	- ขนาด 24,000 BTU/H	ชุด	1.00	19,200.00	19,200.00		0.00	19,200.00
	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 4 WAY CASSETTE							
	- ขนาด 12,000 BTU/H	ชุด	6.00	13,900.00	83,400.00		0.00	83,400.00
	- ขนาด 15,000 BTU/H	ชุด	1.00	13,900.00	13,900.00		0.00	13,900.00
	- ขนาด 18,000 BTU/H	ชุด	8.00	14,900.00	119,200.00		0.00	119,200.00
	- ขนาด 24,000 BTU/H	ชุด	5.00	14,900.00	74,500.00		0.00	74,500.00
	- ขนาด 30,000 BTU/H	ชุด	3.00	15,900.00	47,700.00		0.00	47,700.00
	- ขนาด 36,000 BTU/H	ชุด	13.00	15,900.00	206,700.00		0.00	206,700.00
	- ขนาด 42,000 BTU/H	ชุด	1.00	16,900.00	16,900.00		0.00	16,900.00
	- ขนาด 47,000 BTU/H	ชุด	14.00	16,900.00	236,600.00		0.00	236,600.00
	- ขนาด 54,000 BTU/H	ชุด	2.00	23,900.00	47,800.00		0.00	47,800.00
	เครื่องปรับอากาศแบบท่อกลม (DUCT)							
	- ขนาด 12,000 BTU/H 380 CFM. ESP. 0.22 in.wg	ชุด	8.00	15,940.00	127,520.00		0.00	127,520.00
	- ขนาด 30,000 BTU/H 800 CFM. ESP. 0.22 in.wg	ชุด	1.00	16,900.00	16,900.00		0.00	16,900.00
	- ขนาด 36,000 BTU/H 1,000 CFM. ESP. 0.22 in.wg	ชุด	1.00	18,900.00	18,900.00		0.00	18,900.00
	- ขนาด 60,000 BTU/H 2,000 CFM. ESP. 0.45 in.wg	ชุด	2.00	27,900.00	55,800.00		0.00	55,800.00
	เครื่องปรับอากาศแบบท่อกลม DUCT (DOUBLE SKIN)							
	- ขนาด 42,000 BTU/H ขนาด 1400 CFM ESP. 2.5 in. ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm.	ชุด	4.00	180,000.00	720,000.00		0.00	720,000.00
	- ขนาด 80,000 BTU/H ขนาด 2,500 CFM ESP. 2.5 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm.	ชุด	1.00	200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00
	- ขนาด 55,000 BTU/H ขนาด 700 CFM +(HPU) ESP. 2.50 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 50 mm. (ห้องAIR2)	ชุด	1.00	255,000.00	255,000.00		0.00	255,000.00
	- ขนาด 64,000 BTU/H ขนาด 850 CFM +(HPU) ESP. 2.50 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 50 mm. (ห้องAIR1)	ชุด	1.00	265,000.00	265,000.00		0.00	265,000.00
	- ขนาด 60,000 BTU/H ขนาด 1,850 CFM +(HPU) ESP. 2.60 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm. (ห้องICU)	ชุด	4.00	220,000.00	880,000.00		0.00	880,000.00
	- ขนาด 120,000 BTU/H ขนาด 3,600 CFM	ชุด	2.00	289,000.00	578,000.00		0.00	578,000.00

ลงชื่อ 19/8 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10,554.00
เอกสารเลขที่ ข.67/ก.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ESP. 2.50 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm. (ห้องโถงผ่าตัด)							
	- ขนาด 150,000 BTU/H ขนาด 4,800 CFM ESP. 2.75 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm. (NURSE STATION 2 ICU)	ชุด	1.00	320,000.00	320,000.00		0.00	320,000.00
	- ขนาด 180,000 BTU/H ขนาด 6,000 CFM ESP. 2.75 in.wg ผนัง 2 ชั้น หนา 40 mm. (NURSE STATION 1 ICU)	ชุด	1.00	335,000.00	335,000.00		0.00	335,000.00
6	CONDENSING UNIT							
	- ขนาด 460,000 BTU/H	ชุด	1.00	319,900.00	319,900.00		0.00	319,900.00
	- ขนาด 210,000 BTU/H	ชุด	2.00	150,900.00	301,800.00		0.00	301,800.00
	- ขนาด 250,000 BTU/H	ชุด	1.00	169,900.00	169,900.00		0.00	169,900.00
	- ขนาด 140,000 BTU/H	ชุด	1.00	116,900.00	116,900.00		0.00	116,900.00
	- ขนาด 350,000 BTU/H	ชุด	1.00	255,900.00	255,900.00		0.00	255,900.00
	- ขนาด 300,000 BTU/H	ชุด	1.00	241,900.00	241,900.00		0.00	241,900.00
	- ขนาด 280,000 BTU/H	ชุด	2.00	181,900.00	363,800.00		0.00	363,800.00
	- ขนาด 120,000 BTU/H	ชุด	1.00	101,900.00	101,900.00		0.00	101,900.00
	- ขนาด 380,000 BTU/H	ชุด	1.00	259,900.00	259,900.00		0.00	259,900.00
	- ขนาด 90,000 BTU/H	ชุด	1.00	85,900.00	85,900.00		0.00	85,900.00
	รวม (2.3)				15,135,600.00		0.00	15,135,600.00
	2.4 อุปกรณ์ใช้งานคนไข้							
1	- โฟลมิเตอร์ออกซิเจนขนาด 0-15 ลิตรต่อนาที พร้อมหัวเสียบ	ชุด		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	- โฟลมิเตอร์อากาศหายใจขนาด 0-15 ลิตรต่อนาที พร้อมหัวเสียบ	ชุด		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	- ชุดให้ความชื้น Humidifier ขนาดทำด้วยพลาสติก ชนิดตกไม่แตก	ชุด		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	- ชุดให้ความชื้น Neuboizer ขนาดทำด้วยพลาสติก ชนิดตกไม่แตก	ชุด		3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	- อุปกรณ์ซักชั้น ปาก คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	- อุปกรณ์ซักชั้น ภายในกระเพาะอาหาร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	- อุปกรณ์ซักชั้น ภายในห้องผ่าตัด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม (2.4)				0.00	0.00	0.00	0.00
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
1	ค่าเช่า Tower Crane	เดือน	24.00	70,000.00	1,680,000.00		0.00	1,680,000.00
2	ค่าก่อสร้างฐาน Tower Crane	งาน	1.00	200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00
2	รั้วชั่วคราวกันบริเวณก่อสร้างสูง 3.00 ม. ใหม่	ม	212.00	300.00	63,600.00		0.00	63,600.00
3	นั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่นรอบอาคาร (MASH SHEET)	ตร.ม	5,192.00	120.00	623,040.00		0.00	623,040.00
	รวม				2,566,640.00		0.00	2,566,640.00

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....