

แบบสรุปราคากำงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอำนวยการชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบ จำนวน 12 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป			
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	16,086,936.26	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	656,946.83	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ	613,969.00	
สรุป	รวมราคา	17,357,852.09	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	17,357,852.09	
(สิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสตางค์)			

ประธานกรรมการ

(นายธีรศักดิ์ อุดมศรี)

กรรมการ

(นายสรณ์จักร์ ปรีชา)

กรรมการ

(นายอัศรา โยธารักษ์)

กรรมการ

(นายสุทัศน์ สกุลเพ็ชร)

กรรมการ

(นายวิโชค บก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอำนวยการชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

แบบ ปร.4 (ก) ที่แบบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	12,588,572.08	1.2779	16,086,936.26	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				16,086,936.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

1100.00

ตร.ม.

เฉลี่ย

14,624.49 บาท/ตร.ม.

.....
(นายธีรศักดิ์ อุดมศรี)

ประธานกรรมการ

.....
(นายสรณ์จักร์ ปรีชา)

กรรมการ

.....
(นายอัศรา โยธารักษ์)

กรรมการ

.....
(นายสุทัศน์ สกกุลเพ็ชร)

กรรมการ

.....
(นายวิโนช นุกูล)

กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง 325 ถนนอุดรภิธย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ 81000

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุของ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
I	ส่วนที่ 1 ค่างานขั้นต้น (คำนวณในราคาทุน)								
I.1	งานรื้อถอนและขนย้าย								
	- งานรื้อถอนคาน้ำดื่ม (จุดประเท)	1,500.00	คร.ม.	0.00	0.00	40.00	60,000.00	60,000.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนผนังคาน้ำดื่ม (ใช้เครื่องมือเครื่องจักร (ใช้เครื่องจักรหรือรถบรรทุก (ใช้รถบรรทุกหรือรถบรรทุก)	145.00	คร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,350.00	4,350.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนกำแพงคาน้ำดื่ม (ใช้เครื่องมือเครื่องจักร (ใช้รถบรรทุกหรือรถบรรทุก)	1,100.00	คร.ม.	0.00	0.00	25.00	27,500.00	27,500.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ใช้รถบรรทุกหรือรถบรรทุก)	38.00	คร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,900.00	1,900.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์	7.00	ชุด	0.00	0.00	180.00	1,260.00	1,260.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้า	8.00	ชุด	0.00	0.00	180.00	1,440.00	1,440.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนประตูหรือหน้าต่าง บานเปิด	24.00	ชุด	0.00	0.00	140.00	3,360.00	3,360.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ (เก้าอี้, โต๊ะ, ตู้, เตียง, ตู้)	451.00	คร.ม.	0.00	0.00	50.00	22,550.00	22,550.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ (เก้าอี้, โต๊ะ, ตู้, เตียง, ตู้)	13.00	ม.	0.00	0.00	300.00	3,900.00	3,900.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนสวน	23.00	คร.ม.	0.00	0.00	90.00	2,070.00	2,070.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนเสา	102.00	คร.ม.	0.00	0.00	70.00	7,140.00	7,140.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนรั้วคาน้ำดื่มหรือระเบียง	34.00	ม.	0.00	0.00	35.00	1,190.00	1,190.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนคาน้ำดื่ม คสล. วางบนดิน	829.00	คร.ม.	0.00	0.00	70.00	58,030.00	58,030.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนคาน้ำดื่ม คสล. วางบนดิน	37.57	คร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,629.90	2,629.90	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนคาน้ำดื่มหรือรั้วคาน้ำดื่ม คสล.	33.00	คร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,310.00	2,310.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนโครงสร้างคาน้ำดื่ม	10.00	คร.ม.	0.00	0.00	70.00	700.00	700.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า	1,100.00	คร.ม.	0.00	0.00	80.00	88,000.00	88,000.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนระบบปรับอากาศและระบบอากาศ	1,108.00	คร.ม.	0.00	0.00	40.00	44,000.00	44,000.00	รื้อถอนไป
	รวมราคางานรื้อถอนและขนย้าย				0.00		332,329.90	332,329.90	
I.2	งานโครงสร้าง								
	- งานปรับระดับคาน้ำดื่ม	11.40	คร.ม.	0.00	0.00	50.00	570.00	570.00	
I.2.1	งานบันได								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงลูกบาศก์	7.50	ลบ.ม.	1,934.58	14,509.35	419.00	3,142.50	17,651.85	
	- แบบหล่อทั่วไป	125.77	คร.ม.	120.00	15,092.04	139.00	17,481.61	32,573.65	
	- ไม้กระดานสำหรับยึดไม้แบบ ไม้ 30%	37.73	คร.ม.	285.00	10,753.08	0.00	0.00	10,753.08	
	- งานเหล็ก								
	RB 9 mm. (SR 24)	372.04	กก.	24.34	9,055.42	4.40	1,636.97	10,692.40	
	DB 12 mm. (SD 40)	297.43	กก.	22.10	6,573.26	3.60	1,070.76	7,644.02	
	- ลวดผูกเหล็ก คัด 30 กก. ต่อเหล็ก 1 ตัน	20.08	กก.	33.18	666.39	0.00	0.00	666.39	
	- ตะปู ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตารางเมตร	31.44	กก.	39.25	1,234.09	0.00	0.00	1,234.09	
I.2.2	งานพื้นทางเดิน								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc ทรงลูกบาศก์	5.00	ลบ.ม.	1,934.58	9,672.90	419.00	2,095.00	11,767.90	
	- แบบหล่อทั่วไป	3.73	คร.ม.	246.00	917.09	139.00	518.19	1,435.28	
	- ไม้กระดานสำหรับยึดไม้แบบ ไม้ 30%	1.12	คร.ม.	285.00	318.74	0.00	0.00	318.74	
	- งานเหล็ก								
	DB 12 mm. (SD 40)	464.54	กก.	22.10	10,266.38	3.60	1,672.35	11,938.73	
	- ลวดผูกเหล็ก คัด 30 กก. ต่อเหล็ก 1 ตัน	13.94	กก.	33.18	462.41	0.00	0.00	462.41	
	- ตะปู ใช้ตะปู 0.25 กก. ต่อไม้แบบ 1 ตารางเมตร	0.93	กก.	39.25	36.58	0.00	0.00	36.58	
	- กาวซีเมนต์ใช้เชื่อมเหล็ก Sika	21.00	กก.	563.00	11,823.00	0.00	0.00	11,823.00	
I.2.3	งานโครงสร้าง FRAME								
	- เหล็กเส้น C 150x75x25x3.2 มม.	384.48	กก.	38.91	14,960.00	0.00	0.00	14,960.00	
	- เหล็กเส้น กว้าง 100x100x2.3 มม.	548.70	กก.	75.42	41,385.00	0.00	0.00	41,385.00	
	- เหล็กเส้น กว้าง 75x75x2.3 มม.	585.96	กก.	29.18	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	
	- เหล็กเส้น กว้าง 50x50x2.3 มม.	128.52	กก.	46.57	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00	
	- เหล็กเส้น 50x50x3 มม. + STUD BOLT 70 มม.	26.00	ชุด	394.00	10,244.00	250.00	6,500.00	16,744.00	
	- เหล็ก Plate 250x150x3 มม. + STUD BOLT 70 มม.	5.00	ชุด	980.00	4,900.00	250.00	1,250.00	6,150.00	
	- เหล็ก Plate 200x150x3 มม. + STUD BOLT 70 มม.	14.00	ชุด	680.00	9,520.00	250.00	3,500.00	13,020.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,647.66	กก.	0.00	0.00	14.00	23,067.24	23,067.24	
	- น้ำมันจะเชื่อมเหล็ก เคม Hilti RE500	12.00	กก.	1,550.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	
	- อุปกรณ์ช่าง / งานติดตั้ง	693.00	คร.ม.	39.00	27,027.00	35.00	24,255.00	51,282.00	
	- Flashing ป้องกันน้ำ	29.55	ม.	800.00	23,640.00	50.00	1,477.50	25,117.50	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1						
สถานที่ก่อสร้าง	325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000						
แบบเลขที่	-						
หน่วยงาน	โรงพยาบาลกระบี่						
คำนวณราคา	เมื่อวันที่	18 ธ.ค. 67					

หน่วย : บาท

	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	171.36	กก.	26.94	4,617.00	0.00	0.00	4,617.00	
	- เหล็ก Plate 200x200x12 มม.	4.00	ชุด	720.00	2,880.00	250.00	1,000.00	3,880.00	
	- J bolt ขนาด 12 มม.	32.00	ชุด	52.00	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35x0.05x3.2 ม.	9.00	แผ่น	384.00	3,456.00	224.00	2,016.00	5,472.00	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	1.00	ม้วน	2,390.00	2,390.00	4.00	4.00	2,394.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Cube	1.50	ลบ.ม.	1,886.22	2,829.33	419.00	628.50	3,457.83	
	DB 12 mm. (SD 40)	88.80	กก.	21.57	1,915.42	3.60	319.68	2,235.10	
	- กำแพงเชื่อมเหล็ก	171.36	กก.	-	-	14.00	2,399.04	2,399.04	
	- อุปกรณ์สุขภัณฑ์ / งานสีกันสนิม	43.75	คร.ม.	39.00	1,706.25	35.00	1,531.25	3,237.50	
	- ลวดเชื่อม	1.00	ท่อ	173.00	173.00	-	-	173.00	
	รวมราคางานโครงสร้าง				286,372.73		96,135.59	382,508.32	
1.3	งานสถาปัตยกรรม								
1.3.1	งานตกแต่งผนัง								
0.1A,1B,2	- งานสกริมผิว	792.00	คร.ม.	125.00	99,000.00	80.00	63,360.00	162,360.00	
0.3A,3B,4,5,6,1	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูน	669.60	คร.ม.	273.00	182,800.80	56.00	37,497.60	220,298.40	
7	- งานผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 1/2 นิ้ว 9 มม. ฉาบเรียบ (2 ด้าน)(เฉลี่ยทุกความหนา)	7.00	คร.ม.	541.00	3,787.00	130.00	910.00	4,697.00	มีการตัดต่อ
8,9	- งานผนัง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 1/2 นิ้ว 9 มม. กว้าง 6 มม. ยาว 4 มม. เก็บสี ภูเขาหิน	63.60	คร.ม.	3,500.00	222,600.00	1,250.00	79,500.00	302,100.00	
10	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูน	13.61	คร.ม.	1,580.00	21,500.64	106.00	1,442.45	22,943.09	
11	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูน	32.40	คร.ม.	1,800.00	58,320.00	106.00	3,434.40	61,754.40	
6	- งานผนังฉาบเรียบ	61.20	คร.ม.	125.00	7,650.00	92.00	5,630.40	13,280.40	
5	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูน 30x45 ซม.	95.00	คร.ม.	954.00	90,630.00	183.00	17,385.00	108,015.00	
12	- งานผนังหินขัด (TERRAZZO)	57.00	คร.ม.	954.00	54,378.00	190.00	10,830.00	65,208.00	
	- งานฉาบพื้นหลังคอนกรีต คสล. 5 ซม.	225.00	ม.	79.00	17,775.00	44.00	9,900.00	27,675.00	
	- งานผนังฉาบเรียบ	1,339.20	คร.ม.	80.00	107,136.00	105.00	140,616.00	247,752.00	
	- งานฉาบเรียบ	985.00	ม.	40.00	39,400.00	30.00	29,550.00	68,950.00	
	- ผนังโครงคร่าวเหล็ก 1/2 นิ้ว 9 มม.	45.00	คร.ม.	685.00	30,825.00	154.00	6,930.00	37,755.00	มีการตัดต่อ
	- ระบายน้ำทิ้ง ขนาด 2"x4"x2.0 มม.	45.00	คร.ม.	1,200.00	54,000.00	800.00	36,000.00	90,000.00	มีการตัดต่อ
	- ไม้ค้ำยัน C-Channel	29.55	ม.	1,850.00	54,667.50	100.00	2,955.00	57,622.50	
	รวมราคางานตกแต่งผนัง				1,044,469.94		445,940.85	1,490,410.79	
1.3.2	งานตกแต่งพื้น								
F1	- พื้นหินขัด (TERRAZZO) ทำความสะอาดประจําห้องขึ้น สีและลายระบายภายหลัง	301.80	คร.ม.	990.00	298,782.00	207.00	62,472.60	361,254.60	
F2	- พื้นหินขัด (TERRAZZO) ทำความสะอาดประจําห้องขึ้น สีและลายระบายภายหลัง	399.73	คร.ม.	990.00	395,732.70	207.00	82,744.11	478,476.81	
F3	- พื้นหินขัด (TERRAZZO) ทำความสะอาดประจําห้องขึ้น สีและลายระบายภายหลัง	15.00	คร.ม.	990.00	14,850.00	207.00	3,105.00	17,955.00	
F4	- พื้นหินขัด (TERRAZZO) ทำความสะอาดประจําห้องขึ้น สีและลายระบายภายหลัง	103.69	คร.ม.	990.00	102,653.10	207.00	21,463.83	124,116.93	
F5	- พื้นหินขัด (TERRAZZO) ทำความสะอาดประจําห้องขึ้น สีและลายระบายภายหลัง	5.00	คร.ม.	990.00	4,950.00	207.00	1,035.00	5,985.00	
F6	- กระเบื้องพอร์ซเลน ลายไม้ BLB5409K 15 x90 ซม. รุ่น TIMBERTECH ผลิตภัณฑ์ BlueLine หรือเทียบ	120.00	คร.ม.	650.00	78,000.00	222.00	26,640.00	104,640.00	
F7	- กระเบื้องพอร์ซเลน สีเทา มินิฮอล กรอบ (ราคาดี 10 ซม.) 60 x60 ซม. ผลิตภัณฑ์ Cergres หรือเทียบ	22.00	คร.ม.	350.00	7,700.00	222.00	4,884.00	12,584.00	
F8	- กระเบื้องยางแบบม้วน ลายไม้ 1148 Natural Yellow รุ่น Taralay Emotion ผลิตภัณฑ์ Gerflor หรือเทียบ	163.81	คร.ม.	850.00	139,238.50	222.00	36,365.82	175,604.32	
F8.1	- งานปรับระดับพื้นปูนส่วนต่อเติม	26.82	คร.ม.	186.00	4,988.52	64.00	1,716.48	6,705.00	
F9	- พื้นทรายล้าง (SANDWASH) ทำความสะอาดตามแบบ สีและลายระบายภายหลัง	25.11	คร.ม.	650.00	16,321.50	201.00	5,047.11	21,368.61	
F10	- พื้นทรายล้าง (SANDWASH) ทำความสะอาดตามแบบ สีและลายระบายภายหลัง	59.34	คร.ม.	650.00	38,571.00	201.00	11,927.34	50,498.34	
F11	- พื้นทรายล้าง (SANDWASH) ทำความสะอาดตามแบบ สีและลายระบายภายหลัง	32.10	คร.ม.	650.00	20,865.00	201.00	6,452.10	27,317.10	
	- บัวพื้น PVC	210.00	ม.	60.00	12,600.00	40.00	8,400.00	21,000.00	
	- บัวพื้นอลูมิเนียม	148.00	ม.	275.00	40,700.00	45.00	6,660.00	47,360.00	
	- งานปรับระดับพื้นปูนเดิม	761.00	คร.ม.	186.00	141,546.00	64.00	48,704.00	190,250.00	
	รวมราคางานตกแต่งพื้น				1,317,498.32		327,617.39	1,645,115.71	

แบบแสดงรายการประเมินและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง 325 ถนนอุบลกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

แบบเลขที่

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

หน่วย : บาท

1.3.3	งานตกแต่งฝ้าเพดาน							
C1	- ฝ้าเพดานห้องประชุม จัดตั้งติดตั้งที่เชื่อมสภาพ เก็บรอยแตก	107.00	ตร.ม.	-	-	50.00	5,350.00	5,350.00
C2	- โครงสร้างฝ้าเพดานตามมาตรฐานผู้ผลิต กรุ๊ปพรีเมียมบอร์ด 9 มม. ตามเรียบรอยต่อ	694.00	ตร.ม.	230.00	159,620.00	75.00	52,050.00	211,670.00
C3	- โครงสร้างฝ้าเพดานตามมาตรฐานผู้ผลิต กรุ๊ปพรีเมียมบอร์ด 9 มม. (ชนิดทนชื้น) ตามเรียบรอยต่อ	93.00	ตร.ม.	290.00	26,970.00	75.00	6,975.00	33,945.00
C4	- โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง กรุ๊ป HMR 4+4 มม. บุผิวทึบพ่นสีเทาฟรุ้ง(เป็นชั้นรูปแบบก่อนติดตั้ง)	30.00	ตร.ม.	2,500.00	75,000.00	800.00	24,000.00	99,000.00
	เก็บขอบผิวอูมเนียม 10x10 มม.							
C5,C6A,C6B	- โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง กรุ๊ป HMR 4+4 มม. (เว้นร่อง 4 มม. เก็บสี(เก็บตามสีเดิม)	258.00	ตร.ม.	2,500.00	645,000.00	800.00	206,400.00	851,400.00
	ใช้กระดาษปูตามแบบ หรือเทียบเท่า							
C7	- โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง กรุ๊ป HMR 6 มม.เก็บสี ถัดออกไป(เก็บตามสีเดิม)	20.00	ชุด	5,300.00	106,000.00	1,200.00	24,000.00	130,000.00
	EDL Ebony คำน(Matt) 10622-M Laminate หรือเทียบเท่า							
C8	- โครงสร้างฝ้าเพดานตามมาตรฐานผู้ผลิต กรุ๊ปพรีเมียมบอร์ด SCG	120.00	ตร.ม.	680.00	81,600.00	92.00	11,040.00	92,640.00
	รุ่น ระบายอากาศแบบรูกล-ไฟพรทกรัน ขนาด 60x120 ซม. หรือเทียบเท่า							
	- ช่อมอเตอร์	9.00	ชุด	650.00	5,850.00	120.00	1,080.00	6,930.00
	รวมราคางานตกแต่งฝ้าเพดาน				1,100,040.00		330,895.00	1,430,935.00
1.3.4	งานวงกบ - บานประตู							
- D1	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานพาโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง หน้า 35 มม. ปิดผิวลามิเนตเคลือบไฮดรอกซิด	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	800.00	800.00	10,300.00
- D2	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานพาโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง หน้า 35 มม. ปิดผิวลามิเนตเคลือบไฮดรอกซิด	6.00	ชุด	9,500.00	57,000.00	800.00	4800.00	61,800.00
- D3	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานพาโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง หน้า 35 มม. ปิดผิวลามิเนตเคลือบไฮดรอกซิด	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	800.00	800.00	10,300.00
- D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานพาโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง หน้า 35 มม. ปิดผิวลามิเนตเคลือบไฮดรอกซิด	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	800.00	1600.00	25,600.00
- D5	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานพาโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง หน้า 35 มม. ปิดผิวลามิเนตเคลือบไฮดรอกซิด	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	800.00	800.00	12,800.00
- D6	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานพาโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง หน้า 35 มม. ปิดผิวลามิเนตเคลือบไฮดรอกซิด	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	800.00	1600.00	25,600.00
- D7	ประตูบานเปิดเดี่ยว บาน PVC ตัวรูป ขนาด 0.70x1.80ม.	6.00	ชุด	2,500.00	15,000.00	147.00	882.00	15,882.00
- D8	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานพาโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง หน้า 35 มม. ปิดผิวลามิเนตเคลือบไฮดรอกซิด	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	800.00	800.00	10,300.00
- D9	ประตูบานเปิดเดี่ยว ครอบบานอูมเนียม สีขาว ลูกบิดกระดกเขียวใส หน้า 6 มม.	1.00	ชุด	8,827.40	8,827.40	0.00	0.00	8,827.40
- D10	ประตูบานเปิดเดี่ยว ครอบบานอูมเนียม สีขาว ลูกบิดกระดกเขียวใส หน้า 6 มม.	2.00	ชุด	8,040.80	16,081.60	0.00	0.00	16,081.60
- D11	ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสงติดตาย ครอบบานอูมเนียม สีขาว ลูกบิดกระดกเขียวใส หน้า 6 มม.	2.00	ชุด	16,808.40	33,616.80	0.00	0.00	33,616.80
- D12	ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสงติดตาย ครอบบานอูมเนียม สีขาว ลูกบิดกระดกเขียวใส หน้า 6 มม.	1.00	ชุด	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
	รวมราคางานวงกบ - บานประตู				226,165.80		12,082.00	238,247.80
1.3.5	งานวงกบ - บานหน้าต่าง							
- W1	ช่องแสงติดตาย ลูกบิด กระดกเขียวใส 6 มม.	1.00	ชุด	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
- W2	ช่องแสงติดตาย ลูกบิด กระดกเขียวใส 6 มม.	1.00	ชุด	34,125.00	34,125.00	0.00	0.00	34,125.00
- W3	ช่องแสงติดตาย ลูกบิด กระดกเขียวใส 6 มม.	2.00	ชุด	35,875.00	71,750.00	0.00	0.00	71,750.00
- W4	ช่องแสงติดตาย ลูกบิด กระดกเขียวใส 6 มม.	1.00	ชุด	50,190.00	50,190.00	0.00	0.00	50,190.00
- W5	ช่องแสงติดตาย ลูกบิด กระดกเขียวใส 6 มม.	1.00	ชุด	30,975.00	30,975.00	0.00	0.00	30,975.00
- W6	ช่องแสงบานขึ้น ติดตาย ลูกบิดกระดกสี 6 มม. กระดกเหมือนกัน 50 มม.	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
- W7	หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว ครอบบานอูมเนียม สีดำ ลูกบิดกระดกเขียวใส หน้า 6 มม.	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
- W8	หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ครอบบานอูมเนียม สีดำ ลูกบิดกระดกเขียวใส หน้า 6 มม.	2.00	ชุด	2,625.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
- W9	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ครอบบานอูมเนียม สีดำ ลูกบิดกระดกเขียวใส หน้า 6 มม.	2.00	ชุด	5,175.00	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
- W10	ช่องแสงติดตาย ลูกบิด กระดกเขียวใส 6 มม.	2.00	ชุด	8,040.00	16,080.00	0.00	0.00	16,080.00
- W11	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ครอบบานอูมเนียม สีดำ ลูกบิดกระดกเขียวใส หน้า 6 มม.	1.00	ชุด	6,234.00	6,234.00	0.00	0.00	6,234.00
- W12	อิฐบล็อกช่องลมติดตาย	28.92	ตร.ม.	1,800.00	52,056.00	106.00	3065.52	55,121.52
- W13	อิฐบล็อกช่องลมติดตาย	22.52	ตร.ม.	1,800.00	40,536.00	106.00	2387.12	42,923.12
- W14	อิฐบล็อกช่องลมติดตาย	3.48	ตร.ม.	1,800.00	6,264.00	106.00	368.88	6,632.88
- W15	อิฐบล็อกช่องลมติดตาย	1.48	ตร.ม.	1,800.00	2,664.00	106.00	156.88	2,820.88
- W16	อิฐบล็อกช่องลมติดตาย	1.48	ตร.ม.	1,800.00	2,664.00	106.00	156.88	2,820.88
- W17	อิฐบล็อกช่องลมติดตาย	1.48	ตร.ม.	1,800.00	2,664.00	106.00	156.88	2,820.88
	รวมราคางานวงกบ - บานหน้าต่าง				367,702.00		6292.16	373,994.16
1.3.6	งานทาสี							
- งานทาสีผนัง ACRYLIC 100% ชนิดทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+	2,191.21	ตร.ม.	60.00	131,472.48	30.00	65,736.24	197,208.72	
- งานทาสีฝ้าเพดาน ACRYLIC 100% ชนิดทาภายใน TOA SUPERSHIELD DURACLEAN A+	1,023.00	ตร.ม.	70.00	71,610.00	30.00	30,690.00	102,300.00	
	รวมราคางานทาสี				203,082.48		96,426.24	299,508.72

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารอำนวยการชั้น 1						
สถานที่ก่อสร้าง	325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000						
แบบเลขที่	-						
หน่วยงาน	โรงพยาบาลกระบี่						
กำหนดราคา	เมื่อวันที่	18 ธ.ค. 67					

หน่วย : บาท

1.3.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์							
S1	- ต่างล้างมือแบบแขวนผนัง	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	450.00	2,700.00	41,700.00
S2	- ก๊อกอ่างล้างมือ อัดลมมิติ	6.00	ชุด	4,415.00	26,490.00	450.00	2,700.00	29,190.00
S3	- โถสุขภัณฑ์แบบชักโครก	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	450.00	2,700.00	41,700.00
S4	- ชุดหาวยึดชำระโครมเมียม	6.00	ชุด	590.00	3,540.00	70.00	420.00	3,960.00
S5	- กระชกเงาเรียบ	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	70.00	420.00	7,620.00
S6	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น	6.00	ชุด	305.00	1,830.00	75.00	450.00	2,280.00
	- สายน้ำดี	12.00	ชุด	110.00	1,320.00	35.00	420.00	1,740.00
	- ตะค้ออ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	315.00	1,890.00	35.00	210.00	2,100.00
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	475.00	2,850.00	35.00	210.00	3,060.00
	- ท่อป๊าวเวอร์ 2 ทาง	6.00	ชุด	260.00	1,560.00	35.00	210.00	1,770.00
	- ท่อป๊าวเวอร์ 1 ทาง	6.00	ชุด	260.00	1,560.00	35.00	210.00	1,770.00
	รวมราคางานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์				126,240.00		10,650.00	136,890.00
1.3.8	งาน Build In เฟอร์นิเจอร์							
	งานเฟอร์นิเจอร์							
	- B1 เคาน์เตอร์ประชาชนพื้นที่รับ ด้านบนกุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่า	4.40	เมตร	18,000.00	79,200.00	3500.00	15400.00	94,600.00
	- B2 โต๊ะทำงานคิดหนึ่ง (ประชาชนพื้นที่รับ) ด้านบนกุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่า	4.00	เมตร	15,000.00	60,000.00	1300.00	5200.00	65,200.00
	- B3 โต๊ะทำงานคิดหนึ่ง (บรรณารักษ์) ด้านบนกุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่า	7.80	เมตร	15,000.00	117,000.00	1300.00	10140.00	127,140.00
	- B4 โต๊ะทำงานคิดหนึ่ง (งานประกันสุขภาพ) ด้านบนกุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่า	5.90	เมตร	15,000.00	88,500.00	1300.00	7670.00	96,170.00
	- B5 ตู้เอกสารเคเบิ้ล ด้านบนกุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่า	4.00	เมตร	19,000.00	76,000.00	3500.00	14000.00	90,000.00
	- B6 ตู้เอกสารสูง-ต่ำด้านบนกุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่า	3.15	เมตร	22,000.00	69,300.00	3500.00	11025.00	80,325.00
	- B7 เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน	1.70	เมตร	12,000.00	20,400.00	1,000.00	1,700.00	22,100.00
	- B8 เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน ค.ก.ก	1.95	เมตร	13,000.00	25,350.00	1,000.00	1,950.00	27,300.00
	งานผนังตกแต่ง							
	- WD1 เสา BUILT-IN (โถงทางเข้า) กุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่าโครงคร่าว	11.40	ตร.ม.	6,000.00	68,400.00	300.00	3,420.00	71,820.00
	- WD2 เสา BUILT-IN (โถงทางเข้า) กุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่าโครงคร่าว	15.60	ตร.ม.	6,000.00	93,600.00	300.00	4,680.00	98,280.00
	- WD3 เสา BUILT-IN (โถงทางเข้า) กุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่าโครงคร่าว	19.80	ตร.ม.	6,000.00	118,800.00	300.00	5,940.00	124,740.00
	- WD4 เสา BUILT-IN (โถงทางเข้า) กุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่าโครงคร่าว	46.80	ตร.ม.	6,000.00	280,800.00	300.00	14,040.00	294,840.00
	- WD5 เสา BUILT-IN (โถงทางเข้า) กุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่าโครงคร่าว	22.80	ตร.ม.	6,000.00	136,800.00	300.00	6,840.00	143,640.00
	- WD6 เสา BUILT-IN (โถงทางเข้า) กุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่าโครงคร่าว	19.20	ตร.ม.	6,000.00	115,200.00	300.00	5,760.00	120,960.00
	- WD7 เสา BUILT-IN (โถงทางเข้า) กุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่าโครงคร่าว	37.80	ตร.ม.	6,000.00	226,800.00	300.00	11,340.00	238,140.00
	- WD8 ผนัง BUILT-IN (KIOSK ZONE) กุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่าโครงคร่าว	18.30	ตร.ม.	2,800.00	51,240.00	300.00	5,490.00	56,730.00
	- WD9 ผนัง BUILT-IN (โถงพักคอย 1) กุฎกาบินตเคเลียบไฮดรอสถนิตเชิงหรือเทียบเท่าโครงคร่าว	16.50	ตร.ม.	2,800.00	46,200.00	300.00	4,950.00	51,150.00
	รวมราคางาน Build In เฟอร์นิเจอร์				1,673,590.00		129,545.00	1,803,135.00
1.3.9	งานกราฟฟิค							
A-25/106	- งานกราฟฟิคกราฟฟิค ขนาด 5.80x3.00 ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
A-25/106	- งานกราฟฟิคกราฟฟิค ขนาด 5.85x1.00 ม.	2.00	ชุด	5,600.00	11,200.00	1,500.00	3,000.00	14,200.00
DA01/106	- บัณฑิตวิทยานิพนธ์ ห้าสิบ "คิดคำนวณการ"	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	5,250.00	5,250.00	40,250.00
DA01/106	- บัณฑิตวิทยานิพนธ์ ห้าสิบ "คิดคำนวณการ"	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	3,750.00	3,750.00	28,750.00
DA02/106	- บัณฑิตวิทยานิพนธ์ ห้าสิบ "คิดคำนวณการ"	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,250.00	2,250.00	17,250.00
DA02/106	- บัณฑิตวิทยานิพนธ์ ห้าสิบ "คิดคำนวณการ"	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	2,250.00	2,250.00	17,250.00
DA02/106	- บัณฑิตวิทยานิพนธ์ ห้าสิบ "คิดคำนวณการ"	5.00	ชุด	7,500.00	37,500.00	1,125.00	5,625.00	43,125.00
DA03/106	- บัณฑิตวิทยานิพนธ์ ห้าสิบ "คิดคำนวณการ"	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	930.00	930.00	7,130.00
DA04/106	- บัณฑิตวิทยานิพนธ์ ห้าสิบ "คิดคำนวณการ"	6.00	ชุด	8,000.00	48,000.00	1,200.00	7,200.00	55,200.00
	รวมราคางานกราฟฟิค				207,900.00		33,255.00	241,155.00
	รวมงานกราฟฟิคกราฟฟิค				6,266,688.54		1,392,783.64	7,659,472.18
1.4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร							
1.4.1	ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงดัน							
	- เมาเตอร์เมน MCCB, ที่ตู้ MDB, OR EMDB สำหรับจ่ายตู้แม่ข่าย DB.	1.00	ชุด	-	-	-	-	ไม่รวม
	หรือจุดเชื่อมต่อสายเมนไฟฟ้าที่ระยะไม่เกิน 80 ม.(จัดหาและจัดเตรียมโดยโรงพยาบาล)							
	- ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงดัน DB.	1.00	ชุด	42,000.00	42,000.00	9,750.00	9,750.00	51,750.00
	- ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงดัน DBI	1.00	ชุด	28,967.04	28,967.04	1,500.00	1,500.00	30,467.04
	- ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงดัน DB2	1.00	ชุด	22,493.76	22,493.76	1,500.00	1,500.00	23,993.76
	- ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงดัน DB3	1.00	ชุด	16,794.24	16,794.24	1,500.00	1,500.00	18,294.24
	- ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงดัน CU1 (พื้นที่เช่า 1)	1.00	ชุด	4,298.88	4,298.88	450.00	450.00	4,748.88
	- ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงดัน CU2 (พื้นที่เช่า 2)	1.00	ชุด	4,298.88	4,298.88	450.00	450.00	4,748.88
	- ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงดัน CU3 (พื้นที่เช่า 3)	1.00	ชุด	4,298.88	4,298.88	450.00	450.00	4,748.88
	- Watt-Hour Meter 1PH 2W SA(15A)	3.00	ชุด	1,728.00	5,184.00	525.00	1,575.00	6,759.00

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารอำนวยการชั้น 1							
สถานที่ก่อสร้าง	325 ถนนสุรนทรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000							
แบบเลขที่								
หน่วยงาน	โรงพยาบาลกระบี่							
กำหนดราคา	เมื่อวันที่	18 ธ.ค. 67						

หน่วย : บาท

1.4.2	ระบบสายเคเบิลไฟฟ้าและทางเดินสายไฟฟ้าภายใน จำนวน DB,PB1,PB2,CU1,CU2,CU3,CU4							
	- IEC01 95 SQ.MM	340.00	ม.	434.88	147,859.20	54.75	18,615.00	166,474.20
	- IEC01 35 SQ.MM	20.00	ม.	163.68	3,273.60	30.00	600.00	3,873.60
	- IEC01 25 SQ.MM	30.00	ม.	115.20	3,456.00	24.75	742.50	4,198.50
	- IEC01 10 SQ.MM	85.00	ม.	47.33	4,022.88	15.75	1,338.75	5,361.63
	- IEC01 4 SQ.MM	335.00	ม.	17.95	6,013.92	9.75	3,266.25	9,280.17
	- IEC01 2.5 Sq.mm.	120.00	ม.	11.62	1,393.92	6.75	810.00	2,203.92
	- IMC 3"	80.00	ม.	763.92	61,113.60	75.00	6,000.00	67,113.60
	- EMT 3/4"	29.00	ม.	61.44	1,781.76	24.00	696.00	2,477.76
	- EMT 1/2"	117.00	ม.	42.56	4,979.52	21.75	2,544.75	7,524.27
	- WIRE WAY CUTTER 250 x 100 MM.	9.00	ม.	1,714.29	15,428.57	75.00	675.00	16,103.57
	- FITTING , SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เมตร	24,991.04	24,991.04	15,619.40	15,619.40	40,610.43
1.4.3	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							
	- LED PANEL 18W 6500K (8") กทม	121.00	ชุด	306.00	37,026.00	114.75	13,884.75	50,910.75
	- LED PANEL 15W 6500K (7") กทม	114.00	ชุด	226.80	25,855.20	114.75	13,081.50	38,936.70
	- TRACK LIGHT LOOK SURFACE LED Spot GU10 4.6W 220V	4.00	ชุด	1,224.00	4,896.00	150.00	600.00	5,496.00
	- ควมมีโถงฝังหัว จั๋วหลอดไฟ MR16 x 2	34.00	ชุด	2,262.00	76,908.00	114.75	3,901.50	80,809.50
	- ควมมีโถงฝังหัว จั๋วหลอดไฟ MR16 x 2	24.00	ชุด	1,908.00	45,792.00	165.00	3,960.00	49,752.00
	- โคมฝังหัวน้ำพลาสติก 120 CM. LED T8 18W	10.00	ชุด	2,412.00	24,120.00	114.75	1,147.50	25,267.50
	- ไฟถ้องน้ำย LED PAR38 14W E27 2700K	2.00	ชุด	2,478.00	4,956.00	300.00	600.00	5,556.00
	- หลอด LED Bulb 7W E27 3000K 220V พร้อมฐาน	25.00	ชุด	252.00	6,300.00	75.00	1,875.00	8,175.00
	- โคมถ้องเหล็กขาตั้ง 120cm. หลอด LED T8 18W	2.00	ชุด	474.00	948.00	114.75	229.50	1,177.50
	- LED Strip Light 14.4W/m 6500K 24V ซ่อนในเบเกิ้ลค้ำ	70.00	ม.	420.00	29,400.00	225.00	15,750.00	45,150.00
	- Power Supply 24V	7.00	ชุด	1,380.00	9,660.00	750.00	5,250.00	14,910.00
	- สวิตช์ทางเดินไฟฟ้า พร้อมหน้าพลาสติก 1 ช่อง	21.00	ชุด	72.00	1,512.00	79.50	1,669.50	3,181.50
	- สวิตช์ทางเดินไฟฟ้า พร้อมหน้าพลาสติก 2 ช่อง	3.00	ชุด	117.60	352.80	90.00	270.00	622.80
	- ตู้ LIGHTING SWITCH PANEL (LSP.)	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	1,500.00	1,500.00	5,700.00
	- VCT 2C-1.5 Sq.mm.	85.00	ม.	33.22	2,823.36	10.50	892.50	3,715.86
	- IEC01 2.5 Sq.mm.	6,798.00	ม.	11.62	78,965.57	6.75	45,886.50	124,852.07
	- EMT 1/2"	3,090.00	ม.	42.56	131,510.40	21.75	67,207.50	198,717.90
	- Flexible Conduit 1/2"	614.00	ม.	12.00	7,368.00	10.50	6,447.00	13,815.00
	- Wire Way 100 x 100 mm. 1.2 mm. EPOXY PAINT	40.00	ม.	582.86	23,314.29	150.00	6,000.00	29,314.29
	- FITTING , SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เมตร	48,657.81	48,657.81	30,411.13	30,411.13	79,068.93
1.4.4	ระบบเดินไฟฟ้า							
	- เดินรับตู้ ขาตั้งยกถนน มีกราวด์ สีขาว	136.00	ชุด	220.80	30,028.80	90.00	12,240.00	42,268.80
	- เดินรับตู้ ขาตั้งยกถนน มีกราวด์ สีขาว	15.00	ชุด	146.40	2,196.00	90.00	1,350.00	3,546.00
	- Emergency Light LED 2 x 9W	9.00	ชุด	2,371.20	21,340.80	300.00	2,700.00	24,040.80
	- EXIT SIGN LIGHT SIDE 1 LED Strip 2x5W	3.00	ชุด	2,184.00	6,552.00	300.00	900.00	7,452.00
	- IEC01 4 SQ.MM	6,520.00	ม.	17.95	117,047.04	9.75	63,570.00	180,617.04
	- IEC01 2.5 sq.mm.	3,260.00	ม.	11.62	37,868.16	6.75	22,005.00	59,873.16
	- EMT 1/2"	1,630.00	ม.	42.56	69,372.80	21.75	35,452.50	104,825.30
	- Wire Way 100 x 100 mm. 1.2 mm. EPOXY PAINT	40.00	ม.	582.86	23,314.29	150.00	6,000.00	29,314.29
	- FITTING , SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เมตร	27,806.13	27,806.13	17,378.83	17,378.83	45,184.95
1.4.5	ระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต และระบบสายสัญญาณโทรศัพท์							
1.4.5.1	ระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต							
	- ชุดตู้ RACK 6U	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	1,200.00	1,200.00	6,600.00
	- POE SWITCH 24 PORTS	2.00	ชุด	26,280.00	52,560.00	7,500.00	15,000.00	67,560.00
	- ACCESS POINT จัดหาจัดเตรียม โดยทางโรงพยาบาล	4.00	ชุด	-	-	-	-	ไม่รวม
	- เดินรับคอมพิวเตอร์ Cat.6 สำหรับ INTERNET	38.00	ชุด	446.40	16,963.20	111.00	4,218.00	21,181.20
	- เดินรับคอมพิวเตอร์ Cat.6 สำหรับตู้ XIOSK และ จอเรียกคิว	12.00	ชุด	446.40	5,356.80	111.00	1,332.00	6,688.80
	- UTP Cat.6	2,940.00	ม.	16.13	47,425.57	15.00	44,100.00	91,525.57
	- EMT 1/2"	1,620.00	ม.	42.56	68,947.20	21.75	35,235.00	104,182.20
	- Wire Way 100 x 100 mm. 1.2 mm. EPOXY PAINT	50.00	ม.	582.86	29,142.86	45.00	2,250.00	31,392.86
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เมตร	29,427.02	29,427.02	18,391.89	18,391.89	47,818.90
1.4.5.2	ระบบสายสัญญาณโทรศัพท์							
	- ชุดตู้พลาสติก TELEPHONE CABINET 30 PAIR (TC)	1.00	ชุด	2,900.40	2,900.40	450.00	450.00	3,350.40
	- เดินรับโทรศัพท์	21.00	ชุด	224.40	4,712.40	90.00	1,890.00	6,602.40
	- TIEV 4C-0.65 mm.	1,470.00	ม.	11.22	16,493.40	6.00	8,820.00	25,313.40

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอำนวยการชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง 325 ถนนสุครีง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

หน่วย : บาท

	- Wire Way 50 x 100 mm. 1.2 mm. EPOXY PAINT	50.00	ม.	477.32	23,866.07	34.50	1,725.00	25,591.07	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	ท่อนว	15,203.66	15,203.66	9,502.29	9,502.29	24,705.95	
1.4.5.3	ระบบสายสัญญาณโทรทัศน์								
	- กล่องต่อสายสัญญาณโทรทัศน์ TELEVISION BOX(TVB)	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	450.00	450.00	2,250.00	
	- เคเบิลโทรทัศน์	6.00	ชุด	236.40	1,418.40	90.00	540.00	1,958.40	
	- RG6	360.00	เมตร	9.00	3,240.00	7.50	2,700.00	5,940.00	
	- EMT 1/2"	300.00	เมตร	42.56	12,768.00	21.75	6,525.00	19,293.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	ท่อนว	3,830.40	3,830.40	2,394.00	2,394.00	6,224.40	
1.4.6	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
1.4.6.1	ชุดกล้องวงจรปิด 20 ตัว ประกอบด้วย	1.00	ชุด	81,994.00	81,994.00	19,200.00	19,200.00	101,194.00	
	- จอมอนิเตอร์ LED ขนาดจอ 22"								
	- 4TB HDD								
	- เครื่องบันทึกภาพ NVR								
	- POE SWITCH 24 PORT								
	- UPS 1000 VA								
	- RACK 6U								
	- กล้องวงจรปิด บันทึกเสียงได้ ทรงกลม 2MP								
1.4.6.2	สายสัญญาณและท่อร้อยสาย								
	- UTP Cat6	1,395.00	ม.	24.08	33,589.77	15.00	20,925.00	54,514.77	
	- EMT 1/2"	600.00	ม.	42.56	25,536.00	21.75	13,050.00	38,586.00	
	- Wire Way 50 x 100 mm. 1.2 mm. EPOXY PAINT	50.00	ม.	477.32	23,866.07	34.50	1,725.00	25,591.07	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	ท่อนว	14,820.62	14,820.62	9,262.89	9,262.89	24,083.51	
1.4.6.3	ระบบไฟฟ้าสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- Fire Alarm control Panel 5 Zone รุ่น FA-605	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	5,250.00	5,250.00	20,250.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ	4.00	ชุด	744.00	2,976.00	450.00	1,800.00	4,776.00	
	- กระดิ่งเตือนภัยขนาด 6 นิ้ว	2.00	ชุด	838.80	1,677.60	450.00	900.00	2,577.60	
	- Photoelectric Smoke Detector 2-Wire with Base รุ่น S-314	28.00	ชุด	840.00	23,520.00	225.00	6,300.00	29,820.00	
	- Rate of Rise Heat Detector 2-Wire รุ่น S-302	1.00	ชุด	480.00	480.00	225.00	225.00	705.00	
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	1,440.00	ม.	7.87	11,335.68	4.50	6,480.00	17,815.68	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	320.00	ม.	49.20	15,744.00	12.00	3,840.00	19,584.00	
	- EMT 1/2"	720.00	ม.	42.56	30,643.20	21.75	15,660.00	46,303.20	
	- Flexible Conduit 1/2"	87.00	ม.	12.00	1,044.00	10.50	913.50	1,957.50	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	ท่อนว	12,674.88	12,674.88	7,921.80	7,921.80	20,596.68	
1.4.7	ระบบเสียงประกาศเรียก								
1.4.7.1	ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงประกาศเรียก 1 ชุด ประกอบด้วย	1.00	ชุด	144,384.00	144,384.00	47,550.00	47,550.00	191,934.00	
	- DIGITAL MIXER AMPLIFIER 480W พร้อมฟังก์ชัน USB MP3 และ Bluetooth								
	- SPEAKER SELECTOR สามารถเลือกโซนประกาศได้ 5 โซน								
	- CHIME MICROPHONE ก่อนเดินเซอร์ไว้ในงานประกาศ								
	- Adapter 24 V								
	- CEILING MOUNT SPEAKER 6INCH 6W								
	- ATTENUATOR 6 Watt								
	- ATTENUATOR 12 Watt								
	- ATTENUATOR 200 Watt								
1.4.7.2	สายสัญญาณและท่อร้อยสาย								
	- SPEAKER CABLE 2C, 16 AWG	1,012.00	ม.	32.08	32,460.91	22.50	22,770.00	55,230.91	
	- EMT 1/2"	920.00	ม.	42.56	39,155.20	21.75	20,010.00	59,165.20	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	ท่อนว	11,746.56	11,746.56	7,341.60	7,341.60	19,088.16	
1.4.8	ระบบไฟฟ้าจ่ายเครื่องปรับอากาศ								
	- WATERPROOF ISOLATOR SWITCHES IP66 2 ทาง 20A	13.00	ชุด	888.00	11,544.00	225.00	2,925.00	14,469.00	
	- WATERPROOF ISOLATOR SWITCHES IP66 3 ทาง 55A	1.00	ชุด	1,320.00	1,320.00	300.00	300.00	1,620.00	
	- SWITCH FAN (พื้นที่เช่า 1,2,3)	3.00	ชุด	230.40	691.20	79.50	238.50	929.70	
	- IEC01 10 SQ.MM	220.00	ม.	47.33	10,412.16	15.75	3,465.00	13,877.16	
	- IEC01 4 SQ.MM	2,959.00	ม.	17.95	53,119.97	9.75	28,850.25	81,970.22	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	1,452.00	ม.	11.62	16,866.43	6.75	9,801.00	26,667.43	
	- EMT 1"	50.00	ม.	87.36	4,368.00	27.75	1,387.50	5,755.50	
	- EMT 1/2"	1,320.00	ม.	42.56	56,179.20	21.75	28,710.00	84,889.20	
	- FITTING , SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ท่อนว	18,164.16	18,164.16	11,352.60	11,352.60	29,516.76	

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง 325 ถนนสุรนทรี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ 81000

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

หน่วย : บาท

1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1.5.1	เครื่องปรับอากาศแบบตู้รวม							
	- เครื่องปรับอากาศ 360 องศา ขนาด 38,000 BTU	2.00	ชุด	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00
	- เครื่องปรับอากาศ 360 องศา ขนาด 24,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	- เครื่องปรับอากาศ 360 องศา ขนาด 19,000 BTU	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าทิศทางเดียว ขนาด 24,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	-	-	-
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าทิศทางเดียว ขนาด 12,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	-	-	-
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าทิศทางเดียว ขนาด 9,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	-	-	-
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าทิศทางเดียว ขนาด 7,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	-	-	-
	- ACCESSORY OF AIR CONDITION	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00
	- CDU Outdoor Unit 20HP 190,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบกันหยด (Scroll) แบบ Inverter มอเตอร์เป็นชนิด มีจุด Vapor Injection							
	คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (CONDENSER COIL) เป็นท่อทองแดงชนิดมีร่องเกลียวภายใน (Inner grooved tubing)							
	ที่ถูกยึดเข้ากับครีมนูนที่ท่อเชื่อมเข้ากับครีมนูนที่ท่อเชื่อมเข้ากับท่อทองแดง EPOXY ACRYLIC ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร							
	เพื่อป้องกันการกัดกร่อนซึ่งจะต้องเป็นระบบที่เชื่อมยึดแน่นกับท่อทองแดงและส่วนการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผลิต							
	พัดลมของคอนเดนเซอร์ เป็นแบบใบพัดเหล็ก (PROPELLER) ได้รับการถ่วงสมดุล Staticlly							
	หรือ Dynamically balanced มาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานผู้ผลิต							
1.5.2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกตัว							
	- เครื่องปรับอากาศ 360 องศา ขนาด 24,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้า ขนาด 48,000 BTU	2.00	ชุด	-	-	4,500.00	9,000.00	9,000.00
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้า ขนาด 12,000 BTU	2.00	ชุด	-	-	2,500.00	5,000.00	5,000.00
	- พัดลมระบายอากาศแบบตั้งฝ้า/ติดผนัง	10.00	ชุด	-	-	400.00	4,000.00	4,000.00
	- พัดลมเพดานขนาด 56 นิ้ว	20.00	ชุด	-	-	400.00	8,000.00	8,000.00
	- FITTING , SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	8,550.00	8,550.00	33,550.00
1.5.3	งานเดินท่อลมระบบอากาศ							
	- PID duct	450.00	คร.ฟ.	90.00	40,500.00	35.00	15,750.00	56,250.00
	- Rain hood	10.00	ชุด	850.00	8,500.00	150.00	1,500.00	10,000.00
	- ฝ้าอากาศ exhaust 8"x 8"	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	150.00	1,500.00	6,500.00
	- Fitting	1.00	ท่อน้ำ	16,200.00	16,200.00	4,687.50	4,687.50	20,887.50
	- SUPPORT HANGER	1.00	ท่อน้ำ	21,060.00	21,060.00	5,625.00	5,625.00	26,685.00
1.5.4	ระบบท่อทองแดง							
1.5.4.1	ท่อน้ำยา (Refrigerant Pipe) type L							
	- Ø 1-1/8"	40.00	ม.	590.34	23,613.79	150.00	6,000.00	29,613.79
	- Ø 7/8"	6.00	ม.	427.08	2,562.47	110.00	660.00	3,222.47
	- Ø 5/8"	62.88	ม.	264.73	16,646.40	65.00	4,087.20	20,733.60
	- Ø 1/2"	72.00	ม.	221.38	15,939.31	50.00	3,600.00	19,539.31
	- Ø 3/8"	60.00	ม.	166.03	9,962.07	30.00	1,800.00	11,762.07
	- Ø 1/4"	36.00	ม.	156.81	5,645.17	30.00	1,080.00	6,725.17
	- INDOOR BRANCH JOINT 2 PIPES	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00	300.00	2,400.00	22,400.00
	- SUPPORT HANGER, ACCESSORY AND CONSUMABLE	1.00	ท่อน้ำ	28,310.76	28,310.76	5,888.16	5,888.16	34,198.92
1.5.4.2	ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) หนา 3/4"							
	- Ø 1-1/8" หนา 3/4"	40.00	ม.	205.00	8,200.00	18.00	720.00	8,920.00
	- Ø 7/8" หนา 3/4"	6.00	ม.	150.00	900.00	18.00	108.00	1,008.00
	- Ø 5/8" หนา 3/4"	62.88	ม.	85.00	5,344.80	16.00	1,006.08	6,350.88
	- Ø 1/2" หนา 3/4"	72.00	ม.	79.00	5,688.00	15.00	1,080.00	6,768.00
	- Ø 3/8" หนา 3/4"	60.00	ม.	60.00	3,600.00	15.00	900.00	4,500.00
	- Ø 1/4" หนา 3/4"	36.00	ม.	53.00	1,908.00	15.00	540.00	2,448.00
	- ACCESSORY AND CONSUMABLE	1.00	ท่อน้ำ	7,692.24	7,692.24	5,000.00	5,000.00	12,692.24
1.5.4.3	ท่อน้ำทิ้ง (Condensate Drain Pipe)							
	- PVC 13.5 Ø 3/4"	40.00	ม.	45.00	1,800.00	25.00	1,000.00	2,800.00
	- PVC 13.5 Ø 1"	40.00	ม.	45.00	1,800.00	25.00	1,000.00	2,800.00
	- ฉนวนหุ้มท่อ Ø 3/4" หนา 1/2"	48.00	ม.	89.00	4,272.00	18.00	864.00	5,136.00
	- ฉนวนหุ้มท่อ Ø 1" หนา 1/2"	48.00	ม.	120.00	5,760.00	18.00	864.00	6,624.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง (Fitting) & Hanger & support@30%	1.00	ท่อน้ำ	4,089.60	4,089.60	1,118.40	1,118.40	5,208.00
	- ACCESSORY AND CONSUMABLE (20%)	1.00	ท่อน้ำ	2,726.40	2,726.40	-	-	2,726.40
1.5.5	สารทำความเย็น (Refrigerant)							
	- แก๊สอาร์ (R410A)	3.00	ชุด	2,650.00	7,950.00	300.00	900.00	8,850.00
1.5.6	งานเดินท่อร้อยสายไฟสายสัญญาณ							

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง	325 ถนนดุสิต กรุงเทพมหานคร 10000
แบบเลขที่	
หน่วยงาน	โรงพยาบาลกระบี่
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

หน่วย : บาท

1.5.7	- งานเดินท่อร้อยสาย EMT	120.00	เมตร	87.36	10,483.20	37.50	4,500.00	14,983.20	
	- Flexible and Accessory	1.00	ชุด	8,424.96	8,424.96	2,070.00	2,070.00	10,494.96	
	- HANGER & SUPPORT	1.00	ชุด	5,616.64	5,616.64	2,070.00	2,070.00	7,686.64	
	- สาย THW 1x1.5 Sq.mm.	300.00	เมตร	11.00	3,300.00	8.50	2,550.00	5,850.00	
	- สาย THW 1x2.5 Sq.mm.	1,200.00	เมตร	17.50	21,000.00	9.00	10,800.00	31,800.00	
	- สาย THW 1x4 Sq.mm.	1,200.00	เมตร	17.95	21,542.40	10.50	12,600.00	34,142.40	
	- สาย THW 1x10 Sq.mm.	100.00	เมตร	47.33	4,732.80	16.50	1,650.00	6,382.80	
	- สาย THW 1x16 Sq.mm.	300.00	เมตร	65.50	19,650.00	18.50	5,550.00	25,200.00	
	- งานเดินท่อร้อยสาย+ Flexible and Accessory								
	- EMT 1"	400.00	ม.	87.36	34,944.00	37.50	15,000.00	49,944.00	
	- EMT 1-1/2"	100.00	ม.	105.56	10,556.00	42.50	4,250.00	14,806.00	
	- Flexible and Accessory	1.00	ชุด	13,650.00	13,650.00	3,850.00	3,850.00	17,500.00	
	- HANGER & SUPPORT	1.00	ชุด	11,375.00	11,375.00	5,775.00	5,775.00	17,150.00	
	รวมราคางานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				503,546.01		210,793.34	714,339.35	
1.5	งานระบบสุขาภิบาล								
1.5.1	งานระบบน้ำดี (COLD WATER SYSTEM)								
	Dia 2"	60.00	เมตร	75.00	4,500.00	40.00	2,400.00	6,900.00	
	Dia 1"	50.00	เมตร	45.00	2,250.00	30.00	1,500.00	3,750.00	
	Dia 3/4"	130.00	เมตร	20.50	2,665.00	30.00	3,900.00	6,565.00	
	STOP VALVE Dia 1/2"	11.00	ชุด	180.00	1,980.00	50.00	550.00	2,530.00	
	GATE VALVE	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	5.00	20.00	1,820.00	
	Hanger & Support	1.00	เหมา	3,958.50	3,958.50	2,511.00	2,511.00	6,469.50	
	ACCESSORIES AND FITTING	1.00	เหมา	5,146.05	5,146.05	2,092.50	2,092.50	7,238.55	
1.5.2	งานระบบน้ำเสีย (SOIL, WASTE, VENT SYSTEM)								
	PVC PIPE CLASS 8.5								
	Dia 4"	140.00	เมตร	211.20	29,568.00	120.00	16,800.00	46,368.00	
	Dia 3"	30.00	เมตร	186.00	5,580.00	75.00	2,250.00	7,830.00	
	Dia 2"	30.00	เมตร	59.40	1,782.00	40.00	1,200.00	2,982.00	
	Hanger & Support	1.00	เหมา	11,079.00	11,079.00	6,075.00	6,075.00	17,154.00	
	ACCESSORIES AND FITTING	1.00	เหมา	14,402.70	14,402.70	5,062.50	5,062.50	19,465.20	
	CLEAN OUT								
	Dia 4"	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	200.00	800.00	4,600.00	
	VENT THRU								
	Dia 1"	3.00	ชุด	1,188.00	3,564.00	360.00	1,080.00	4,644.00	
	- งาน Coring,	10.00	ชุด	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00	
	- กรีดสก็๊ฟ	40.00	เมตร	-	-	200.00	8,000.00	8,000.00	
	ติดตั้งปั๊มน้ำเสีย ขนาด 2000 ลิตร	2.00	ชุด	25,500.00	51,000.00	1,500.00	3,000.00	54,000.00	
	รวมราคางานระบบสุขาภิบาล				143,075.25		62,241.00	205,316.25	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							12,588,572.08	

1

0

2

5

3

4

5

5

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอำนวยการชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคา	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	613,969.00	7%	656,946.83	

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ 656,946.83

..... ประธานกรรมการ
(นายธีรศักดิ์ อุดมศรี)

..... กรรมการ
(นายสรณ์จักร์ ปรีชา)

..... กรรมการ
(นายอัครา โยธารักษ์)

..... กรรมการ
(นายสุทัศน์ สกุลเพชร)

..... กรรมการ
(นายวิโนช นกุล)

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา
(กรุณาระบุชื่อหรือสิ่งซื้อ)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1

สถานที่ก่อสร้าง 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุถึงของ	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสิ่งซื้อ								
2.1	เครื่องปรับอากาศแบบศูนย์รวม								
	- เครื่องปรับอากาศ 360 องศา ขนาด 40,000 BTU	2.00	ชุด	38,694.00	77,388.00	-	-	77,388.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 360 องศา ขนาด 25,000 BTU	1.00	ชุด	41,400.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 360 องศา ขนาด 18,000 BTU	2.00	ชุด	24,379.00	48,758.00	-	-	48,758.00	
	- เครื่องปรับอากาศติดแขวนฝ้าทิศทางเดียว ขนาด 26,000 BTU	1.00	ชุด	30,594.00	30,594.00	-	-	30,594.00	
	- เครื่องปรับอากาศติดแขวนฝ้าทิศทางเดียว ขนาด 13,000 BTU	1.00	ชุด	14,288.00	14,288.00	-	-	14,288.00	
	- เครื่องปรับอากาศติดแขวนฝ้าทิศทางเดียว ขนาด 9,000 BTU	1.00	ชุด	10,165.00	10,165.00	-	-	10,165.00	
	- เครื่องปรับอากาศติดแขวนฝ้าทิศทางเดียว ขนาด 12,000 BTU	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- CDU Outdoor Unit 20HP 213,000 BTU	1.00	ชุด	96,476.00	96,476.00	-	-	96,476.00	
	คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบกันหอย (Scroll) แบบ Inverter มอเตอร์ไม่ร้อน มีชุด Vapor Injection								
	คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (CONDENSER COIL) เป็นท่อทองแดงชนิดมีร่องเกลียวภายใน (Inner grooved tubing)								
	ที่อุดเข้ากับครีบอลูมิเนียม ที่อุดเข้ากับครีบอลูมิเนียม ที่เคลือบสาร EPOXY ACRYLIC ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ไมครอน								
	เพื่อป้องกันการกัดกร่อนซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดงและผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผลิต								
	พัดลมของคอนเดนเซอร์ เป็นแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ได้รับการถ่วงสมดุล Statically								
	หรือ Dynamically balanced มาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานผู้ผลิต								
2.2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	- เครื่องปรับอากาศ 360 องศา ขนาด 24,000 BTU	1.00	ชุด	41,400.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
	- เครื่องปรับอากาศติดแขวนฝ้า ขนาด 48,000 BTU	2.00	ชุด	51,000.00	102,000.00	-	-	102,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบฝักบัว/คัตวิ่ง	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- พัดลมเพดานขนาด 56 นิ้ว	20.00	ชุด	3,500.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	รวมราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสิ่งซื้อ				613,969.00		-	613,969.00	

1

0

2 S. ✓

30/12/67

✓

5

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 1

สถานที่ก่อสร้าง 325 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน โรงพยาบาลกระบี่

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 67

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา / หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ								
	- งานกันพื้นที่ชั่วคราวป้องกันฝุ่น (ไม้อัดกันมิดชิด)	60.00	ม.	150.00	9,000.00	150.00	9,000.00	18,000.00	
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ				9,000.00		9,000.00	18,000.00	

1

0

2

Sw ✓

3 20.12.67 4

5